




โครงการ : ปรับปรุงสาขาแก่งกระจาน	หมายเลขโครงการ	
สถานที่ : จ.เพชรบุรี	วันที่ 02.09.57	ผู้ประมาณการ
เจ้าของโครงการ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	แผ่นที่ 4/4	ผู้ตรวจสอบ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)
				@	รวม	@	รวม	
งานส่วนที่ 1 งานปรับปรุงอาคาร								
1	งานรื้อถอนของเดิม							
	- รื้อผนังก่ออิฐฉาบปูน	82	ตร.ม.	-	-	60	4,920	4,920
	- รื้อถอนประตูเหล็กม้วน	3	ชุด	-	-	500	1,500	1,500
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์	4	ชุด	-	-	100	400	400
	- รื้อถอนประตูไม้และ PVC	5	ชุด	-	-	100	500	500
	- สกัดผนังกระเบื้องเคลือบห้องน้ำส่วนที่ทำการรื้อถอน	7	ตร.ม.	-	-	30	210	210
	-							
	-							
	-							
	รวมงานรื้อถอนของเดิม							7,530
2	งานพื้น							
	- พื้นกระเบื้องเคลือบของเดิมทำความสะอาด	288	ตร.ม.	-	-	10	2,880	2,880
	- ซ่อมแซมพื้นกระเบื้องของเดิมบริเวณห้องน้ำ	9	ตร.ม.	320	2,880	150	1,350	4,230
	- ซ่อมแซมพื้นกระเบื้องของเดิมบริเวณที่ทำการรื้อผนัง	32	ม.	160	5,120	100	3,200	8,320
	- อุดยาแนวฝ้าบ่อพักด้วยซิลิโคน	3	ชุด	50	150	30	90	240
	- พื้นค.ส.ล.หนา 0.10 ม.เสริมเหล็ก Dia. 6 มม.๑0.15#	15	ตร.ม.	320	4,800	80	1,200	6,000
	-							
	-							
	รวมงานพื้น							21,670
3	งานผนัง							
	- ผนังกรุแผ่นสมาร์ทบอร์ดหนา 12มม. 1ด้าน	5	ตร.ม.	450	2,250	100	500	2,750
	- ผนังแผ่นสมาร์ทบอร์ดหนา12มม.2ด้านภายในมีเหล็กกั้น	28	ตร.ม.	850	23,800	150	4,200	28,000
	- ผนังกรุแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 12มม. 1ด้าน	20	ตร.ม.	300	6,000	100	2,000	8,000
	- ผนังกรุแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 12มม. กรุ2ด้าน	86	ตร.ม.	400	34,400	150	12,900	47,300
	- ผนังเดิมแต่งผิวปูนฉาบเรียบทาสี.	7	ตร.ม.	70	490	70	490	980
	- ผนังค้ำขายกันขโมย	30	ม.	280	8,400	80	2,400	10,800
	- ผนังกรุแผ่นสมาร์ทบอร์ดหนา 12 มม. 2 ด้าน	43	ตร.ม.	650	27,950	150	6,450	34,400
	รวมงานผนัง							132,230
4	งานผนังตกแต่ง							
	- ผนังสมาร์ทบอร์ดหนา 10 มม. ติดตั้งภายนอก	26	ตร.ม.	450	11,700	100	2,600	14,300
	- ผนังไม้ระแนง(ไม้เทียม) ติเว้นร่อง 1"	26	ตร.ม.	420	10,920	100	2,600	13,520
	- ติดตั้งป้ายชื่อธนาคาร	1	ชุด	61,200	61,200	-	-	61,200
	- โครงเหล็กรับป้ายชื่อธนาคาร	1	ชุด	8,000	8,000	-	-	8,000
	- ผนัง MDF หนา 6 มม.	4.5	ตร.ม.	320	1,440	150	675	2,115
	- ผนัง MDF หนา 25 มม.	3.0	ตร.ม.	650	1,950	150	450	2,400
	- ตัวหนังสือสแตนเลส	1	รวม	15,000	15,000	-	-	15,000
	- โลโก้ธนาคารขนาด0.30*0.30	1	ชุด	8,000	8,000	-	-	8,000
	- บอร์ดประชาสัมพันธ์	2	ชุด	3,500	7,000	-	-	7,000



โครงการ : ปรับปรุงสาขาแห่งกระจาน	หมายเลขโครงการ	
สถานที่ : จ.เพชรบุรี	วันที่ 02.09.57	ผู้ประมาณการ
เจ้าของโครงการ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	แผ่นที่ 4/4	ผู้ตรวจสอบ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)
				@	รวม	@	รวม	
9	งานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ							
	- แผงควบคุมไฟฟ้า MDP	1	ชุด	38,500	38,500	2,000	2,000	40,500
	- LP 2	1	ชุด	11,500	11,500	500	500	12,000
	- EP	1	ชุด	9,850	9,850	500	500	10,350
	- TMI	1	ชุด	1,250	1,250	500	500	1,750
	- GROUND ROD	2	ชุด	325	650	50	100	750
	- GROUND HAND HOLE	2	ชุด	2,000	4,000	-	-	4,000
	- LP-ATM	1	ชุด	3,380	3,380	500	500	3,880
	- EPC	1	ชุด	4,500	4,500	500	500	5,000
	- CB (40 AT 2P)	1	ชุด	1,680	1,680	100	100	1,780
	- CB (20 AT 2P)	4	ชุด	795	3,180	100	400	3,580
	- แผงมิเตอร์ประจำห้อง 4 เครื่อง	1	แผง	3,180	3,180	500	500	3,680
	- TCO	1	ชุด	2,000	2,000	300	300	2,300
	- TC	1	ชุด	2,000	2,000	300	300	2,300
	- P.	1	ชุด	500	500	100	100	600
	- G	2	ชุด	1,800	3,600	100	200	3,800
	- SURGE PROTECTION	1	ชุด	32,000	32,000	-	-	32,000
	- ควางโคมไฟฟ้า				-		-	-
	- ฟลูออเรสเซนต์ 2*36W. มีตะแกรงอลูมิเนียมสะท้อนแสง	31	ชุด	2,350	72,850	135	4,185	77,035
	- ฟลูออเรสเซนต์ 1*32W. เปลือย	4	ชุด	480	1,920	115	460	2,380
	- ฟลูออเรสเซนต์ 1*36W. เปลือย	12	ชุด	360	4,320	115	1,380	5,700
	- ฟลูออเรสเซนต์ 1*18W. เปลือย	16	ชุด	320	5,120	100	1,600	6,720
	- ฟลูออเรสเซนต์ 1*18W. ชนิดกันฝน	5	ชุด	2,145	10,725	135	675	11,400
	- ฟลูออเรสเซนต์ 2*18W มีตะแกรงอลูมิเนียม	3	ชุด	1,990	5,970	135	405	6,375
	- สวิตช์ไฟฟ้า	1	รวม	3,240	3,240	-	-	3,240
	- เสารับไฟฟ้าคู่มีสายดิน	42	ชุด	158	6,636	90	3,780	10,416
	- เสารับโทรศัพท์	12	ชุด	168	2,016	90	1,080	3,096
	- เสารับคอมพิวเตอร์	14	ชุด	350	4,900	90	1,260	6,160
	- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า	1	รวม	54,000	54,000	-	-	54,000
	- เดินท่อร้อยสายโทรศัพท์	1	รวม	5,400	5,400	-	-	5,400
	- เดินท่อร้อยสายคอมพิวเตอร์	1	รวม	8,400	8,400	-	-	8,400
	- รางร้อยสายอลูมิเนียมหลังเต่า	12	ม.	120	1,440	60	720	2,160
	- สายไฟฟ้า 4*50 มม. THW	24	ม.	764	18,336	132	3,168	21,504
	- ท่อ EMT DIA.2"	18	ม.	220	3,960	45	810	4,770
	- มิเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 30 (100) A	1	ชุด	24,420	24,420	-	-	24,420
	- เครื่องปรับอากาศแขวนฝ้าเพดานขนาด 40,000BTU/HR	2	เครื่อง	50,200	100,400	1,300	2,600	103,000
	- เครื่องปรับอากาศแขวนฝ้าเพดานขนาด 24,000BTU/HR	2	เครื่อง	28,500	57,000	1,300	2,600	59,600
	- เครื่องปรับอากาศชนิดติดกับผนังขนาด 12,000 BTU/HR	1	เครื่อง	18,500	18,500	1,150	1,150	19,650
	- เดินท่อน้ำยาและท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ	6	เครื่อง	2,500	15,000	-	-	15,000
	- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ	6	เครื่อง	2,000	12,000	500	3,000	15,000

