

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารและห้องอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ธ.ก.ส.สาขาบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10

เดือน กันยายน

พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร และห้องอเนกประสงค์	736,061.07	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	736,061.07	
	ราคารวม (เจ็ดแสนสามหมื่นหกพันหกสิบเอ็ดบาทเจ็ดสตางค์)		



(นายวิทยา จิตไพศาล)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาบึงสามัคคี


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกิตติศักดิ์ แสงอะโณ)

หัวหน้าหน่วยอำเภอบึงสามัคคี

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางพิมพ์พร แก้วปัญญา)

พนักงานธุรการ 4

กรรมการกำหนดราคากลาง

Baac - 2558

ประมาณการราคาค่าวัสดุและค่าแรง

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารและห้องเนกประสงค์

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	อาคารเก็บเอกสารและห้องเนกประสงค์								
1	งานฐานรากและโครงสร้าง								
	- งานขุดดินถมกลับ	21	ลบ.ม.	-	-	63.00	1,291.50	1,291.50	
	- ทรายปรับระดับ	1.25	ลบ.ม.	450.00	562.50	59.00	73.75	636.25	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.25	ลบ.ม.	2,255.00	2,818.75	316.00	395.00	3,213.75	
	- คอนกรีต 240 ksc	29	ลบ.ม.	2,455.00	71,195.00	276.00	8,004.00	79,199.00	
	- งานไม้แบบ	59	ตร.ม.	320.00	18,880.00	105.00	6,195.00	25,075.00	
	- เหล็กเสริม RB 6 mm.	122	กก.	30.00	3,660.00	2.80	341.60	4,001.60	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm.	506	กก.	28.00	14,168.00	2.80	1,416.80	15,584.80	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm.	1,113	กก.	28.00	31,164.00	2.80	3,116.40	34,280.40	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm.	936	กก.	29.00	27,144.00	2.80	2,620.80	29,764.80	
	- ลวดผูกเหล็ก No. 18	70	กก.	51.40	3,598.00	-	-	3,598.00	
	- ตะปู	28	กก.	46.73	1,308.44	-	-	1,308.44	
	รวมงานฐานรากและโครงสร้าง							197,953.54	
2	งานหลังคาและโครงสร้างเหล็ก								
	- จันทันเหล็ก Ø 4" ทน 3 มม.	6	ท่อน	1,250.00	7,500.00	375.00	2,250.00	9,750.00	
	- แป เหล็ก B 2"x4"x2.3 มม.	23	ท่อน	350.00	8,050.00	105.00	2,415.00	10,465.00	
	- เหล็ก Pipe Dia. 15x15x10mm.	10	ชุด	100.00	1,000.00	30.00	300.00	1,300.00	
	- เหล็ก L 2"x2"x2mm.	15	ชุด	50.00	750.00	15.00	225.00	975.00	
	- เหล็กกล่อง 2"x4"x2mm.	6	ท่อน	850.00	5,100.00	255.00	1,530.00	6,630.00	
	- เหล็กกล่อง 2"x2"x2mm.	5	กก.	350.00	1,750.00	105.00	525.00	2,275.00	
	- ลวดสลิงพร้อมอุปกรณ์	7	ชุด	800.00	5,600.00	200.00	1,400.00	7,000.00	
	- Plate ขนาด 0.10x0.15 ทน 10 mm.	7	ชุด	60.00	420.00	10.00	70.00	490.00	
	- Anchor Bolt M12	20	ชุด	60.00	1,200.00	20.00	400.00	1,600.00	
	- หลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.	126	ตร.ม.	350.00	44,100.00	100.00	12,600.00	56,700.00	
	- หลังคาโพลีคาร์บอเนต ทน 6 มม.	24	ตร.ม.	1,500.00	36,000.00	300.00	7,200.00	43,200.00	
	- ครอบหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี FLASHING	32	ม.	700.00	22,400.00	150.00	4,800.00	27,200.00	
	- งานทาสีกันสนิม 1 เทียว และทาสีน้ำมัน 2 เทียว	66	ตร.ม.	100.00	6,600.00	50.00	3,300.00	9,900.00	
	- รางระบายน้ำพร้อมท่อระบาย	16	ม.	300.00	4,800.00	75.00	1,200.00	6,000.00	
	- ท่อบ่อพักสำเร็จรูป	5	รวม	500.00	2,500.00	150.00	750.00	3,250.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ	1	รวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมงานหลังคาและโครงสร้างเหล็ก							191,735.00	
3	งานผนัง และ พื้น								
	- งานผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	55	ตร.ม.	200.00	11,000.00	80.00	4,400.00	15,400.00	
	- งานเสาเอ็นทับหลัง ขนาด 0.10x0.10 m.	38	ม.	70.00	2,660.00	35.00	1,330.00	3,990.00	
	- งานผนังฉาบปูนเรียบ	176	ตร.ม.	80.00	14,080.00	70.00	12,320.00	26,400.00	
	รวมงานผนังและเอ็นทับหลัง							45,790.00	

Baac - 2558

ประมาณการราคาค่าวัสดุและค่าแรง

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารและห้องเอกประสงค์

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
4	งานประตู - หน้าต่าง								
	- AD1	1	ชุด	37,500.00	37,500.00	-	-	37,500.00	
	- SD1	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- AW6	2	ชุด	7,540.00	15,080.00	-	-	15,080.00	
	- AW8	4	ชุด	4,100.00	16,400.00	-	-	16,400.00	
	รวมงานประตู - หน้าต่าง							80,980.00	
4	- งานพื้น พ3 เทปูนทรายผิวขัดมันเรียบ	118	ตร.ม.	100.00	11,800.00	25.00	2,950.00	14,750.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	131	ตร.ม.	60.00	7,860.00	30.00	3,930.00	11,790.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน	66	ตร.ม.	55.00	3,630.00	30.00	1,980.00	5,610.00	
	รวมงานผนัง และ พื้น							32,150.00	
4	งานฝ้าเพดาน								
	LC1	39	ตร.ม.	300.00	11,700.00	90.00	3,510.00	15,210.00	
	LC2	42	ตร.ม.	300.00	12,600.00	90.00	3,780.00	16,380.00	
	LC3	46	ตร.ม.	60.00	2,760.00	25.00	1,150.00	3,910.00	
	รวมงานฝ้าเพดาน							35,500.00	
5	งานระบบไฟฟ้า								
	- ตู้ไฟฟ้า CB	1	ชุด	350.00	350.00	75.00	75.00	425.00	
	- สายเมนไฟฟ้า 2/c 4 sq.mm. MYY-GRD	20	ม.	730.00	14,600.00	100.00	2,000.00	16,600.00	
	- ดวงโคมฝังฝ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมเงา (2x18W.)	12	ชุด	1,700.00	20,400.00	135.00	1,620.00	22,020.00	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ติดตั้งฝ้าเพดาน (1x18W.)	3	ชุด	340.00	1,020.00	120.00	360.00	1,380.00	
	- ดวงโคมดาว DOWN LIGHT 1X12 W	10	ชุด	550.00	5,500.00	100.00	1,000.00	6,500.00	
	- สวิตช์ 1 ช่อง	2	ชุด	54.00	108.00	70.00	140.00	248.00	
	- สวิตช์ 2 ช่อง กันน้ำ	6	ชุด	380.00	2,280.00	100.00	600.00	2,880.00	
	- สวิตช์ 4 ช่อง กันน้ำ	2	ชุด	500.00	1,000.00	100.00	200.00	1,200.00	
	- วงจรแสงสว่าง	25	ชุด	500.00	12,500.00	200.00	5,000.00	17,500.00	
	- วงจรเคเบิลไฟฟ้า	12	ชุด	600.00	7,200.00	200.00	2,400.00	9,600.00	
	- พัดลมโครงติดตั้งฝ้าเพดานขนาด 18"	2	ชุด	1,750.00	3,500.00	300.00	600.00	4,100.00	
	- ส่วนประกอบอื่นๆ	1	รวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้า							87,453.00	
6	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ								
	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแบบแขวน ขนาด 36,000 Btu./Hr.	2	ชุด	47,900.00	47,900.00	1,725.00	1,725.00	49,625.00	
	- เดินท่อน้ำยาและน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ	2	ชุด	3,500.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	
	รวมงานระบบเครื่องปรับอากาศ							54,125.00	
7	งานชั้นเหล็กวางเอกสาร	8	ชุด	3,200.00	25,600.00	1,000.00	8,000.00	33,600.00	
	ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร							759,286.54	
	FACTOR F 1.2726 รวมทั้งสิ้น							966,268.05	