

Chapter One

Architecture | Creative | Event

PROJECT	P1509 : ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อ.ก.ส. สาขาพังงา	ARCHITECTURE	น.ส.ช่อฟ้า บุตรี ภ-สถ 18555
LOCATION	อ.เมือง จ.พังงา		นายสิริวุธ สิริมุกดากุล ภ-สถ 18561
OWNER	อ.ก.ส. สาขาพังงา	BOQ	CHAPTER ONE
		TEL	099-2968562(Chor) , 084-4002443 (Taam)

Item	Description	Qty	Unit	Material		Labour		Amount
				@	Total	@	Total	
1	<u>โครงการ 1</u>							
1.1	งานรื้อถอน	1.00	รายการ					5,000.00
1.2	งานตกแต่งผิวผนัง	47.10	ตร.ม					22,025.00
1.3	งานฝ้าเพดาน	135.00	ตร.ม					54,675.00
1.4	งานประตู-หน้าต่าง	4.00	ชุด					82,000.00
1.5	งานสี	130.00	ตร.ม					9,750.00
1.6	งานหลังคา	240.00	ตร.ม					360,000.00
1.7	งานไฟฟ้าและแสงสว่าง	49.00	ชุด					36,248.00
	รวมราคาต่างงานปรับปรุง.						=	569,698.00
	รวมราคาต่างงาน ปรับปรุงอาคาร ว.ก.						=	<u>569,698.00</u>
	FACTOR F=1.2726						=	155,299.67
	รวมราคาต่างงาน ปรับปรุงอาคาร ว.ก. ทั้งสิ้น							<u>724,997.67</u>

(เจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบเจ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

1.4	งานประตู-หน้าต่าง							
	D1 : ประตูบานเลื่อน 4 บาน อะลูมิเนียม ลูกฟักกระจก temper สีใส หนา 6 mm. (W5.80 × H3.00)	2.00	ชุด	25,000.00	50,000.00	2,000.00	4,000.00	54,000.00
	D2 : ประตูบานเลื่อน 2 บาน อะลูมิเนียม ลูกฟักกระจก temper สีใส หนา 6 mm. (W5.80 × H3.00)	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	2,000.00	4,000.00	28,000.00
	รวม (1.4)							82,000.00
1.5	งานสี							
	ทาสีภายในส่วนที่ปรับปรุงทั้งหมด	130.00	ตร.ม.	45.00	5,850.00	30.00	3,900.00	9,750.00
	รวม (1.5)							9,750.00
1.6	งานหลังคา							
	หลังคา Metal Sheet หนา 0.48 มม. สีครีม พร้อมโครงหลังคา	240.00	ตร.ม.	1,300.00	312,000.00	200.00	48,000.00	360,000.00
	รวม (1.6)							360,000.00
1.7	งานไฟฟ้าและแสงสว่าง							
	ฟลูออเรสเซนต์ 1X36 w.	18.00	ชุด	360.00	6,480.00	100.00	1,800.00	8,280.00
	สวิตช์ 2 ช่อง	6.00	ชุด	88.00	528.00	70.00	420.00	948.00
	เต้ารับไฟฟ้า	14.00	ชุด	150.00	2,100.00	80.00	1,120.00	3,220.00
	เดินสายวงจรแสงสว่าง	18.00	ชุด	500.00	9,000.00	200.00	3,600.00	12,600.00
	เดินสายวงจรเต้ารับ	14.00	ชุด	600.00	8,400.00	200.00	2,800.00	11,200.00
	รวม (1.7)							36,248.00



Chapter One





Architecture | Creative | Event

PROJECT	P1509 : ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อ.ก.ส. สาขาพังงา	ARCHITECTURE	น.ส. ช่อฟ้า บุตรี ภา-สถ 18555
LOCATION	อ.เมือง จ.พังงา		นายสิริรัฐ สิริมกตกุล ภา-สถ 18561
OWNER	อ.ก.ส. สาขาพังงา	BOQ	CHAPTER ONE
		TEL	: 099-2968562(Chor) , 084-4002443 (Taam)



MATERIAL SPECIFICATIONS

FLOOR FINISH

	MATERIAL	PRICE/UNIT	LABOUR /UNIT	SUPPLIER	REMARK
	F1 พื้นกระเบื้องเซรามิค (ขนาด400 x 400 mm.) สีเทา ชนิดกันลื่น BY : CENTRAL PREMIER	300	150	LOCAL	
	F2 หลังคา Metal Sheet หนา 0.48 มม. สีครีม พร้อมโครงหลังคา	1300	200	LOCAL	

	F3	หลังคา Poly Carbonate หนา 6 มม. สีใส พร้อมโครงหลังคา	1500	200	LOCAL	
WALL FINISH						
	P1	ผนังก่ออิฐฉาบเรียบ 2 ด้าน ทาสีเทาอ่อน BY : TOA	100	150	TOA	
 สเมิร์ทบอร์ด ขอบเรียบ	P2	โครงเคร่าสังกะสีชุบอลูมิเนียม กรุแผ่นสเมิร์ทบอร์ดแผ่นเรียบ หนา 10 มม. ตราช้าง	600	150	TOA	
 สเมิร์ทบอร์ดเจาะร่อง 4 นิ้ว	P2	โครงเคร่าสังกะสีชุบอลูมิเนียม กรุแผ่นสเมิร์ทบอร์ดแผ่นเจาะร่อง 4 นิ้ว หนา 8 มม. ตราช้าง (แผ่นป้ายโฆษณา)	600	150	TOA	

CEILING FINISH

	<p>C1</p>	<p>ฝ้ายิปซัมบอร์ด ตราช้าง หนา 9 มม. ชนิดธรรมดา ฉาบเรียบทาสีขาว (ค่าแรงทำฝ้า 110 บาท + ค่าฉาบฝ้า 30 บาท + ค่าทาสี 40 บาท)</p>	<p>250</p>	<p>180</p>	<p>LOCAL</p>	
	<p>C2</p>	<p>ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ฉาบเรียบทาสีขาว</p>	<p>250</p>	<p>180</p>	<p>LOCAL</p>	