


## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ
สถานที่ก่อสร้าง	สาขาภูซาง จังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	P2/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	3 ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	14,130,862.29	✓
2	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ	806,025.65	✓
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	31,500.00	✓
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	14,968,387.94	
	ราคากลาง	14,968,387.94	
	( สิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสี่สตางค์ )		
	ราคากลาง (ตัวอักษร)		



(นายสุเทพ สุ่มประเสริฐ)

ผู้บริหารทีม 10

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเมฆ บัญพรหม)

พนักงานบริหารงานก่อสร้าง 8

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายปิยะวุฒิ สุกผลแสง)

วิศวกรโยธา 7

กรรมการกำหนดราคากลาง



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง (คำนวณต้นทุน)

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาภูซาง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 58 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>ส่วนที่ 1 คำนวณต้นทุน</b>				
1	กลุ่มงานที่ 1 - อาคารสำนักงาน 1 ชั้น / ขนาดเล็กซ้าย (เลขที่แบบ 1L/2567)	5,563,673.15	1.2892	7,172,687.43	
	- อาคารเก็บเอกสาร / ทางลาดขวา (เลขที่แบบ 3R/2567)	492,279.08	1.2892	634,646.18	
	- อาคารห้องน้ำลูกค้า / ทางลาดขวา (เลขที่แบบ 01/2564)	441,135.00	1.2892	568,711.23	
	- อาคารที่จอดรถยนต์ธนาคาร (เลขที่แบบ 01/2564)	144,503.56	1.2892	186,293.99	
	- ป้าย POLE SIGN	97,656.77	1.2892	125,899.11	
2	กลุ่มงานที่ 2 - อาคารสำนักงาน 1 ชั้น / ขนาดเล็กซ้าย (เลขที่แบบ 1L/2567)	193,005.00	1.2892	248,822.04	
3	กลุ่มงานที่ 3 - งานภูมิทัศน์ งานฝังบริเวณ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	4,028,701.76	1.2892	5,193,802.31	
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				14,130,862.29	

(นายสุเทพ สุ่มประเสริฐ)

ผู้บริหารทีม 10

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเมฆ บุญพรหม)

พนักงานบริหารงานก่อสร้าง 8

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปิยะวุฒิ สุพลแสง)

วิศวกรโยธา 7

กรรมการกำหนดราคากลาง





ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาอุซาง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	<b>หมายเหตุ</b> กำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม 2560								
<p><b>ข้อเสนอแนะในการเสนอราคาของผู้รับจ้าง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาเป็นเอกสารใช้ประกอบในการประกวดราคา</li> <li>2. หากผู้รับจ้างเสนอราคาโดยคัดลอกจากราคากลางของธนาคารเมื่อเกิดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างแบบแปลนกับบัญชีปริมาณวัสดุและราคาเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น</li> <li>3. ผู้รับจ้างต้องคิดราคาและเสนอปริมาณวัสดุและราคา ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบและรายการให้ครบถ้วน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประมาณราคางานแก้ไขเพิ่ม-ลดของงานก่อสร้างโดยยึดถือจากราคาวัสดุและค่าแรงงานต่อหน่วยที่เสนอราคาไว้</li> </ol>									





## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาภูซาง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่

P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่

24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.3	งานเหล็กรูปพรรณ								
1.3.1	งานเสาเหล็ก								
	- Anchor Bolt M16	140.00	ชุด	93.00	13,020.00	27.90	3,906.00	16,926.00	
	- Steel Plate 12 mm.thk.	305.60	กก.	27.10	8,281.76	10.00	3,056.00	11,337.76	
	- [J] - 150x150x5.0 mm.thk. (น้ำหนักเหล็ก 22.26 กก./ม.)	3,606.10	กก.	29.20	105,298.12	10.00	36,061.00	141,359.12	
	- สลักสนิม 1 เทียว + สลักมัน 2 เทียว	96.30	ตร.ม.	65.00	6,259.50	38.00	3,659.40	9,918.90	
	รวม งานเสาเหล็ก							179,541.78	
1.3.2	งานโครงเหล็กหลังคา								
	- Steel Plate 4.5 mm.thk.	17.60	กก.	27.10	476.96	10.00	176.00	652.96	
	- Steel Plate 9 mm.thk.	43.60	กก.	27.00	1,177.20	10.00	436.00	1,613.20	
	- Channel 100x50x5x7.5 mm. (น้ำหนักเหล็ก 9.36 กก./ม.)	1,797.10	กก.	26.60	47,802.86	10.00	17,971.00	65,773.86	
	- Channel 150x75x6.5x10 mm. (น้ำหนักเหล็ก 18.10 กก./ม.)	1,954.80	กก.	28.30	55,320.84	10.00	19,548.00	74,868.84	
	- [J] - 125x50x3.2 mm. (น้ำหนักเหล็ก 8.26 กก./ม.)	545.10	กก.	28.50	15,535.35	10.00	5,451.00	20,986.35	
	- C-100x50x20x3.2 mm. (น้ำหนักเหล็ก 5.50 กก./ม.)	2,607.00	กก.	27.80	72,474.60	10.00	26,070.00	98,544.60	
	- [J] - 100x50x2.3 mm. (น้ำหนักเหล็ก 5.14 กก./ม.)	678.40	กก.	28.40	19,266.56	10.00	6,784.00	26,050.56	
	- ท่อเหล็ก - ๑60.5x2.3 มม. (น้ำหนักเหล็ก 3.29 กก./ม.)	177.60	กก.	28.60	5,079.36	10.00	1,776.00	6,855.36	
	- ท่อเหล็ก - ๑48.6x2.3 มม. (น้ำหนักเหล็ก 2.62 กก./ม.)	361.50	กก.	28.70	10,375.05	10.00	3,615.00	13,990.05	
	- L-40x40x3 mm. (น้ำหนักเหล็ก 1.83 กก./ม.)	131.70	กก.	24.90	3,279.33	10.00	1,317.00	4,596.33	
	- L-50x50x5 mm. (น้ำหนักเหล็ก 3.77 กก./ม.)	90.40	กก.	24.50	2,214.80	10.00	904.00	3,118.80	
	- L-60x60x6 mm. (น้ำหนักเหล็ก 5.42 กก./ม.)	65.00	กก.	26.14	1,699.10	10.00	650.00	2,349.10	
	- Sag rod ๑12 มม. (ปลายกลึงเกลียวยึดนอต)	98.00	กก.	23.77	2,329.46	3.30	323.40	2,652.86	





## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาอุซาง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่

P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่

24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กดัดลอนไม่รวมชั้นเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม. (G550/AZ150)	473.50	ตร.ม.	370.00	175,195.00	70.00	33,145.00	208,340.00	
	- FLASHING เหล็กดัดลอนไม่รวมชั้นเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม. (G550/AZ150)	81.30	ม.	305.00	24,796.50	50.00	4,065.00	28,861.50	
	- FLASHING เหล็กดัดลอนไม่รวมชั้นเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม. (G550/AZ150) ปิดทับสันจั่ว	28.70	ม.	240.00	6,888.00	50.00	1,435.00	8,323.00	
	- ฉนวนใยแก้วกันความร้อนชนิดห่อหุ้มพอลิเอทีน 15 ซม.	400.00	ตร.ม.	177.50	71,000.00	20.00	8,000.00	79,000.00	
	- รางระบายน้ำฝนสแตนเลสหนา 1.2 มม. รองด้วยแผ่น SMART BOARD หนา 12 มม. รองรางระบายน้ำพร้อมโครงเหล็กกล่อง 25x25x1.2 มม. เสริมโดยรอบ	8.00	ม.	2,599.00	20,792.00	650.00	5,200.00	25,992.00	
	- FLASHING เหล็กดัดลอนไม่รวมชั้นเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม. (G550/AZ150) ปิดทับรางน้ำ	10.00	ม.	240.00	2,400.00	50.00	500.00	2,900.00	
	- รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28 พร้อมอุปกรณ์	28.70	ม.	450.00	12,915.00	25.00	717.50	13,632.50	
	- กรวยสังกะสี Dia. 3"	6.00	ชุด	40.00	240.00	15.00	90.00	330.00	
	- ท่อ PVC Class 8.5 Dia. 3"	24.50	ม.	118.93	2,913.79	75.00	1,837.50	4,751.29	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ และเหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	1,165.51	1,165.51	349.65	349.65	1,515.16	
	รวม งานหลังคา							373,645.45	
2.2	งานพื้น								
	- พื้น ค.ส.ล. งานปูทับด้วยพื้น SPC หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	245.20	ตร.ม.	533.00	130,691.60	127.00	31,140.40	161,832.00	(F-1)

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาอุซาง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่

P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่

24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. กันลื่น	16.80	ตร.ม.	450.00	7,560.00	222.00	3,729.60	11,289.60	(F-2)
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวทรายล้าง	57.90	ตร.ม.	394.00	22,812.60	104.00	6,021.60	28,834.20	(F-3)
	- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องทางเท้าคนพิการทางสายตาสี่เหลี่ยม (ลายปุ่ม)	44.00	แผ่น	208.00	9,152.00	16.00	704.00	9,856.00	(F-4)
	ขนาด 30x30 ซม.								
	- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องทางเท้าคนพิการทางสายตาสี่เหลี่ยม (ลายแถบ)	50.00	แผ่น	208.00	10,400.00	16.00	800.00	11,200.00	(F-4A)
	ขนาด 30x30 ซม.								
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมัน	18.90	ตร.ม.	-	-	40.00	756.00	756.00	(F-3)
	- บัวเชิงผนัง SPC. สูง 4" ทน 9 มม.	144.40	ม.	67.00	9,674.80	40.00	5,776.00	15,450.80	
	- บัวเชิงผนัง PVC. สูง 4" ทน 9 มม.	26.00	ม.	100.00	2,600.00	40.00	1,040.00	3,640.00	
	- บัวเชิงผนังทรายล้าง สูง 4"	2.00	ม.	80.00	160.00	70.00	140.00	300.00	
	- จมูกบันไดเซาะร่อง 3 ร่อง	9.80	ม.	-	-	130.00	1,274.00	1,274.00	
	รวม งานพื้น							244,432.60	
2.3	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.075 ม.	268.30	ตร.ม.	232.56	62,395.19	56.00	15,024.80	77,419.99	(C1)
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.125 ม.	15.60	ตร.ม.	398.52	6,216.84	63.00	982.80	7,199.64	(C3)
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.15 ม.	52.20	ตร.ม.	470.52	24,560.89	68.00	3,549.60	28,110.49	(C4)
	- ผนังยิปซัมบอร์ด 12 มม. 2 ด้าน โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	102.00	ตร.ม.	475.00	48,450.00	130.00	13,260.00	61,710.00	(A3)
	- ผนังฉาบปูนเรียบ (ผนังก่ออิฐมวลเบา)	506.00	ตร.ม.	31.76	16,068.13	87.00	44,022.00	60,090.13	
	- ผนังปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	38.30	ตร.ม.	312.00	11,949.60	201.00	7,698.30	19,647.90	
	- ขอบ ค.ส.ล. สูง 0.10 ม.	64.50	ม.	30.00	1,935.00	10.00	645.00	2,580.00	
	- คิ้ว P.V.C.	9.50	ม.	21.00	199.50	42.00	399.00	598.50	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาอุซาง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ทราลัยล่างขอบอาคารโดยรอบ	82.50	ม.	100.00	8,250.00	100.00	8,250.00	16,500.00	
	- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง ค.ส.ล. (ครึ่งแผ่น ขนาด 10x10 ซม.)	174.20	ม.	98.42	17,145.10	46.00	8,013.20	25,158.30	
	- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง ค.ส.ล. (เต็มแผ่น ขนาด 15x10 ซม.)	8.30	ม.	136.51	1,133.07	64.00	531.20	1,664.27	
	รวม งานผนัง							300,679.22	
2.4	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 9 มม.ฉาบเรียบ โครงเหล็กอาบสังกะสี	174.60	ตร.ม.	298.00	52,030.80	75.00	13,095.00	65,125.80	(CL-1)
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 9 มม.ฉาบเรียบ โครงเหล็กอาบสังกะสี ชนิดกันชื้น	13.10	ตร.ม.	343.00	4,493.30	75.00	982.50	5,475.80	(CL-1A)
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดสำเร็จรูปเคลือบสี 0.60x0.60 ม.	93.30	ตร.ม.	286.00	26,683.80	52.00	4,851.60	31,535.40	(CL-2)
	หนาไม่น้อยกว่า 8 มม. โครงโครงเหล็ก T-BAR								
	- ฝ้าเพดานแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม.	19.80	ตร.ม.	2,278.00	45,104.40	683.00	13,523.40	58,627.80	(CL-3)
	- ฝ้าเพดานเมทัลชีทความสูงลอนไม่น้อยกว่า 4 มม. ผิวเคลือบสี	97.90	ตร.ม.	250.00	24,475.00	100.00	9,790.00	34,265.00	(CL-4)
	โครงโครงเหล็กฉาก ขนาด 1 1/2"x1 1/2" หนา 2.0 มม.								
	- แผ่นเหล็กหนา 4.5 มม.โครงเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. @ 0.60 ม.	13.60	ตร.ม.	1,463.00	19,896.80	438.00	5,956.80	25,853.60	(CL-5)
	- ฝ้าเพดานฉาบเรียบยกขอบ	33.70	ม.	120.00	4,044.00	90.00	3,033.00	7,077.00	
	รวม งานฝ้าเพดาน							227,960.40	
2.5	งานประตู-หน้าต่าง								
2.5.1	งานประตู								
	- ประตู (AD1)	1.00	ชุด	60,536.00	60,536.00	-	-	60,536.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ประตู (AD2)	1.00	ชุด	38,310.00	38,310.00	-	-	38,310.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ประตู (AD3)	1.00	ชุด	16,001.00	16,001.00	-	-	16,001.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ประตู (AD4)	2.00	ชุด	9,042.00	18,084.00	-	-	18,084.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาภูซาง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

[illegible]



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาอุทกฯ จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2.6	งานสุขภัณฑ์								
2.6.1	ห้องน้ำชาย								
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	450.00	900.00	9,900.00	<1>
	- อ่างล้างหน้า (ฝังเคาน์เตอร์) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	3,700.00	3,700.00	450.00	450.00	4,150.00	<2>
	- โถปัสสาวะชายรุ่น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	4,390.00	8,780.00	450.00	900.00	9,680.00	<3>
	- สายชำระ	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	35.00	70.00	1,070.00	<4>
	- กระจกเงา	8.90	ตร.ฟ.	120.00	1,068.00	11.00	97.90	1,165.90	<6>
	- ก๊อกเตี้ยติดผนัง	1.00	ชุด	300.00	300.00	25.00	25.00	325.00	<7>
	- แผงกันโถปัสสาวะ	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	170.00	170.00	1,370.00	<8>
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	2.00	ชุด	470.00	940.00	120.00	240.00	1,180.00	<9>
	- STOP VALVE	5.00	ชุด	232.00	1,160.00	35.00	175.00	1,335.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. บุกระเบื้อง 8"x8" กว้าง 0.55 ม.	0.80	ม.	800.00	640.00	240.00	192.00	832.00	
	- ผนังสำเร็จรูปครึ่งห้องมีแต่ประตู	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	650.00	650.00	12,650.00	
	- ผนังสำเร็จรูปครึ่งห้องมีแผงข้าง	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	800.00	800.00	13,800.00	
	รวม ห้องน้ำชาย							57,457.90	
2.6.2	ห้องน้ำหญิง								
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	450.00	900.00	9,900.00	<1>
	- อ่างล้างหน้า (ฝังเคาน์เตอร์) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	3,700.00	3,700.00	450.00	450.00	4,150.00	<2>
	- สายชำระ	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	35.00	70.00	1,070.00	<4>
	- กระจกเงา	8.90	ตร.ฟ.	120.00	1,068.00	11.00	97.90	1,165.90	<6>
	- ก๊อกเตี้ยติดผนัง	2.00	ชุด	300.00	600.00	25.00	50.00	650.00	<7>



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาอุซาง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2.8.2	ผนังตกแต่งภายนอก (ด้านหน้าอาคาร)								
	- เหล็กกล่อง 150x50x3.2 mm.thk. (น้ำหนักเหล็ก 9.52 กก./ม.)	114.20	กก.	28.90	3,300.38	10.00	1,142.00	4,442.38	
	- เหล็กกล่อง 50x50x3.2 mm.thk. (น้ำหนักเหล็ก 4.50 กก./ม.)	243.00	กก.	28.80	6,998.40	10.00	2,430.00	9,428.40	
	- เหล็กกล่อง 1 1/2"x1 1/2"x 1.8 mm.thk. (น้ำหนักเหล็ก 1.98 กก./ม.)	225.70	กก.	30.40	6,861.28	10.00	2,257.00	9,118.28	
	- เหล็ก RB 9 สำหรับยึดป้ายไว้นิล @ 0.15 m.	7.90	กก.	24.50	193.55	4.40	34.76	228.31	
	- สังกะสีนิม 1 เทียว + สีส้ม 2 เทียว	30.60	ตร.ม.	65.00	1,989.00	38.00	1,162.80	3,151.80	
	- ผนังเมทัลชีทลอนลูกฟูกสูง 4 มม.	66.00	ตร.ม.	527.00	34,782.00	165.00	10,890.00	45,672.00	
	- FLASHING ปิดด้าบนป้าย วัสดุชนิดเดียวกับผนัง	8.20	ม.	305.00	2,501.00	50.00	410.00	2,911.00	
	รวม ผนังตกแต่งภายนอก (ด้านหน้าอาคาร)							74,952.17	
2.8.3	งานตะแกรงเหล็กฉีกกรอบเหล็ก (ด้านข้างอาคาร)								
	- [/] - 25x25x1.8 mm.thk. (น้ำหนักเหล็ก 1.22 กก./ม.)	197.60	กก.	29.60	5,848.96	10.00	1,976.00	7,824.96	
	- สังกะสีนิม 1 เทียว + สีส้ม 2 เทียว	15.60	ตร.ม.	65.00	1,014.00	38.00	592.80	1,606.80	
	- ตะแกรงเหล็กฉีกกรอบเหล็กพันสีด้าด้าน พร้อมอุปกรณ์ยึด	16.50	ตร.ม.	1,200.00	19,800.00	360.00	5,940.00	25,740.00	
	รวม งานตะแกรงเหล็กฉีกกรอบเหล็ก (ด้านข้างอาคาร)							35,171.76	
2.8.4	งานตะแกรงเหล็กฉีกกรอบเหล็ก (ด้านหน้าอาคาร)								
	- [/] - 50x50x3.2 mm.thk. (น้ำหนักเหล็ก 4.50 กก./ม.)	162.00	กก.	28.80	4,665.60	10.00	1,620.00	6,285.60	
	- สังกะสีนิม 1 เทียว + สีส้ม 2 เทียว	8.80	ตร.ม.	65.00	572.00	38.00	334.40	906.40	
	- ตะแกรงเหล็กฉีกกรอบเหล็กพันสีด้าด้าน พร้อมอุปกรณ์ยึด	19.80	ตร.ม.	1,200.00	23,760.00	360.00	7,128.00	30,888.00	
	รวม งานตะแกรงเหล็กฉีกกรอบเหล็ก (ด้านหน้าอาคาร)							38,080.00	
2.8.5	งานเกล็ดต่อลุมิเนียมตัว Z								
	- [/] - 50x50x2.0 mm.thk. (น้ำหนักเหล็ก 2.68 กก./ม.)	80.40	กก.	28.80	2,315.52	10.00	804.00	3,119.52	

หน่วย : บาท

[illegible]

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาภูซาง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2.8.8	งานป้าย Fascia								
	- ป้าย Fascia ขนาด 8.20x0.90 ม.	7.40	ตร.ม.	8,500.00	62,900.00	-	-	62,900.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- งานฝ้าแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม. พร้อมโครงเหล็ก	8.15	ตร.ม.	2,278.00	18,565.70	683.00	5,566.45	24,132.15	
	- ผนังเมทัลชีทลอนลูกฟูกสูง 4 มม.พร้อมโครงเหล็กฉาก ทาสี	9.10	ตร.ม.	527.00	4,795.70	165.00	1,501.50	6,297.20	
	รวม งานป้าย Fascia.							93,329.35	
2.8.9	ราวบันไดทางลาด								
	- Steel Plate ขนาด 7.5 x 7.5 Cm. หนา 6 mm.	4.00	ชุด	75.00	300.00	25.00	100.00	400.00	
	- Expansion Bolts M10	16.00	ชุด	50.00	800.00	15.00	240.00	1,040.00	
	- ท่อเหล็กกลม 1 1/2" หนา 2.3 มม. (น้ำหนักเหล็ก 2.63 กก./ม.)	78.90	กก.	17.81	1,405.21	10.00	789.00	2,194.21	
	- สีกันสนิม 1 เทียว + สีนํ้ามัน 2 เทียว	3.90	ตร.ม.	65.00	253.50	38.00	148.20	401.70	
	รวม ราวบันไดทางลาด							4,035.91	
2.8.10	งานม้านั่ง ค.ส.ล.								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC (cylinder)	0.20	ลบ.ม.	2,149.53	429.91	419.00	83.80	513.71	
	- ไม้แบบและค้ำยัน	2.00	ตร.ม.	479.00	958.00	139.00	278.00	1,236.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	16.00	กก.	24.50	392.00	4.40	70.40	462.40	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	0.50	กก.	39.72	19.86	-	-	19.86	
	- ตะปู	4.80	กก.	56.07	269.14	-	-	269.14	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.075 ม.	0.55	ตร.ม.	232.56	127.91	56.00	30.80	158.71	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ (ผนังก่ออิฐมวลเบา)	0.55	ตร.ม.	31.76	17.47	87.00	47.85	65.32	
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวทรายล้าง	2.20	ตร.ม.	295.00	649.00	104.00	228.80	877.80	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาอุซาง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่

P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่

24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	รวม งานม้านั่ง ค.ส.ล.							3,602.92	
2.8.11	งานป้ายภายในอาคาร								
	- ป้ายตั้งโต๊ะอะคริลิกสามเหลี่ยม (ป้ายประกันภัย) ขนาด 0.30x0.11 ม.	2.00	ชุด	159.00	318.00	-	-	318.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ป้ายตั้งโต๊ะอะคริลิกสามเหลี่ยม (ติดต่อสอบถาม) ขนาด 0.30x0.11 ม.	1.00	ชุด	159.00	159.00	-	-	159.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ป้ายตั้งโต๊ะอะคริลิก A5 (โชว์ 2 ด้าน) ขนาด 0.148x0.21 ม.	1.00	ชุด	100.00	100.00	-	-	100.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ป้ายอะคริลิกติดผนัง A5 (แนวนอน) ขนาด 0.15x0.21 ม.	17.00	ชุด	100.00	1,700.00	-	-	1,700.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ป้ายตั้งโต๊ะอะคริลิกห้ว A4 ขนาด 0.297x0.21 ม.	2.00	ชุด	180.00	360.00	-	-	360.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำชาย	1.00	ชุด	220.00	220.00	-	-	220.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำหญิง	1.00	ชุด	220.00	220.00	-	-	220.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ป้ายบอกทางอะคริลิกสี่เหลี่ยมติดสติ๊กเกอร์ขนาด 0.35x0.90 ม.	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ป้ายโลโก้อะคริลิกขนาด 60x60 ซม. (หลังเคาน์เตอร์)	1.00	ชุด	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- อักษรสแตนเลส สูง 9 ซม. (หลังเคาน์เตอร์)	9.00	ตัว	300.00	2,700.00	-	-	2,700.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	รวม งานป้ายภายในอาคาร							20,777.00	
2.8.12	งานป้ายภายนอกอาคาร								
	- ป้ายกล้องวงจรปิด CCTV 24 ชม. อลูมิเนียมหนา 1.2 มม. ติดสติ๊กเกอร์	4.00	ชุด	250.00	1,000.00	-	-	1,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ป้ายห้ามสูบบุหรี่ อลูมิเนียมหนา 1.2 มม. ติดสติ๊กเกอร์	2.00	ชุด	250.00	500.00	-	-	500.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ป้ายทางลาด อลูมิเนียมหนา 1.2 มม. ติดสติ๊กเกอร์	2.00	ชุด	250.00	500.00	-	-	500.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ป้ายจุดบริการรถเข็น อลูมิเนียมหนา 1.2 มม. ติดสติ๊กเกอร์	1.00	ชุด	250.00	250.00	-	-	250.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ป้ายที่จอดรถจักรยานยนต์ อลูมิเนียมหนา 1.2 มม. ติดสติ๊กเกอร์	1.00	ชุด	250.00	250.00	-	-	250.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ป้ายติดต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้าง อลูมิเนียมหนา 1.2 มม. ติดสติ๊กเกอร์	1.00	ชุด	250.00	250.00	-	-	250.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ป้ายสวมหมวกกานามัย อลูมิเนียมหนา 1.2 มม. ติดสติ๊กเกอร์	2.00	ชุด	200.00	400.00	-	-	400.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง





## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาภูซาง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่

P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่

24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
4.1	งานแผงควบคุมไฟฟ้า								
	- MDP								
	- ตู้เหล็กพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 0.80x1.10x0.20 ม.	1.00	ชุด	38,590.00	38,590.00	3,000.00	3,000.00	41,590.00	
	- Main Circuit Breaker 3P, 150 AT/250AF, IC ≥ 25KA.	1.00	ชุด	5,082.00	5,082.00	110.00	110.00	5,192.00	
	- 4DPDT Transfer Switch 63A (AC3)	1.00	ชุด	9,900.00	9,900.00	500.00	500.00	10,400.00	
	- Circuit Breaker 3P, 40 AT, IC ≥ 15 KA. (EP, SPARE)	2.00	ชุด	2,087.00	4,174.00	110.00	220.00	4,394.00	
	- Circuit Breaker 3P, 100 AT, IC ≥ 15KA. (LP1, SPARE)	2.00	ชุด	4,240.00	8,480.00	110.00	220.00	8,700.00	
	- EP								
	- Load center 3P, 24 slot/100AF Main Lug	1.00	ชุด	4,041.00	4,041.00	1,000.00	1,000.00	5,041.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC ≥ 6 KA	8.00	ชุด	99.00	792.00	36.00	288.00	1,080.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC ≥ 6 KA (RCBO)	10.00	ชุด	1,550.00	15,500.00	36.00	360.00	15,860.00	
	- Circuit Breaker 1P, 20 AT, IC ≥ 6 KA	2.00	ชุด	99.00	198.00	36.00	72.00	270.00	
	- Circuit Breaker 1P, 32 AT, IC ≥ 6 KA (RCBO)	1.00	ชุด	1,550.00	1,550.00	36.00	36.00	1,586.00	
	- LP1								
	- Load center 3P, 36 slot/100AF Main Lug	1.00	ชุด	4,041.00	4,041.00	1,000.00	1,000.00	5,041.00	
	- Main Circuit Breaker 3P, 100 AT/100AF, IC ≥ 15KA.	1.00	ชุด	4,240.00	4,240.00	110.00	110.00	4,350.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC ≥ 6 KA	6.00	ชุด	99.00	594.00	36.00	216.00	810.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC ≥ 6 KA (RCBO)	11.00	ชุด	1,550.00	17,050.00	36.00	396.00	17,446.00	
	- Circuit Breaker 1P, 20 AT, IC ≥ 6 KA	6.00	ชุด	99.00	594.00	36.00	216.00	810.00	
	- Circuit Breaker 1P, 20 AT, IC ≥ 6 KA (RCBO)	1.00	ชุด	1,550.00	1,550.00	36.00	36.00	1,586.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาภูซาง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่

P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่

24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- Circuit Breaker 1P, 32 AT, IC $\geq$ 6 KA	7.00	ชุด	99.00	693.00	36.00	252.00	945.00	
	- Circuit Breaker 1P, 32 AT, IC $\geq$ 6 KA (RCBO)	2.00	ชุด	1,550.00	3,100.00	36.00	72.00	3,172.00	
	- EPC								
	- Consumer Units 1P,6 Slot	1.00	ชุด	1,202.00	1,202.00	500.00	500.00	1,702.00	
	- Main Circuit Breaker 2P, 20AT/100AF, IC $\geq$ 10 KA.	1.00	ชุด	556.00	556.00	110.00	110.00	666.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC $\geq$ 6 KA (RCBO)	5.00	ชุด	1,550.00	7,750.00	36.00	180.00	7,930.00	
	- EPN								
	- Consumer Units 1P,10 Slot	1.00	ชุด	1,356.00	1,356.00	500.00	500.00	1,856.00	
	- Main Circuit Breaker 2P,20AT/100AF, IC $\geq$ 10 KA.	1.00	ชุด	556.00	556.00	110.00	110.00	666.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC $\geq$ KA RCBO	8.00	ชุด	1,550.00	12,400.00	36.00	288.00	12,688.00	
	- Transfer Switch For EPC	1.00	ชุด	By BAAC		300.00	300.00	300.00	
	- Transfer Switch For EPN	1.00	ชุด	By BAAC		300.00	300.00	300.00	
	- Fascia And Pole Sign Controller (FPC)	1.00	ชุด	16,160.00	16,160.00	300.00	300.00	16,460.00	
	- Grounding System And Surge Protection								
	- Surge protection	1.00	ชุด	25,800.00	25,800.00	2,000.00	2,000.00	27,800.00	
	- Ground Test Box	2.00	ชุด	2,400.00	4,800.00	300.00	600.00	5,400.00	
	- Ground Rod $\varnothing$ 5/8" x 10'	2.00	ชุด	360.00	720.00	100.00	200.00	920.00	
	- THERMO WELD 1 ทาง	2.00	ชุด	310.00	620.00	50.00	100.00	720.00	
	- Ground Hand Hole	2.00	ชุด	1,300.00	2,600.00	300.00	600.00	3,200.00	
	- IEC01. 35 sq.mm.	12.00	ม.	127.44	1,529.28	30.00	360.00	1,889.28	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	76.46	76.46	-	-	76.46	





## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาภูซาง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
4.2	งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า								
	ดวงโคมไฟฟ้า								
	- แบบ "E2" (LED TUBE T8 3x20W ครอบอะครีลิก)	38.00	ชุด	3,100.00	117,800.00	200.00	7,600.00	125,400.00	
	- แบบ "G3" (LED TUBE T8 2x20W เปลือยอกไก)	9.00	ชุด	1,100.00	9,900.00	150.00	1,350.00	11,250.00	
	- แบบ "I2" (DOWN LIGHT LED MR16 1x7W ปรับมุมได้)	11.00	ชุด	1,150.00	12,650.00	115.00	1,265.00	13,915.00	
	- แบบ "J4" (DOWN LIGHT LED BULB 1x10W Ø 15-17 CM. )	26.00	ชุด	410.00	10,660.00	115.00	2,990.00	13,650.00	
	- แบบ "J6" (DOWN LIGHT LED BULB 1x10W Ø 15-17 CM. )+ M Sensor	4.00	ชุด	1,230.00	4,920.00	115.00	460.00	5,380.00	
	- แบบ "J7" (DOWN LIGHT LED BULB 1x10W Ø 15-17 CM. )	5.00	ชุด	880.00	4,400.00	115.00	575.00	4,975.00	
	- แบบ "K5" (โคมไฟติดผนัง LED BULB 1x10 W)	11.00	ชุด	1,380.00	15,180.00	165.00	1,815.00	16,995.00	
	- แบบ "LED1" (LED 60 MODULE/METER (APPROX))	31.00	ม.	210.00	6,510.00	30.00	930.00	7,440.00	
	- POWER SUPPLY 350 W. 12V.	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	150.00	300.00	3,900.00	
	- แบบ "M2" (LED SOLAR)	3.00	ชุด	4,424.50	13,273.50	300.00	900.00	14,173.50	
	สวิตช์ไฟฟ้า								
	- Single Pole Switch 1 Position	5.00	ชุด	49.00	245.00	80.00	400.00	645.00	
	- Single Pole Switch 2 Position	3.00	ชุด	78.00	234.00	90.00	270.00	504.00	
	- SC Center Switch 4 Position	2.00	ชุด	156.00	312.00	115.00	230.00	542.00	
	- SC Center Switch 6 Position	1.00	ชุด	180.00	180.00	115.00	115.00	295.00	
	- Single Pole Switch 1 Position (WP)	5.00	ชุด	369.00	1,845.00	80.00	400.00	2,245.00	
	- Photo Switch 10A.220Vac.	1.00	ชุด	143.50	143.50	80.00	80.00	223.50	
	สายไฟฟ้า								
	- IEC01. 2.5 sq.mm.	1,693.00	ม.	9.12	15,440.16	7.00	11,851.00	27,291.16	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาอุซาง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- VCT. 3/C- 2.5 sq.mm.	93.00	ม.	70.00	6,510.00	13.00	1,209.00	7,719.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	1,097.51	1,097.51	-	-	1,097.51	
	ท่อร้อยสาย								
	- PVC. Dia. 1/2"	556.00	ม.	11.98	6,660.88	20.00	11,120.00	17,780.88	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	999.13	999.13	-	-	999.13	
	รวม งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า							276,420.68	
4.3	งานติดตั้งระบบเดินไฟฟ้า								
	อุปกรณ์								
	- รางเก็บสายอลูมิเนียมหลังเตา	20.00	ม.	160.00	3,200.00	40.00	800.00	4,000.00	
	- รางเก็บสาย PVC.	4.00	ม.	23.00	92.00	24.00	96.00	188.00	
	- Simplex Receptacle With Ground	15.00	ชุด	96.00	1,440.00	90.00	1,350.00	2,790.00	
	- Duplex Receptacle With Ground	96.00	ชุด	143.00	13,728.00	90.00	8,640.00	22,368.00	
	- Duplex Receptacle With Ground (WP)	3.00	ชุด	438.00	1,314.00	115.00	345.00	1,659.00	
	สายไฟฟ้า								
	- IEC-01. 2.5 sq.mm.	1,322.00	ม.	9.12	12,056.64	7.00	9,254.00	21,310.64	
	- IEC-01. 4 sq.mm.	82.00	ม.	13.76	1,128.32	10.00	820.00	1,948.32	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	659.25	659.25	-	-	659.25	
	ท่อร้อยสาย								
	- PVC. Dia. 1/2"	348.00	ม.	11.98	4,169.04	20.00	6,960.00	11,129.04	
	- PVC. Dia. 3/4"	16.00	ม.	14.48	231.68	23.00	368.00	599.68	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	660.11	660.11	-	-	660.11	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาภูซาง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	รวม งานติดตั้งระบบเดินไฟฟ้า							67,312.04	
4.4	งานระบบโทรศัพท์								
	งานระบบโทรศัพท์ RISER								
	- MDF 50 PAIRS	1.00	ชุด	3,250.00	3,250.00	1,000.00	1,000.00	4,250.00	
	- TC1 50 PAIRS	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	
	เดินรับโทรศัพท์								
	- Telephone Outlet (RJ 11) 1 Position	20.00	ชุด	145.00	2,900.00	90.00	1,800.00	4,700.00	
	- Telephone Outlet (RJ 11) 2 Position	3.00	ชุด	290.00	870.00	90.00	270.00	1,140.00	
	สายสัญญาณระบบ								
	- TIEV 4 Core 0.65 sq.mm.	401.00	ม.	9.35	3,749.35	6.00	2,406.00	6,155.35	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	187.47	187.47	-	-	187.47	
	ท่อร้อยสาย								
	- PVC. Dia. 1/2"	89.00	ม.	11.98	1,066.22	20.00	1,780.00	2,846.22	
	- PVC. Dia. 3/4"	6.00	ม.	14.48	86.88	23.00	138.00	224.88	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	172.97	172.97	-	-	172.97	
	รวม งานระบบโทรศัพท์							22,476.89	
4.5	งานระบบคอมพิวเตอร์								
	เดินรับคอมพิวเตอร์								
	- Computer Outlet (RJ 45) 1 Position	37.00	ชุด	286.00	10,582.00	110.00	4,070.00	14,652.00	
	- Computer Outlet (RJ 45) 2 Position	9.00	ชุด	572.00	5,148.00	110.00	990.00	6,138.00	
	- สาย Patch Cord Cat6 ยาว 3 เมตร	19.00	เส้น	140.00	2,660.00	-	-	2,660.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชา จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	สายสัญญาณระบบ								
	- Cable UTP Cat 6	999.00	ม.	15.00	14,985.00	6.00	5,994.00	20,979.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	749.25	749.25	-	-	749.25	
	ท่อร้อยสาย								
	- PVC. Dia. 1/2"	22.00	ม.	11.98	263.56	20.00	440.00	703.56	
	- PVC. Dia. 3/4"	74.00	ม.	14.48	1,071.52	23.00	1,702.00	2,773.52	
	- PVC. Dia. 1"	138.00	ม.	27.39	3,779.82	25.00	3,450.00	7,229.82	
	- PVC. Dia. 2"	5.00	ม.	90.50	452.50	35.00	175.00	627.50	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	835.11	835.11	-	-	835.11	
	รวม งานระบบคอมพิวเตอร์							57,347.76	
4.6	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)								
	อุปกรณ์								
	- Fire Alarm Control Panel 5 Zone (FCP) ติดตั้งพร้อมตู้กันน้ำ	1.00	ชุด	37,650.00	37,650.00	2,000.00	2,000.00	39,650.00	
	- Smoke Detector ( S )	17.00	ชุด	1,150.00	19,550.00	100.00	1,700.00	21,250.00	
	- Manual Station (M)	3.00	ชุด	1,440.00	4,320.00	90.00	270.00	4,590.00	
	- Alarm Bell Ø 6 " (B)	3.00	ชุด	750.00	2,250.00	90.00	270.00	2,520.00	
	- Remote Alarm Lamp (ARM)	2.00	ชุด	490.00	980.00	100.00	200.00	1,180.00	
	- Remote Graphic Annunciator (RGA.)	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00	500.00	500.00	17,500.00	
	- Emergency Light With Battery	6.00	ชุด	2,125.00	12,750.00	200.00	1,200.00	13,950.00	
	สายสัญญาณระบบ								
	- Fire Resistant Cable (CWZ) 2.5 sq.mm.	126.00	ม.	39.00	4,914.00	12.00	1,512.00	6,426.00	



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

แบบเลขที่ P2/2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

[illegible]

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาภูซาง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
4.8	งานระบบ SECURITY AND ALARM SYSTEM								
	สายสัญญาณระบบ								
	- Junction Box	10.00	ชุด	300.00	3,000.00	50.00	500.00	3,500.00	
	- Cable 4 core 24 AWG.	198.00	ม.	22.00	4,356.00	5.00	990.00	5,346.00	
	- Cabinet outdoor with CB 16A. 2 Pole + Relay	1.00	ชุด	1,968.00	1,968.00	500.00	500.00	2,468.00	
	สายสัญญาณระบบ								
	- Cable UTP Cat 6	23.00	ม.	15.00	345.00	6.00	138.00	483.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	17.25	17.25	-	-	17.25	
	ท่อร้อยสาย								
	- PVC. Dia. 1/2"	123.00	ม.	11.98	1,473.54	20.00	2,460.00	3,933.54	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	221.03	221.03	-	-	221.03	
	รวม งานระบบ SECURITY AND ALARM SYSTEM							15,968.82	
4.9	งานระบบโทรทัศน์ดาวเทียม								
	อุปกรณ์								
	- ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียม	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
	- อุปกรณ์แยกจุดอิสระ (MSW) พร้อมกล่องเหล็ก	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	- RECEIVER	2.00	ชุด	950.00	1,900.00	-	-	1,900.00	
	- Television Outlet	2.00	ชุด	183.00	366.00	90.00	180.00	546.00	
	สายสัญญาณระบบ								
	- Cable RG 11	8.00	ม.	35.00	280.00	7.00	56.00	336.00	
	- Cable RG 6/U	41.00	ม.	19.60	803.60	7.00	287.00	1,090.60	

เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

[illegible]

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาภูซาง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	- No. 1 ขนาด 36,000 BTU./Hr. (CASSETTE TYPE ระบบ INVERTER	1.00	ชุด	67,400.00	67,400.00	-	-	67,400.00	
	- No. 2 ขนาด 36,000 BTU./Hr. (CASSETTE TYPE ระบบ INVERTER	1.00	ชุด	67,400.00	67,400.00	-	-	67,400.00	
	- No. 3 ขนาด 18,000 BTU./Hr. (CASSETTE TYPE ระบบ INVERTER	1.00	ชุด	45,100.00	45,100.00	-	-	45,100.00	
	- No. 4 ขนาด 18,000 BTU./Hr. (CASSETTE TYPE ระบบ INVERTER	1.00	ชุด	45,100.00	45,100.00	-	-	45,100.00	
	- No. 5 ขนาด 18,000 BTU./Hr. (CASSETTE TYPE ระบบ INVERTER	1.00	ชุด	45,100.00	45,100.00	-	-	45,100.00	
	- No. 6 ขนาด 12,000 BTU./Hr. (WALL TYPE) ระบบ INVERTER	1.00	ชุด	18,224.00	18,224.00	-	-	18,224.00	
	- No. 7 ขนาด 12,000 BTU./Hr. (WALL TYPE) ระบบ INVERTER	1.00	ชุด	18,224.00	18,224.00	-	-	18,224.00	
	- No. 8 ขนาด 24,000 BTU./Hr. (CONVERTIBLE TYPE) ระบบ INVERTER	1.00	ชุด	38,224.00	38,224.00	-	-	38,224.00	
	- No. 9 ขนาด 36,000 BTU./Hr. (CASSETTE TYPE ระบบ INVERTER	1.00	ชุด	67,400.00	67,400.00	-	-	67,400.00	
	- No. 10 ขนาด 36,000 BTU./Hr. (CASSETTE TYPE ระบบ INVERTER	1.00	ชุด	67,400.00	67,400.00	-	-	67,400.00	
	- พัดลมดูดอากาศติดผนัง ๘ 8"	1.00	ชุด	850.00	850.00	400.00	400.00	1,250.00	
	- พัดลมดูดอากาศติดผนัง ๘ 8" แบบมี Hood	9.00	ชุด	1,150.00	10,350.00	400.00	3,600.00	13,950.00	
	- พัดลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว ติดตั้งที่ผนัง (แบบเชือกดึง)	3.00	ชุด	1,398.00	4,194.00	400.00	1,200.00	5,394.00	
	- พัดลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว ติดตั้งบนฝ้าเพดาน (แบบโคจร)	1.00	ชุด	1,398.00	1,398.00	400.00	400.00	1,798.00	
	- SF สวิตช์พัดลมระบายอากาศชนิดมีไฟเรืองแสง 1 ช่อง	1.00	ชุด	163.00	163.00	80.00	80.00	243.00	
	- บานเกล็ดบังคับทิศทางลมร้อน	10.00	ชุด	650.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	- ฐานเหล็กรองรับ CDU	10.00	ชุด	500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- เดินท่อร้อยสายไฟเครื่องปรับอากาศ								
	- Type IEC-01. (ความยาวสายไฟฟ้าส่วนที่เกิน 15 เมตร )								
	- IEC-01. 2.5 sq.mm.	38.00	ม.	9.12	346.56	7.00	266.00	612.56	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาภูเขา จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่

P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่

24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	<b>กลุ่มงานที่ 1</b>								
	<b>อาคารเก็บเอกสาร / ทางลาดขวา (เลขที่แบบ 3R/2567)</b>								
<b>1</b>	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
<b>1.1</b>	<b>งานฐานราก</b>								
	- ขุดดินและกลบกลับ	2.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	224.00	224.00	
	- เสาค้ำ คอ. รูปสี่เหลี่ยมตัน [J] 0.22x0.22x8.00 m. + Steel Shoe	6.00	ตัน	3,440.00	20,640.00	544.00	3,264.00	23,904.00	
	- งานสกัดหัวเข็ม	6.00	ตัน	-	-	200.00	1,200.00	1,200.00	
	- ทราดยาบ	0.20	ลบ.ม.	543.62	108.72	112.00	22.40	131.12	
	- คอนกรีตทรายน 1 : 3 : 5	0.10	ลบ.ม.	1,484.00	148.40	426.00	42.60	191.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC (cylinder)	0.60	ลบ.ม.	2,149.53	1,289.72	419.00	251.40	1,541.12	
	- ไม้แบบและค้ำยัน	4.90	ตร.ม.	479.00	2,347.10	139.00	681.10	3,028.20	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	5.80	กก.	24.50	142.10	4.40	25.52	167.62	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 12 มม.	53.50	กก.	23.52	1,258.32	3.60	192.60	1,450.92	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	1.70	กก.	39.72	67.52	-	-	67.52	
	- ตะปู	1.20	กก.	56.07	67.28	-	-	67.28	
	<b>รวม งานฐานราก</b>							<b>31,972.79</b>	
<b>1.2</b>	<b>งานโครงสร้าง ค.ส.ล.</b>								
	- งานถมดิน	16.90	ลบ.ม.	150.00	2,535.00	112.00	1,892.80	4,427.80	
	- ทราดยาบ	1.20	ลบ.ม.	543.62	652.34	112.00	134.40	786.74	
	- คอนกรีตทรายน 1 : 3 : 5	1.20	ลบ.ม.	1,484.00	1,780.80	426.00	511.20	2,292.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC (cylinder)	8.30	ลบ.ม.	2,149.53	17,841.10	419.00	3,477.70	21,318.80	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาภูซาง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.3.3	งานโครงเหล็กสำหรับติดตั้งผนังเหล็กรีดลอน								
	- [/] - 50x50x2.3 mm.Thk. (น้ำหนักเหล็ก 3.34 กก./ม.)	561.10	กก.	28.80	16,159.68	10.00	5,611.00	21,770.68	
	- [/] - 100x50x3.2 mm.Thk. (น้ำหนักเหล็ก 7.01 กก./ม.)	294.40	กก.	28.80	8,478.72	10.00	2,944.00	11,422.72	
	- สังกะสีม 1 เทียว + สีนํ้ามัน 2 เทียว	43.40	ตร.ม.	65.00	2,821.00	38.00	1,649.20	4,470.20	
	รวม งานโครงเหล็กสำหรับติดตั้งผนังเหล็กรีดลอน							37,663.60	
	รวม งานเหล็กรูปพรรณ							75,079.36	
	รวม งานโครงสร้างวิศวกรรม							217,846.05	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน ไม่รวมชั้นเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม. (G550/AZ150)	38.00	ตร.ม.	370.00	14,060.00	70.00	2,660.00	16,720.00	
	- FLASHING เหล็กรีดลอนไม่รวมชั้นเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม. (G550/AZ150)	18.80	ม.	305.00	5,734.00	50.00	940.00	6,674.00	
	- หลังคาโปรงแสง	6.00	ตร.ม.	300.00	1,800.00	70.00	420.00	2,220.00	
	- รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28 พร้อมอุปกรณ์	10.05	ม.	450.00	4,522.50	25.00	251.25	4,773.75	
	- กรวยสังกะสี Dia. 3"	2.00	ชุด	40.00	80.00	15.00	30.00	110.00	
	- ท่อ PVC. Dia. 3" (Class 8.5)	6.00	ม.	118.93	713.58	75.00	450.00	1,163.58	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ และเหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	285.40	285.40	85.62	85.62	371.02	
	รวม งานหลังคา							32,032.35	
2.2	งานพื้น								
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมัน บนผิวโครงสร้าง	40.00	ตร.ม.	-	-	40.00	1,600.00	1,600.00	



[illegible]

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาภูซาง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2.5.2	อื่นๆ								
	- ผนังเกล็ดลูมึนนิย่มตัว Z วกบอลูมึนนิย่ม (ภายในติดตั้งมุงลวดกันแมลง) ขนาด 0.65x3.00 ม.	2.00	ชุด	5,100.00	10,200.00	-	-	10,200.00	
	- ทางลาดเหล็กชั่วคราว	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00	
	- ถังดับเพลิงเคมี ขนาด 15 ปอนด์	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	50.00	50.00	2,050.00	
	รวม อื่นๆ							16,150.00	
	รวม งานเบ็ดเตล็ด							116,404.70	
	รวม งานสถาปัตยกรรม							252,169.05	
3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	- Consumer Units 1P, 2W, 4 SLOT	1.00	ชุด	1,104.00	1,104.00	500.00	500.00	1,604.00	
	- Main Circuit Breaker 2P, 20 AT/100AF, IC ≥10 KA.	1.00	ชุด	556.00	556.00	110.00	110.00	666.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC ≥ 6 KA (RCBO )	3.00	ชุด	1,550.00	4,650.00	36.00	108.00	4,758.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC ≥ 6 KA	1.00	ชุด	99.00	99.00	36.00	36.00	135.00	
	- ดวงโคมไฟ LED TUBE T8 (1x20 w) แบบเปลือย	8.00	ชุด	440.00	3,520.00	115.00	920.00	4,440.00	
	- ดวงโคมไฟ LED TUBE T8 (1x20 w) แบบเปลือย (พร้อมที่กันฝน)	1.00	ชุด	518.00	518.00	115.00	115.00	633.00	
	- พัดลมโจร ขนาด 18 นิ้ว ติดตั้งบนฝ้าเพดาน (แบบโจร)	2.00	ชุด	1,398.00	2,796.00	400.00	800.00	3,596.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว หน้ากาก 1 ช่อง	1.00	ชุด	48.00	48.00	80.00	80.00	128.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว หน้ากาก 1 ช่อง (กันน้ำ)	1.00	ชุด	369.00	369.00	80.00	80.00	449.00	
	- สวิตซ์พัดลมระบายอากาศชนิดมีไฟเรืองแสง 1 ช่อง	2.00	ชุด	163.00	326.00	80.00	160.00	486.00	
	- เตารับไฟฟ้าคู่	2.00	ชุด	148.00	296.00	90.00	180.00	476.00	
	- สาย THW. 2.5 sq.mm.	177.00	ม.	9.12	1,614.24	7.00	1,239.00	2,853.24	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	80.70	80.70	-	-	80.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาอุซาง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

[illegible]

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาภูเขา จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	กลุ่มงานที่ 1								
	อาคารห้องน้ำลูกค้า / ทางลาดขวา (เลขที่แบบ 01/2564)								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานฐานราก								
	- ขุดดินและกลบกลับ	2.60	ลบ.ม.	-	-	112.00	291.20	291.20	
	- เสาค้ำ คอ. รูปสี่เหลี่ยมตัน [I] 0.22x0.22x8.00 m. + Steel Shoe	8.00	ตัน	3,440.00	27,520.00	544.00	4,352.00	31,872.00	
	- งานสกัดหัวเข็ม	8.00	ตัน	-	-	200.00	1,600.00	1,600.00	
	- ทราดยาบ	0.30	ลบ.ม.	543.62	163.09	112.00	33.60	196.69	
	- คอนกรีตทรายเป็น 1 : 3 : 5	0.10	ลบ.ม.	1,484.00	148.40	426.00	42.60	191.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC (cylinder)	0.70	ลบ.ม.	2,149.53	1,504.67	419.00	293.30	1,797.97	
	- ไม้แบบและค้ำยัน	6.50	ตร.ม.	479.00	3,113.50	139.00	903.50	4,017.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	7.70	กก.	24.50	188.65	4.40	33.88	222.53	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 12 มม.	71.30	กก.	23.52	1,676.98	3.60	256.68	1,933.66	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	2.30	กก.	39.72	91.36	-	-	91.36	
	- ตะปู	1.60	กก.	56.07	89.71	-	-	89.71	
	รวม งานฐานราก							42,303.11	
1.2	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- ดินถม	9.90	ลบ.ม.	150.00	1,485.00	112.00	1,108.80	2,593.80	
	- ทราวยปรับระดับ	5.20	ลบ.ม.	543.62	2,826.82	112.00	582.40	3,409.22	
	- คอนกรีตทรายเป็น 1 : 3 : 5	2.10	ลบ.ม.	1,484.00	3,116.40	426.00	894.60	4,011.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาอุซาง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอนไม่รวมชั้นเคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม. G550/AZ150	48.80	ตร.ม.	370.00	18,056.00	70.00	3,416.00	21,472.00	
	- FLASHING วัสดุชนิดเดียวกับหลังคา	19.80	ม.	305.00	6,039.00	50.00	990.00	7,029.00	
	- รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28 พร้อมอุปกรณ์	10.60	ม.	450.00	4,770.00	25.00	265.00	5,035.00	
	- กรวยสังกะสี Dia. 3"	1.00	ชุด	40.00	40.00	15.00	15.00	55.00	
	- ท่อ PVC. Class 8.5 Dia. 3"	4.00	ม.	118.93	475.72	75.00	300.00	775.72	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ และเหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	190.29	190.29	57.09	57.09	247.38	
	รวม งานหลังคา							34,614.10	
2.2	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด 0.20x0.60x0.075	36.70	ตร.ม.	232.56	8,534.86	56.00	2,055.20	10,590.06	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด 0.20x0.60x0.15	11.50	ตร.ม.	470.52	5,410.92	68.00	782.00	6,192.92	
	- งานผนังฉาบปูนเรียบ	92.10	ตร.ม.	31.76	2,924.65	82.00	7,552.20	10,476.85	
	- งานเสาเอ็นทับหลัง ขนาด 0.10x0.10 ม.	32.90	ม.	98.42	3,238.08	44.00	1,447.60	4,685.68	
	- งานเสาเอ็นทับหลัง ขนาด 0.10x0.15 ม.	18.80	ม.	136.51	2,566.46	62.00	1,165.60	3,732.06	
	- กระเบื้องดินเผาสีเทาขนาด 6x24x1.2 ซม.	11.50	ตร.ม.	345.00	3,967.50	119.42	1,373.33	5,340.83	
	รวม งานผนัง							41,018.41	
2.3	งานพื้น								
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องเซรามิค กันลื่น ขนาด 0.30x0.30 ม.	10.10	ตร.ม.	300.00	3,030.00	158.00	1,595.80	4,625.80	(1)
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวทราฟายล้างสีดำ	22.70	ตร.ม.	350.00	7,945.00	104.00	2,360.80	10,305.80	(2)

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาอุซาง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2.4	- พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมัน	4.80	ตร.ม.	50.00	240.00	40.00	192.00	432.00	(3)
	- บัวฉาบผิวขัดมัน	31.90	ม.	30.00	957.00	40.00	1,276.00	2,233.00	
	รวม งานพื้น							17,596.60	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	งานประตู								
	- D1	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	- D2	3.00	ชุด	5,200.00	15,600.00	350.00	1,050.00	16,650.00	
	งานหน้าต่าง								
	- W1	5.00	ชุด	1,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	รวม งานประตู-หน้าต่าง							32,650.00	
2.5	งานทาสี								
	- สีภายนอก	73.20	ตร.ม.	120.00	8,784.00	34.00	2,488.80	11,272.80	
	รวม งานทาสี							11,272.80	
2.6	งานสุขภัณฑ์								
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบ พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	4,500.00	18,000.00	450.00	1,800.00	19,800.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	3,200.00	6,400.00	450.00	900.00	7,300.00	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	4,390.00	8,780.00	450.00	900.00	9,680.00	
	- สายชำระ	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	35.00	140.00	2,140.00	
	- ราวพยุงตัวข้างโถ สแตนเลส 60x40 ซม.	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	70.00	70.00	2,070.00	
	- ราวมือจับ สแตนเลส 80 ซม.	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	105.00	105.00	3,605.00	
	- ขอบแขวนผ้า	3.00	ชุด	200.00	600.00	25.00	75.00	675.00	









## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาอุซาง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่

P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่

24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	กลุ่มงานที่ 1								
	อาคารที่จอดรถยนต์ธนาคาร (เลขที่แบบ 01/2564)								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- ขุดดินและกลบกลับ	11.47	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,284.64	1,284.64	
	- เสาค้ำ คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน [/] 0.22x0.22x8.00 m. + Steel Shoe	6.00	ตัน	3,440.00	20,640.00	544.00	3,264.00	23,904.00	
	- งานสกัดหัวเข็ม	6.00	ตัน	-	-	200.00	1,200.00	1,200.00	
	- ทราดยาบ	0.73	ลบ.ม.	543.62	396.84	112.00	81.76	478.60	
	- คอนกรีตยาบ	0.35	ลบ.ม.	1,484.00	519.40	426.00	149.10	668.50	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC (cylinder)	3.47	ลบ.ม.	2,149.53	7,458.87	419.00	1,453.93	8,912.80	
	- ไม้แบบและค้ำยัน	14.43	ตร.ม.	479.00	6,911.97	139.00	2,005.77	8,917.74	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 คก. 9 มม.	34.60	กก.	24.50	847.70	4.40	152.24	999.94	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 คก. 12 มม.	172.77	กก.	23.52	4,063.55	3.60	621.97	4,685.52	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	4.87	กก.	39.72	193.44	-	-	193.44	
	- ตะปู	4.33	กก.	56.07	242.78	-	-	242.78	
	- คอนกรีตครอบแผ่นเหล็ก	3.90	ม.	245.00	955.50	50.00	195.00	1,150.50	
	- L-Bolt ทำเกลียว (DB20 mm. ยาว 0.50 m.)	9.00	ชุด	80.00	720.00	24.00	216.00	936.00	
	รวม งานโครงสร้าง ค.ส.ล.							53,574.46	
1.2	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- แผ่นเหล็กหนา 20 มม.	174.00	กก.	30.70	5,341.80	10.00	1,740.00	7,081.80	





ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาภูซาง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

[illegible]

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาอุซาง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร								
2.1	งานผนังตกแต่งหลังเคาน์เตอร์								
	- ผนังตกแต่งไม้ MDF หนา 25 มม. ขอบข้างปิดลามิเนตสีขาว	10.20	ตร.ม.	1,000.00	10,200.00	-	-	10,200.00	ค่าวัสดุ+แรง
	- กล่องสแตนเลสเงา เกรด 304 หนาตัด 1/2"	28.50	ม.	300.00	8,550.00	-	-	8,550.00	ค่าวัสดุ+แรง
	- ผนังตกแต่ง ไม้ MDF หนา 6 มม. ปิดทับด้วยลามิเนตสีเขียวเข้ม	2.00	ตร.ม.	900.00	1,800.00	-	-	1,800.00	ค่าวัสดุ+แรง
	- แผ่นอะคริลิกหนา 6 มม.ติดสติ๊กเกอร์สีเขียวเข้มกันน้ำ/กราฟฟิคลายผ้า	7.50	ตร.ม.	2,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	ค่าวัสดุ+แรง
	ประจำจังหวัด								
	- แผ่นสแตนเลสเงาเกรด 304 ปิดขอบกว้างประมาณ 1 ซม.	35.50	ม.	300.00	10,650.00	-	-	10,650.00	ค่าวัสดุ+แรง
	รวม งานผนังตกแต่งหลังเคาน์เตอร์							46,200.00	
2.2	งานผนังตกแต่งรูปพระบรมฉายาลักษณ์								
	- ผนังตกแต่งไม้ MDF หนา 25 มม.	5.00	ตร.ม.	1,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	ค่าวัสดุ+แรง
	- กล่องสแตนเลสเงา เกรด 304 หนาตัด 1/2"	15.00	ม.	300.00	4,500.00	-	-	4,500.00	ค่าวัสดุ+แรง
	- ผนังตกแต่ง ไม้ MDF หนา 12 มม. ปิดทับด้วยลามิเนตลายไม้	4.60	ตร.ม.	1,100.00	5,060.00	-	-	5,060.00	ค่าวัสดุ+แรง
	- แผ่นสแตนเลสเงาเกรด 304 ปิดขอบกว้างประมาณ 1 ซม.	19.00	ม.	300.00	5,700.00	-	-	5,700.00	ค่าวัสดุ+แรง
	รวม งานผนังตกแต่งรูปพระบรมฉายาลักษณ์							20,260.00	
2.3	กล่องหมายเลขลำดับเคาน์เตอร์จำนวน 5 ชุด								
	- ไม้ MDF หนา 25 มม. ติดลามิเนตสีลายหินอ่อน	4.85	ตร.ม.	2,500.00	12,125.00	-	-	12,125.00	ค่าวัสดุ+แรง
	- ไม้ MDF หนา 25 มม. ติดลามิเนตสีลูมิเนียม	0.35	ตร.ม.	2,500.00	875.00	-	-	875.00	ค่าวัสดุ+แรง
	- สติ๊กเกอร์ป้ายคนพิการ (ติดที่กล่องลำดับหมายเลขลำดับเคาน์เตอร์)	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	ค่าวัสดุ+แรง
	- อะคริลิกสีขาวขุนหนา 6 มม. ประกอบเป็นกล่องภายในช่องไม้ MDF	5.00	ชุด	1,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	ค่าวัสดุ+แรง
	- กรอบอะคริลิกมิลเลอร์สีทอง หนาประมาณ 2 มม. ขอบ 1 ซม.	5.00	ชุด	150.00	750.00	-	-	750.00	ค่าวัสดุ+แรง
	- อักษรกระจกอะคริลิกสีทองตัวนูน สูง 10-12 ซม. (กล่องลำดับเคาน์เตอร์)	5.00	ชุด	180.00	900.00	-	-	900.00	ค่าวัสดุ+แรง

เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

[illegible]



เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

[illegible]

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาอุซาง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาอุซาง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่

P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่

24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2.2	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
	- ผนังรั้วอิฐบล็อกเจาะช่องไขว้แนว	282.20	ตร.ม.	152.00	42,894.40	105.00	29,631.00	72,525.40	
	- รั้วตะแกรงเหล็กฉีก สูง 1.00 ม	4.00	ม.	1,000.00	4,000.00	250.00	1,000.00	5,000.00	
	- ฉาบปูนเสา,คาน	330.70	ตร.ม.	97.00	32,077.90	100.00	33,070.00	65,147.90	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	896.00	ตร.ม.	55.00	49,280.00	34.00	30,464.00	79,744.00	
	- (D-1) : ประตูบานเฟี้ยมเหล็ก ขนาด 1.20 x 6.00 ม.	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- (D-3) : ประตูบานเปิดเหล็ก ขนาด 1.10 x 0.80 ม.	1.00	ชุด	1,466.00	1,466.00	-	-	1,466.00	
	- ชุดเสาธงชาติ	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	<b>รวม งานสถาปัตยกรรม</b>							<b>239,483.30</b>	
	<b>รวม งานรั้วและกำแพงกันดินภายนอก</b>							<b>1,799,835.58</b>	
	<b>งานถนนและทางเดินภายนอก</b>								
	<b>ถนน ค.ส.ล. ภายใน ลานจอดรถและทางเชื่อม</b>								
	- หินคลุกบดอัดแน่น	154.30	ลบ.ม.	315.42	48,669.31	112.00	17,281.60	65,950.91	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (Cylinder)	123.70	ลบ.ม.	2,149.53	265,896.86	327.00	40,449.90	306,346.76	
	- ไม้แบบและค้ำยัน	16.90	ตร.ม.	479.00	8,095.10	139.00	2,349.10	10,444.20	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	12.00	กก.	24.50	294.00	4.40	52.80	346.80	
	- Wiremesh dia.6 mm. @ 0.20 m.	823.00	ตร.ม.	67.00	55,141.00	5.00	4,115.00	59,256.00	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	0.36	กก.	39.72	14.30	-	-	14.30	
	- ตะปู	4.00	กก.	56.07	224.28	-	-	224.28	
	- ทางเท้าปูกระเบื้องคอนกรีตขนาด 0.30x0.30 ทหนา 6 ซม.	190.00	ตร.ม.	450.00	85,500.00	65.00	12,350.00	97,850.00	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้นทางเท้า	9.50	ลบ.ม.	1,484.00	14,098.00	426.00	4,047.00	18,145.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาภูซาง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ทรายหยาบ	64.00	ลบ.ม.	543.62	34,791.68	112.00	7,168.00	41,959.68	
	- ขอบคันทันคอนกรีตสำเร็จรูป	104.00	ม.	175.00	18,200.00	50.00	5,200.00	23,400.00	
	- CONTRACTION JOINT	203.00	ม.	100.00	20,300.00	50.00	10,150.00	30,450.00	
	- คัน ค.ส.ล. ท้ำมล้อ	12.00	ชุด	200.00	2,400.00	50.00	600.00	3,000.00	
	- สีเส้นแบ่งช่องจอดรถ,เส้นห้ามจอด (กว้าง 10 ซม.)	131.00	ม.	40.00	5,240.00	-	-	5,240.00	
	- ทำร่องลายทางลาด	23.70	ตร.ม.	-	-	5.00	118.50	118.50	
	- สีพื้น "ที่จอดรถคนพิการ" ทาสีฟ้า (ขนาด 2.50x4.50 ม.)	11.30	ตร.ม.	60.00	678.00	30.00	339.00	1,017.00	
	- สัญลักษณ์ที่จอดรถคนพิการ	1.00	ชุด	200.00	200.00	50.00	50.00	250.00	
	- แผ่นทางเท้าคนพิการทางสายตา ขนาด 30x30 ซม. สีเหลือง (ลายปุ่ม)	2.10	ตร.ม.	450.00	945.00	65.00	136.50	1,081.50	
	- แผ่นทางเท้าคนพิการทางสายตา ขนาด 30x30 ซม. สีเหลือง (ลายแถบ)	1.00	ตร.ม.	450.00	450.00	65.00	65.00	515.00	
	รวม งานถนนและทางเดินภายนอก							665,609.93	
2.3	งานระบบสุขาภิบาลภายนอก								
	งานประปา								
	- มิเตอร์ประปา Dia. 3/4"	1.00	ชุด	5,770.00	5,770.00	-	-	5,770.00	
	- ท่อ PVC Dia. 1/2"	4.00	ม.	14.37	57.48	30.00	120.00	177.48	
	- ท่อ PVC Dia. 1"	177.00	ม.	26.99	4,777.23	30.00	5,310.00	10,087.23	
	- ท่อ PVC Dia. 2"	4.00	ม.	80.38	321.52	30.00	120.00	441.52	
	- BALL VALVE Dia. 1 "	20.00	ชุด	384.00	7,680.00	200.00	4,000.00	11,680.00	
	- CHECK VALVE Dia. Ø 1"	5.00	ชุด	536.00	2,680.00	200.00	1,000.00	3,680.00	
	- UNION Dia. Ø 1"	4.00	ชุด	96.30	385.20	-	-	385.20	
	- HB Dia. 1/2"	6.00	ชุด	128.00	768.00	50.00	300.00	1,068.00	
	- ถังเก็บน้ำ PE ความจุ 1,500 ลิตร	4.00	ชุด	6,300.00	25,200.00	500.00	2,000.00	27,200.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาภูซาง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ฐาน ค.ส.ล. 1.50x3.60x0.20 m.	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	600.00	1,200.00	5,200.00	
	- Float valve Ø 1"	4.00	ชุด	720.00	2,880.00	200.00	800.00	3,680.00	
	- เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ 250 W.	2.00	ชุด	6,950.00	13,900.00	500.00	1,000.00	14,900.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	2,578.12	2,578.12	773.44	773.44	3,351.56	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	1,546.87	1,546.87	464.06	464.06	2,010.93	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	515.62	515.62	154.69	154.69	670.31	
	<b>งานท่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝน</b>								
	- ท่อ P.V.C. dia 6" (Class 8.5)	3.00	ม.	407.48	1,222.44	200.00	600.00	1,822.44	
	- ท่อ P.V.C. dia 4" (Class 8.5)	15.00	ม.	192.76	2,891.40	100.00	1,500.00	4,391.40	
	- ท่อ P.V.C. dia 3" (Class 8.5)	26.00	ม.	118.93	3,092.18	75.00	1,950.00	5,042.18	
	- ท่อ P.V.C. dia 2" (Class 8.5)	6.00	ม.	54.91	329.46	40.00	240.00	569.46	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	3,014.19	3,014.19	904.26	904.26	3,918.45	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	2,260.64	2,260.64	678.19	678.19	2,938.83	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	753.55	753.55	226.07	226.07	979.62	
	- Flexible Dia. 4 "	2.00	ชุด	1,050.00	2,100.00	200.00	400.00	2,500.00	
	- Flexible Dia. 3 "	10.00	ชุด	850.00	8,500.00	150.00	1,500.00	10,000.00	
	- Flexible Dia. 2 "	1.00	ชุด	650.00	650.00	100.00	100.00	750.00	
	- FCO Dia. 4 "	2.00	ชุด	780.00	1,560.00	400.00	800.00	2,360.00	
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.20 ชั้น 3 (รวมค่าติดตั้ง)	7.00	ม.	698.12	4,886.81	-	-	4,886.81	
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.30 ชั้น 3 (รวมค่าติดตั้ง)	132.00	ม.	850.76	112,300.58	-	-	112,300.58	
	- บ่อพัก ค.ส.ล. (พ2)	12.00	บ่อ	2,500.00	30,000.00	750.00	9,000.00	39,000.00	
	- บ่อพัก ค.ส.ล. (พ2)*	15.00	บ่อ	3,500.00	52,500.00	750.00	11,250.00	63,750.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาอุซาง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- บ่อพักขยะ ค.ส.ล.	2.00	บ่อ	10,000.00	20,000.00	3,000.00	6,000.00	26,000.00	
	- รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตัววี	59.00	ม.	300.00	17,700.00	100.00	5,900.00	23,600.00	
	- รางระบายน้ำฝาดะแกรงเหล็ก	6.00	ม.	1,800.00	10,800.00	700.00	4,200.00	15,000.00	
	<b>งานระบบบำบัดน้ำเสีย</b>								
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 3 ลบ.ม.	2.00	ชุด	24,503.00	49,006.00	2,500.00	5,000.00	54,006.00	
	- ถังดักไขมัน 40 ลิตร	1.00	ชุด	3,840.00	3,840.00	500.00	500.00	4,340.00	
	- ฐานวางถังบำบัดน้ำเสีย (ตามแบบ)	2.00	ชุด	8,000.00	16,000.00	2,000.00	4,000.00	20,000.00	
	<b>รวม งานระบบสุขาภิบาลภายนอก</b>							<b>488,458.00</b>	
2.4	<b>งานระบบไฟฟ้าภายนอก</b>								
	<b>งานไฟฟ้า</b>								
	- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 KVA+อุปกรณ์	1.00	ชุด	-	( ธนาคารจัดหา)	-	-	-	
	- LP-EV								
	- Load center 3P, 12 slot/100AF Main Lug	1.00	ชุด	4,041.00	4,041.00	1,000.00	1,000.00	5,041.00	
	- ตู้เหล็กกันน้ำขนาด 0.50 x 0.70 เมตร	1.00	ชุด	1,170.00	1,170.00	100.00	100.00	1,270.00	
	- Main Circuit Breaker 3P, 40AT/100AF, IC ≥10 KA.	1.00	ชุด	556.00	556.00	110.00	110.00	666.00	
	- Ground Rod Ø 5/8" x 10'	1.00	ชุด	360.00	360.00	100.00	100.00	460.00	
	- Ground Pit	1.00	ชุด	1,300.00	1,300.00	300.00	300.00	1,600.00	
	- Hand Hole	5.00	ชุด	7,000.00	35,000.00	2,000.00	10,000.00	45,000.00	
	- โคมไฟฟ้าสนาม (สูง 3.00 ม.) 500w. LED. SOLAR (TYPE G4)	2.00	ชุด	4,998.00	9,996.00	250.00	500.00	10,496.00	
	- โคมไฟฟ้ารั้ว 100w. LED. SOLAR (TYPE G3)	13.00	ชุด	1,658.00	21,554.00	100.00	1,300.00	22,854.00	
	- ก่อท่อต่อสายชนิดกันน้ำ	1.00	ชุด	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
	- ท่อ HDPE Ø 3" (PN.6)	29.00	ม.	152.00	4,408.00	30.00	870.00	5,278.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาอุซาง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

[illegible]



## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาภูซาง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ				
1	งานครุภัณฑ์สำเร็จรูป	713,095.00	7%	763,011.65	
2	งานม่านปรับแสง	40,200.00	7%	43,014.00	
รวมค่าครุภัณฑ์				806,025.65	



(นายสุเทพ สุ่มประเสริฐ)

ผู้บริหารทีม 10

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเมฆ บัญพรหม)

พนักงานบริหารงานก่อสร้าง 8

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายปิยะวุฒิ สุพลแสง)

วิศวกรโยธา 7

กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาภูซาง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่

P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่

24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว								
	ที่ทำการธนาคาร								
	- (F-1A) : เคาน์เตอร์ รับ - จ่าย ยาว 1.20 ม.	4.00	ชุด	13,950.00	55,800.00	-	-	55,800.00	
	- (F-2A) : เคาน์เตอร์เดี่ยว	1.00	ชุด	12,090.00	12,090.00	-	-	12,090.00	
	- (F-3A) : เคาน์เตอร์เขียนใบ ผาก - ถอน	1.00	ชุด	7,440.00	7,440.00	-	-	7,440.00	
	- กล้องอะคริลิกแสดงความคิดเห็น	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- (F-4) : โต๊ะทำงาน ขนาด 0.75x1.50x0.75 ม.	3.00	ชุด	5,022.00	15,066.00	-	-	15,066.00	
	- (F-5) : โต๊ะเสริมข้างวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 0.45x1.00x0.75 ม.	1.00	ชุด	3,534.00	3,534.00	-	-	3,534.00	
	พร้อมแป้นวางคีย์บอร์ด								
	- (F-6) : ลิ้นชักเคลื่อนย้ายได้	3.00	ชุด	3,441.00	10,323.00	-	-	10,323.00	
	- (F-8) : เก้าอี้นั่งทำงาน แบบมีเท้าแขน (พนักพิงสูง)	1.00	ชุด	5,859.00	5,859.00	-	-	5,859.00	
	- (F-9) : เก้าอี้นั่งทำงาน แบบมีเท้าแขน	10.00	ชุด	4,836.00	48,360.00	-	-	48,360.00	
	- (F-10) : เก้าอี้หนังโต๊ะทำงาน แบบไม่มีเท้าแขนล้อเลื่อน	2.00	ชุด	3,813.00	7,626.00	-	-	7,626.00	
	- (F-11) : STOOL เก้าอี้หลังเคาน์เตอร์ รับ-จ่าย	4.00	ชุด	4,650.00	18,600.00	-	-	18,600.00	
	- (F-12) : พาร์ติชันกันบนโต๊ะยาว 0.75 ม.	2.00	ชุด	3,255.00	6,510.00	-	-	6,510.00	
	- (F-13A) : เก้าอี้นั่งพักคอยลูกค้า 1 ที่นั่ง (มีพนักพิง)	18.00	ชุด	2,790.00	50,220.00	-	-	50,220.00	
	- (F-14) : โต๊ะทำงานขนาด 0.60x1.20x0.75 ม.	6.00	ชุด	5,022.00	30,132.00	-	-	30,132.00	
	- (F-15) : ฉากบังสายตา 0.80x1.20 ม.	1.00	ชุด	5,394.00	5,394.00	-	-	5,394.00	
	- (F-15A) : ฉากบังสายตา 1.20x1.20 ม.	1.00	ชุด	6,510.00	6,510.00	-	-	6,510.00	
	- (F-15B) : ฉากบังสายตา 1.50x1.20 ม.	5.00	ชุด	7,998.00	39,990.00	-	-	39,990.00	
	- (F-19) : ตู้เก็บเอกสารสำเร็จรูป ขนาด 0.80x0.40x0.80 ม.	17.00	ชุด	3,720.00	63,240.00	-	-	63,240.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาภูซาง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่

P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่

24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- (F-19B) : ตู้เก็บเอกสารสำเร็จรูป ขนาด 0.80x0.40x0.40 ม.	2.00	ชุด	2,325.00	4,650.00	-	-	4,650.00	
	- (F-21A) : เก้าอี้สำนักงานแบบไม่มีเท้าแขน	12.00	ชุด	3,627.00	43,524.00	-	-	43,524.00	
	- (F-32) : โต๊ะทรงสูง ขนาด 1.90x0.50x0.90 ม.	4.00	ชุด	8,463.00	33,852.00	-	-	33,852.00	
	- (F-33) : เก้าอี้บาร์ ขนาด 0.57x0.54x0.88 ม.	10.00	ชุด	4,464.00	44,640.00	-	-	44,640.00	
	- (F-34) : เคาน์เตอร์จุดติดต่อสอบถาม ขนาด 1.20x0.60x1.00 ม.	1.00	ชุด	5,766.00	5,766.00	-	-	5,766.00	
	- (F-35) : ชั้นวางไม้ 4 ชั้น มีล้อ เคลื่อนที่ได้ ขนาด 0.40x0.33x0.40 ม.	2.00	ชุด	930.00	1,860.00	-	-	1,860.00	
	- (F-36) : ชั้นนิตยสารและหนังสือพิมพ์ ขนาด 0.63x0.36x1.00 ม.	1.00	ชุด	1,209.00	1,209.00	-	-	1,209.00	
	- SINK สำเร็จรูป พร้อมตู้ลอย	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- กรอบรูปหุ้มสี่สีทอง 20" x 24"	3.00	ชุด	2,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	<b>รวม ที่ทำการธนาคาร</b>							<b>545,695.00</b>	
	<b>ที่ทำการหน่วย</b>								
	- (F-9) : เก้าอี้สำนักงานแบบมีเท้าแขน	7.00	ชุด	4,836.00	33,852.00	-	-	33,852.00	
	- (F-12) : พาร์ติชันกันบนโต๊ะยาว 0.75 ม.	3.00	ชุด	3,255.00	9,765.00	-	-	9,765.00	
	- (F-13A) : เก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง	12.00	ชุด	2,790.00	33,480.00	-	-	33,480.00	
	- (F-14) : โต๊ะทำงานขนาด 0.60x1.20x0.75 ม.	7.00	ชุด	5,022.00	35,154.00	-	-	35,154.00	
	- (F-19) : ตู้เก็บเอกสารสำเร็จรูป ขนาด 0.80x0.40x0.80 ม.	8.00	ชุด	3,720.00	29,760.00	-	-	29,760.00	
	- (F-21A) : เก้าอี้สำนักงานแบบไม่มีเท้าแขน	7.00	ชุด	3,627.00	25,389.00	-	-	25,389.00	
	<b>รวม ที่ทำการหน่วย</b>							<b>167,400.00</b>	
	<b>รวม งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว</b>							<b>713,095.00</b>	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาอุซาง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

[illegible]

เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

[illegible]

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

**รายการ**                      การจัดหาสำนักงานสนามสำหรับผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง                      สาขาภูซาง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ P2/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

- เพื่อใช้เป็นี่ทำงานผู้ควบคุมงานของธนาคาร และประชุมติดตามงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้เกี่ยวข้อง

## 2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

[illegible]