

งาน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาทัพปุด จังหวัดพังงา


แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2558

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ	20,465,168.60	
2	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ	1,034,269.49	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	330,000.00	
	รวม ค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	21,829,438.09	
สรุป	ยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสตางค์		
	ราคารวม	(ตัวอักษร)	



(นายสมหมาย เลิศสมจิตร)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุเทพ สุ่มประเสริฐ)

ผู้บริหารทีม 10

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชาติรี จำคำสอน)

ช่างเขียนแบบ 8

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (คำนวณต้นทุน)

ปร.5 (ก)

งาน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาห้วยป่า จังหวัดพังงา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
๑	กลุ่มงานที่ 1				
	งานอาคารสำนักงาน 3 ชั้น	10,656,991.36	1.2229	13,032,434.74	
	งานห้องน้ำลูกค้า	589,049.08	1.2229	720,348.12	
	งานอาคารเก็บเอกสาร	511,706.22	1.2229	625,765.54	
	งานโรงจอดรถยนต์ 4 คัน	163,828.29	1.2229	200,345.62	
	งานห้อง ATM 3 ตู้	462,669.34	1.2229	565,798.34	
2	กลุ่มงานที่ 2				
	งานอาคารสำนักงาน 3 ชั้น	1,490,164.84	1.2229	1,822,322.58	
3	กลุ่มงานที่ 3				
๑	งานภูมิทัศน์ งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้าง	2,860,539.43	1.2229	3,498,153.67	
	ประกอบอื่นๆ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง **20,465,168.60**

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ทับปุด จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
	งานอาคารสำนักงาน 3 ชั้น								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							3,637,731.23	
1.2	งานสถาปัตยกรรม							4,051,830.68	
1.3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบประปา							235,599.74	
1.4	งานระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย							310,374.26	
1.5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							1,546,013.38	
1.6	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							875,442.07	
	รวม งานอาคารสำนักงาน 3 ชั้น							10,656,991.36	
	งานห้องน้ำลูกค้ำ								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							186,114.06	
1.2	งานสถาปัตยกรรม							273,600.00	
1.3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบประปา							106,392.21	
1.4	งานระบบไฟฟ้า							22,942.82	
	รวม งานห้องน้ำลูกค้ำ							589,049.08	
	งานอาคารเก็บเอกสาร								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							245,863.08	
1.2	งานสถาปัตยกรรม							248,573.00	
1.3	งานระบบไฟฟ้า							17,270.14	
	รวม งานอาคารเก็บเอกสาร							511,706.22	
	งานโรงจอดรถยนต์ 4 คัน								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							99,175.59	
1.2	งานสถาปัตยกรรม							59,300.00	
1.3	งานระบบไฟฟ้า							5,352.70	
	รวม งานโรงจอดรถยนต์ 4 คัน							163,828.29	
	งานห้อง ATM 3 ตู้								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							56,009.51	
1.2	งานสถาปัตยกรรม							309,660.00	
1.3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							69,822.64	
1.4	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							27,177.19	
	รวม งานห้อง ATM 3 ตู้							462,669.34	
	รวมกลุ่มงานที่ 1							12,384,244.29	
	กลุ่มงานที่ 2 งานอาคารสำนักงาน 3 ชั้น								
2.1	งานคฤภรณ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							312,300.00	
2.2	งานตกแต่งภายในอาคารและป้าย							1,177,864.84	
	รวม กลุ่มงานที่ 2							1,490,164.84	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ทับปุด จังหวัดพังงา

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	กลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์ งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
3.1	งานภูมิทัศน์							514,760.00	
3.2	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ							2,345,779.43	
	รวม กลุ่มงานที่ 3							2,860,539.43	
	รวม ค่าวัสดุและค่าแรงส่วนที่ 1							16,734,948.56	
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1	งานครุภัณฑ์สำเร็จรูปอาคารสำนักงาน							926,275.00	
2	งานฝ้าปรับแสงอาคารสำนักงาน							40,332.00	
	รวม ค่าวัสดุและค่าแรงส่วนที่ 2							966,607.00	
	ส่วนที่ 3 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด							330,000.00	
	(กำหนดตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคางานก่อสร้างอาคาร ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 และถือปฏิบัติ วันที่ 30 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป (ดูรายละเอียด ข้อกำหนดการปฏิบัติงาน)								

ข้อเสนอแนะในการเสนอราคาของผู้รับจ้าง

1. บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาเป็นเอกสารใช้ประกอบการประกวดราคา
2. หากผู้รับจ้างเสนอราคาโดยตัดออกจากราคากลางของธนาคารเมื่อเกิดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างแบบแปลนกับบัญชีปริมาณวัสดุและราคาเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น
3. ผู้รับจ้างต้องคิดราคาและเสนอปริมาณวัสดุและราคา ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบและรายการให้ครบถ้วน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประมาณราคางานแก้ไขเพิ่มเติม-ลดของงานก่อสร้างโดยยึดถือจากราคาวัสดุและค่าแรงงานต่อหน่วยที่เสนอราคาไว้

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ทับปุด จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน 1/2 แผ่น	933	ตร.ม.	361.00	336,813.00	89.00	83,037.00	419,850.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเสริมแผ่น	90	ตร.ม.	732.00	65,880.00	144.00	12,960.00	78,840.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	-	ตร.ม.	250.00	-	55.00	-	-	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	2,155	ตร.ม.	66.00	142,230.00	82.00	176,710.00	318,940.00	
	- ผนังฉาบกรวดล้างเบอร์ 5	64	ตร.ม.	350.00	22,400.00	121.00	7,744.00	30,144.00	
	- เสาคอนกรีตและทับหลังขนาด 0.10x0.10 ม.	1,045	ม.	70.00	73,150.00	35.00	36,575.00	109,725.00	
	- เสาคอนกรีตและทับหลังขนาด 0.10x0.20 ม.	75	ม.	100.00	7,500.00	40.00	3,000.00	10,500.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8"x8"	190	ตร.ม.	320.00	60,800.00	138.00	26,220.00	87,020.00	
	- ผนังบุกระเบื้องโมเสกแก้ว ขนาด 1"x1"	9	ตร.ม.	3,000.00	27,000.00	171.00	1,539.00	28,539.00	
	- ผนังกรุยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. แต่งเรียบ 2 ด้าน	66	ตร.ม.	400.00	26,400.00	128.00	8,448.00	34,848.00	
	- ผนังกรุยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. กรอบบาน	18	ตร.ม.	520.00	9,360.00	128.00	2,304.00	11,664.00	
	- ผนัง GLASS BLOCK ขนาด 8"x8" หนา 4"	186	ก้อน	120.00	22,320.00	6.00	1,116.00	23,436.00	
	- บัวปูนปั้น ค.ส.ล. ขนาด 0.10x0.05 ม.	67	ม.	100.00	6,700.00	35.00	2,345.00	9,045.00	
	- บัวปูนปั้น ค.ส.ล. ขนาด 0.10x0.15 ม.	61	ม.	150.00	9,150.00	35.00	2,135.00	11,285.00	
	- บัวปูนปั้น ค.ส.ล. ขนาด 0.10x0.25 ม.	14	ม.	200.00	2,800.00	40.00	560.00	3,360.00	
	- ร่องสแตนเลส รูปตัว U สีมันทาว กว้าง 2 ซม.	3	ม.	200.00	600.00	50.00	150.00	750.00	
	- เขาระรอง รูปตัว V	130	ม.	-	-	5.00	650.00	650.00	
	- ปีกนก ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.40 ม.	12.5	ม.	400.00	5,000.00	80.00	1,000.00	6,000.00	
	อื่นๆ								
	รวม งานผนัง							1,184,596.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- CL1 ยิปซัมบอร์ด 9 มม.ฉาบเรียบ โครงเหล็กชุบสังกะสี	142	ตร.ม.	220.00	31,240.00	75.00	10,650.00	41,890.00	
	- CL2 ยิปซัมบอร์ด 9 มม.โครงคร่าว T-BAR เหล็กชุบสังกะสี	263	ฯ	300.00	78,900.00	52.00	13,676.00	92,576.00	
	ฉีบน้ำเคลือบ POLYESTER								
	- CL1* ยิปซัมบอร์ด 9 มม.ฉาบเรียบ โครงเหล็กชุบสังกะสี (กรุฟอยล์กันความร้อน)	75	ตร.ม.	270.00	20,250.00	75.00	5,625.00	25,875.00	
	- CL2* ยิปซัมบอร์ด 9 มม.โครงคร่าว T-BAR เหล็กชุบสังกะสี ฉีบน้ำเคลือบ POLYESTER (กรุฟอยล์กันความร้อน)	104	ตร.ม.	325.00	33,800.00	52.00	5,408.00	39,208.00	
	- CL3 ยิปซัมบอร์ด 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงคร่าว T-BAR เหล็กชุบสังกะสีฉีบน้ำเคลือบ POLYESTER	55	ตร.ม.	325.00	17,875.00	52.00	2,860.00	20,735.00	
	- CL4 ไฟเบอร์ซีเมนต์ 8 มม. กว้าง 3" โครงคร่าวเหล็ก กรุลวดตาข่าย มีเว้นร่อง 1 ซม.	-	ตร.ม.	620.00	-	250.00	-	-	
	- CL5 ไฟเบอร์ซีเมนต์ 8 มม. โครงคร่าวเหล็ก	116	ตร.ม.	600.00	69,600.00	200.00	23,200.00	92,800.00	
	- CL6 อลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. ไล่สีขาวกันไฟ	25	ตร.ม.	2,800.00	70,000.00	500.00	12,500.00	82,500.00	
	- CL7 ฉีบน้ำโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	24	ตร.ม.	50.00	1,200.00	50.00	1,200.00	2,400.00	
	- CL9 อลูมิเนียมเคลือบสี ตัวซี	7	ตร.ม.	2,500.00	17,500.00	200.00	1,400.00	18,900.00	
	- รางกล่องไฟ	36	ม.	260.00	9,360.00	100.00	3,600.00	12,960.00	
	- ฝ้าเพดาน DROP	57	ม.	120.00	6,840.00	100.00	5,700.00	12,540.00	
	รวม งานฝ้าเพดาน							442,384.00	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ทับปุด จังหวัดพังงา

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	งานประตุน้ำต่าง								
	งานประตู								
	- AD1	1	ชุด	57,344.00	57,344.00	-	-	57,344.00	
	- AD3	1	ชุด	42,560.00	42,560.00	-	-	42,560.00	
	- AD4	1	ชุด	25,114.00	25,114.00	-	-	25,114.00	
	- AD5	2	ชุด	22,513.00	45,026.00	-	-	45,026.00	
	- AD6	3	ชุด	13,230.00	39,690.00	-	-	39,690.00	
	- AD7	1	ชุด	17,300.00	17,300.00	-	-	17,300.00	
	- AD8	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- SD1	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- SD2	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	1,000.00	1,000.00	19,000.00	
	- SD3	2	ชุด	11,000.00	22,000.00	1,000.00	2,000.00	24,000.00	
	- D1	3	ชุด	4,000.00	12,000.00	500.00	1,500.00	13,500.00	
	- D2	4	ชุด	4,150.00	16,600.00	500.00	2,000.00	18,600.00	
	- D2'	4	ชุด	4,350.00	17,400.00	500.00	2,000.00	19,400.00	
	- D3	6	ชุด	6,000.00	36,000.00	500.00	3,000.00	39,000.00	
	- D4	3	ชุด	7,000.00	21,000.00	600.00	1,800.00	22,800.00	
	- D5	1	ชุด	8,450.00	8,450.00	500.00	500.00	8,950.00	
	- D6	3	ชุด	9,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	- D7	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	500.00	1,000.00	7,000.00	
	- D7'	4	ชุด	3,150.00	12,600.00	500.00	2,000.00	14,600.00	
	งานหน้าต่าง								
	- AW1	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- AW1'	1	ชุด	32,500.00	32,500.00	-	-	32,500.00	
	- AW2	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- AW3	3	ชุด	6,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- AW4	1	ชุด	1,600.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	- AW5	1	ชุด	1,600.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	- AW6	6	ชุด	1,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- AW6'	3	ชุด	2,400.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- AW7	2	ชุด	7,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- AW7*	2	ชุด	8,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	- AW8	4	ชุด	15,075.00	60,300.00	-	-	60,300.00	
	- AW9	2	ชุด	8,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	- AW10	3	ชุด	9,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	- AW11	4	ชุด	5,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- AW12	5	ชุด	7,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	- AW12'	2	ชุด	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- AW13	8	ชุด	4,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	- AW13'	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- AW14	6	ชุด	7,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
	รวม งานประตุน้ำต่าง							827,284.00	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ทับปุด จังหวัดพังงา

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบ C 1403 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	11	ชุด	4,000.00	44,000.00	298.00	3,278.00	47,278.00	
	- อ่างล้างหน้าฝิ่งเคาน์เตอร์ C 007 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	7	ชุด	3,400.00	23,800.00	298.00	2,086.00	25,886.00	
	- อ่างล้างหน้าลอย C 013 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	298.00	596.00	6,596.00	
	- โถปัสสาวะชาย C 313 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	7	ชุด	8,956.00	62,692.00	335.00	2,345.00	65,037.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ C 815	8	ชุด	471.00	3,768.00	103.00	824.00	4,592.00	
	- สายชำระ C 999	11	ชุด	530.00	5,830.00	35.00	385.00	6,215.00	
	- ขอบแขวนผ้า DB 3018	6	ชุด	200.00	1,200.00	25.00	150.00	1,350.00	
	- ที่ใส่สบู่ C 805	2	ชุด	377.00	754.00	103.00	206.00	960.00	
	- ราวแขวนผ้า C 8620	2	ชุด	650.00	1,300.00	70.00	140.00	1,440.00	
	- กระเบื้องเงาเขียวรอบรอบ	74	ตร.ฟ.	120.00	8,880.00	30.00	2,220.00	11,100.00	
	- ก๊อกติดผนัง TS 102 C6	6	ชุด	450.00	2,700.00	25.00	150.00	2,850.00	
	- STOP VALVE CT 129 (HM)	28	ชุด	366.00	10,248.00	35.00	980.00	11,228.00	
	- ฝักบัวสายอ่อน + VALVE	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	70.00	140.00	2,540.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น	-	ชุด	-	-	70.00	-	-	
	- แฉกเก็บโถปัสสาวะ C 306	3	ชุด	1,224.00	3,672.00	170.00	510.00	4,182.00	
	- TOP หินแกรนิตดำไทย ขนาด 0.20 ม.	4.5	ม.	600.00	2,700.00	200.00	900.00	3,600.00	
	- TOP หินแกรนิตดำไทย ขนาด 0.60 ม.	7.5	ม.	3,000.00	22,500.00	1,500.00	11,250.00	33,750.00	
	- ผนังสำเร็จรูปครึ่งห้อง	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00	
	- ผนังสำเร็จรูปเต็มห้อง	2	ชุด	12,900.00	25,800.00	1,000.00	2,000.00	27,800.00	
	รวม งานสุขภัณฑ์							269,404.00	
	งานตกแต่งบันไดและอื่นๆ								
	บันไดทางเข้าอาคารและทางเข้าด้านหลังและทางลาด								
	- ลูกตั้งลูกนอน และงูมบันได ผิวกรวดล้างสีเทาขาว	46	ม.	350.00	16,100.00	150.00	6,900.00	23,000.00	
	- แต่งผิวทางลาดกรวดล้างสีเทาขาว และตีเส้น	5	ตร.ม.	350.00	1,750.00	121.00	605.00	2,355.00	
	- กระบะต้นไม้ผิวขัดมัน	5	ตร.ม.	150.00	750.00	82.00	410.00	1,160.00	
	- TOP ผนังกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาดกว้าง 0.80 ม.	4	ม.	800.00	3,200.00	175.00	700.00	3,900.00	
	- ครัวอลูมิเนียม (บัวกาบกล้วย) ขนาด 10 มม.	9	ม.	100.00	900.00	30.00	270.00	1,170.00	
	- ร่องสแตนเลสสีด้าน กว้าง 10 มม.	12	ม.	150.00	1,800.00	30.00	360.00	2,160.00	
	- บัวเชิงผนังกรวดล้างสีเทา	12	ม.	200.00	2,400.00	100.00	1,200.00	3,600.00	
	- ชักร่องกรวดล้างสีเหลี่ยมคางหมู	25	ม.	30.00	750.00	15.00	375.00	1,125.00	
	- ราวกันตกสแตนเลสด้านข้าง	3	ม.	4,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	- ราวบันไดสแตนเลสด้านหน้า	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	บันไดหลัก								
	- ขานพักปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12"	10	ตร.ม.	300.00	3,000.00	125.00	1,250.00	4,250.00	
	- ลูกนอน ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12"	65	ม.	150.00	9,750.00	100.00	6,500.00	16,250.00	
	- ลูกตั้ง ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12"	72	ม.	100.00	7,200.00	50.00	3,600.00	10,800.00	
	- งูมบันไดอลูมิเนียม 6 ร่อง ขนาด 25x50 มม.	72	ม.	250.00	18,000.00	38.00	2,736.00	20,736.00	
	- บัวเชิงผนัง PVC.	63	ม.	80.00	5,040.00	38.00	2,394.00	7,434.00	
	- ร่องสแตนเลสตัว U ขนาด 10 มม. สีด้าน	32	ม.	150.00	4,800.00	30.00	960.00	5,760.00	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา หีบปิด จังหวัดพังงา

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	- ราวบันไดสแตนเลส และ ผนังก้ออิฐฉาบปูน	20	ม.	3,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	บันไดหนีไฟ								
	- ท่อเหล็ก Dia. 1 1/2" หนา 2.0 มม. ทาสี	53	กก.	26.62	1,410.86	8.50	450.50	1,861.36	
	- ท่อเหล็ก Dia. 1" หนา 2.0 มม. ทาสี	11	กก.	26.62	292.82	8.50	93.50	386.32	
	- Plate เหล็ก + Expansion Bolt 4M10	6	ชุด	300.00	1,800.00	100.00	600.00	2,400.00	
	- ทาสีกันสนิม + สีนํ้ามัน	1	รวม	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	อื่นๆ								
	- ไม้ฉลิม ค.ส.ส. ไม้ปูกระเบื้องแกรนิตโต้และราวสแตนเลส	8	ม.	4,500.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- ไม้ฉลิมไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 25 มม. โครงเหล็ก	16	ม.	2,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	- แผงบังแดดอลูมิเนียม	81	ม.	1,800.00	145,800.00	-	-	145,800.00	
	- ราวกันตกสแตนเลส ระเบียบชั้น 3	4.5	ม.	500.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
	- พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์โครงเหล็กฉาก	2	ตร.ม.	300.00	600.00	100.00	200.00	800.00	
	รวม งานตกแต่งบันไดและอื่นๆ							408,197.68	
	งานทาสี								
	- สีภายนอก	917	ตร.ม.	55.00	50,435.00	30.00	27,510.00	77,945.00	
	- สีภายใน	1,027	ตร.ม.	45.00	46,215.00	30.00	30,810.00	77,025.00	
	- สีฝ้าเพดานภายนอก	83	ตร.ม.	55.00	4,565.00	30.00	2,490.00	7,055.00	
	- สีฝ้าเพดานภายใน	698	ตร.ม.	45.00	31,410.00	30.00	20,940.00	52,350.00	
	- สีฝ้าเพดานผิวโครงสร้าง	24	ตร.ม.	55.00	1,320.00	30.00	720.00	2,040.00	
	- สีนํ้ามัน	14	ตร.ม.	65.00	910.00	35.00	490.00	1,400.00	
	- ทาสีลิโคเนกันเชื้อรา	107	ตร.ม.	55.00	5,885.00	30.00	3,210.00	9,095.00	
	รวม งานทาสี							226,910.00	
	รวม งานสถาปัตยกรรม							4,051,830.68	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา หับปุด จังหวัดพังงา

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	งานแผงควบคุมไฟฟ้า								
	MDP								
	- ตู้เหล็กพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 0.90x1.30x0.20 ม.	1	ชุด	43,744.00	43,744.00	3,000.00	3,000.00	46,744.00	
	- Main Circuit Breaker 3P, 200 AT/250AF, IC>=25KA	1	ชุด	8,800.00	8,800.00	200.00	200.00	9,000.00	
	- Circuit Breaker 3P, 40 AT, IC >= 15 KA.	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	110.00	220.00	8,220.00	
	- Circuit Breaker 3P, 60 AT, IC >= 15KA.	1	ชุด	4,080.00	4,080.00	110.00	110.00	4,190.00	
	- Circuit Breaker 3P, 80 AT, IC >= 15KA.	1	ชุด	4,080.00	4,080.00	110.00	110.00	4,190.00	
	- Circuit Breaker 3P, 100 AT, IC >= 15KA.	1	ชุด	4,240.00	4,240.00	110.00	110.00	4,350.00	
	- 5DPDT TransFer Switch 63A (AC3)	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	500.00	500.00	11,500.00	
	Surge protection	1	ชุด	25,800.00	25,800.00	2,000.00	2,000.00	27,800.00	
	Safety Switch Non-fusible 600 Volts 60 Amp 3P 4W	1	ชุด	5,640.00	5,640.00	500.00	500.00	6,140.00	
	LP1								
	- Load center 3P, 30 slot/100AF	1	ชุด	7,680.00	7,680.00	1,000.00	1,000.00	8,680.00	
	- Main Circuit Breaker 3P, 100 AT/100 AF, IC>=15KA.	1	ชุด	4,240.00	4,240.00	110.00	110.00	4,350.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA	4	ชุด	126.00	504.00	50.00	200.00	704.00	
	- Circuit Breaker 1P, 20 AT, IC >= 6 KA	9	ชุด	126.00	1,134.00	50.00	450.00	1,584.00	
	- Circuit Breaker 1P, 32 AT, IC >= 6 KA	2	ชุด	126.00	252.00	50.00	100.00	352.00	
	- Circuit Breaker 1P, 40 AT, IC >= 6 KA	2	ชุด	294.00	588.00	50.00	100.00	688.00	
	- Circuit Breaker 3P, 16 AT, IC >= 6 KA	1	ชุด	1,320.00	1,320.00	110.00	110.00	1,430.00	
	- Circuit Breaker 3P, 20 AT, IC >= 6 KA	2	ชุด	1,320.00	2,640.00	110.00	220.00	2,860.00	
	EP								
	- Load center 3P, 30 slot/100AF	1	ชุด	7,680.00	7,680.00	1,000.00	1,000.00	8,680.00	
	- Main Circuit Breaker 3P, 40AT/100AF, IC >=15 KA.	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	110.00	110.00	4,110.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA	6	ชุด	126.00	756.00	50.00	300.00	1,056.00	
	- Circuit Breaker 1P, 20 AT, IC >= 6 KA	11	ชุด	126.00	1,386.00	50.00	550.00	1,936.00	
	- Circuit Breaker 1P, 40 AT, IC >= 6 KA	1	ชุด	294.00	294.00	50.00	50.00	344.00	
	EPC								
	- Consumer Units 1P, 10 Slot	1	ชุด	2,080.00	2,080.00	500.00	500.00	2,580.00	
	- Main Circuit Breaker 2P, 32AT/100AF, IC >=10 KA.	1	ชุด	792.00	792.00	110.00	110.00	902.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA	2	ชุด	126.00	252.00	50.00	100.00	352.00	
	- Circuit Breaker 1P, 20 AT, IC >= 6 KA	5	ชุด	126.00	630.00	50.00	250.00	880.00	
	LP2								
	- Load center 3P, 30 slot/100AF	1	ชุด	7,680.00	7,680.00	1,000.00	1,000.00	8,680.00	
	- Main Circuit Breaker 3P, 80 AT/100 AF, IC>=15 KA.	1	ชุด	4,080.00	4,080.00	110.00	110.00	4,190.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA	5	ชุด	126.00	630.00	50.00	250.00	880.00	
	- Circuit Breaker 1P, 20 AT, IC >= 6 KA	8	ชุด	126.00	1,008.00	50.00	400.00	1,408.00	
	- Circuit Breaker 1P, 32 AT, IC >= 6 KA	2	ชุด	126.00	252.00	50.00	100.00	352.00	
	- Circuit Breaker 3P, 20 AT, IC >= 6 KA	2	ชุด	1,320.00	2,640.00	110.00	220.00	2,860.00	
	LP3								
	- Load center 3P, 24 slot/100AF	1	ชุด	7,200.00	7,200.00	1,000.00	1,000.00	8,200.00	
	- Main Circuit Breaker 3P, 60 AT/100 AF, IC>=15 KA.	1	ชุด	4,080.00	4,080.00	110.00	110.00	4,190.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA	5	ชุด	126.00	630.00	50.00	250.00	880.00	
	- Circuit Breaker 1P, 20 AT, IC >= 6 KA	11	ชุด	126.00	1,386.00	50.00	550.00	1,936.00	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ทับปุด จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	-Circuit Breaker 1P, 32 AT, IC >= 6 KA	5	ชุด	126.00	630.00	50.00	250.00	880.00	
	LP3 /1-4								
	- Consumer Units 1P,4 Slot	4	ชุด	1,680.00	6,720.00	500.00	2,000.00	8,720.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA	12	ชุด	126.00	1,512.00	50.00	600.00	2,112.00	
	- Circuit Breaker 1P, 20 AT, IC >= 6 KA	4	ชุด	126.00	504.00	50.00	200.00	704.00	
	Steel Box CB 3P, 40 AT, IC >= 14 KA สำหรับcom.	1	ชุด	4,284.00	4,284.00	300.00	300.00	4,584.00	
	Signal Box (SB)	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00	
	Signal Controller (SC)	1	ชุด	17,175.00	17,175.00	500.00	500.00	17,675.00	
	Fascia And Pole Sign Controller (FPC)	1	ชุด	20,220.00	20,220.00	500.00	500.00	20,720.00	
	Night Light Controller (NC)	1	ชุด	12,805.00	12,805.00	500.00	500.00	13,305.00	
	Night Light Controller For Lanscape (NCL)	1	ชุด	22,820.00	22,820.00	500.00	500.00	23,320.00	
	Night Light Controller For Logo&Floodlight (NCF)	1	ชุด	19,940.00	19,940.00	500.00	500.00	20,440.00	
	Meter 10 (30) AMP. 220V. 4 set พร้อมตู้เหล็ก	1	ชุด	10,150.00	10,150.00	500.00	500.00	10,650.00	
	Grounding System								
	- Ground Test Box	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	300.00	600.00	5,600.00	
	- Ground Rod ϕ 5/8" x 10'	3	ชุด	1,200.00	3,600.00	100.00	300.00	3,900.00	
	- Ground Pit	3	ชุด	1,300.00	3,900.00	300.00	900.00	4,800.00	
	Accessories	1	รวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ค่าทดสอบระบบไฟฟ้า	1	รวม	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวม งานแผงควบคุมไฟฟ้า							351,408.00	
	งานควบคุมไฟฟ้า								
	แบบ* A1 * (ฟลูออเรสเซนต์ 2x 18 W ตะแกรงอลูมิเนียม)	12	ชุด	1,700.00	20,400.00	170.00	2,040.00	22,440.00	
	แบบ* A2 * (ฟลูออเรสเซนต์ 3x 36 W ตะแกรงอลูมิเนียม)	4	ชุด	2,600.00	10,400.00	170.00	680.00	11,080.00	
	แบบ* A3 * (ฟลูออเรสเซนต์ 1x 36 W ตะแกรงอลูมิเนียม)	4	ชุด	1,300.00	5,200.00	115.00	460.00	5,660.00	
	แบบ* E1 * (ฟลูออเรสเซนต์ 3x 18 W ครอบอลูมิเนียม)	6	ชุด	2,100.00	12,600.00	170.00	1,020.00	13,620.00	
	แบบ* E2 * (ฟลูออเรสเซนต์ 3x 36 W ครอบอลูมิเนียม)	44	ชุด	2,700.00	118,800.00	170.00	7,480.00	126,280.00	
	แบบ* G1 * (ฟลูออเรสเซนต์ 1x 18 W เปลือกกล่องเหล็ก)	-	ชุด	350.00	-	115.00	-	-	
	แบบ* G2 * (ฟลูออเรสเซนต์ 1x 36 W เปลือกกล่องเหล็ก)	53	ชุด	380.00	20,140.00	115.00	6,095.00	26,235.00	
	แบบ* G3 * (ฟลูออเรสเซนต์ 2x 36 W เปลือกกล่องเหล็ก)	6	ชุด	900.00	5,400.00	135.00	810.00	6,210.00	
	แบบ* H1 * (ฟลูออเรสเซนต์ 1x 36 W กล่องอลูมิเนียม)	12	ชุด	780.00	9,360.00	170.00	2,040.00	11,400.00	
	แบบ* I1 * (LED 1 x 7 W)	29	ชุด	900.00	26,100.00	135.00	3,915.00	30,015.00	
	แบบ* I2 * (LED 1 x 7 W ปรับมุม)	11	ชุด	950.00	10,450.00	115.00	1,265.00	11,715.00	
	แบบ* J1 * (ดาวไลท์ CFL 2 x 18 W)	34	ชุด	1,200.00	40,800.00	115.00	3,910.00	44,710.00	
	แบบ* K1 * (GLS 1 x 60 W)	4	ชุด	350.00	1,400.00	115.00	460.00	1,860.00	
	แบบ* L1 * (CFL 2 x 13W)	8	ชุด	750.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	แบบ* M1 * (FLOODLIGHT 1x 70 W MH)	3	ชุด	3,000.00	9,000.00	275.00	825.00	9,825.00	
	หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 18 W (สำรอง)	10	ชุด	45.00	450.00	-	-	450.00	
	หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 W (สำรอง)	30	ชุด	60.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	Accessories	1	รวม	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	รวม งานควบคุมไฟฟ้า							344,300.00	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ทับปุด จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	งานระบบท่อและสายไฟ								
	MAIN FEEDER								
	Type NYY.								
	- NYY. 10 sq.mm.	-	ม.	51.82	-	20.00	-	-	
	- NYY. 16 sq.mm.	-	ม.	72.62	-	25.00	-	-	
	- NYY. 120 sq.mm.	128	ม.	446.88	57,200.64	85.00	10,880.00	68,080.64	
	Type THW.								
	- THW. 4 sq.mm.	-	ม.	12.64	-	10.00	-	-	
	- THW. 6 sq.mm.	-	ม.	20.81	-	12.00	-	-	
	- THW. 10 sq.mm.	56	ม.	36.24	2,029.44	16.00	896.00	2,925.44	
	- THW. 16 sq.mm.	73	ม.	56.23	4,104.79	19.00	1,387.00	5,491.79	
	- THW. 25 sq.mm.	53	ม.	88.20	4,674.60	23.00	1,219.00	5,893.60	
	- THW. 35 sq.mm.	22	ม.	117.09	2,575.98	28.00	616.00	3,191.98	
	- THW. 50 sq.mm.	22	ม.	168.46	3,706.12	38.00	836.00	4,542.12	
	- เบ็ดเตล็ด	1	รวม	3,714.58	3,714.58	-	-	3,714.58	
	Type IMC.								
	- IMC. 1 1/2"	30	ม.	156.39	4,691.70	40.00	1,200.00	5,891.70	
	- IMC. 2"	4	ม.	213.72	854.88	45.00	180.00	1,034.88	
	- IMC. 2 1/2"	-	ม.	400.00	-	52.00	-	-	
	- IMC. 3"	27	ม.	439.00	11,853.00	60.00	1,620.00	13,473.00	
	- Service Entrance Cap 1 1/2"	2	ชุด	168.00	336.00	-	-	336.00	
	- Service Entrance Cap 3"	4	ชุด	522.00	2,088.00	-	-	2,088.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1	รวม	2,973.54	2,973.54	-	-	2,973.54	
	BRANCH CIRCUIT								
	Type THW.								
	- THW. 1.5 sq.mm.	77	ม.	5.66	435.82	5.00	385.00	820.82	
	- THW. 2.5 sq.mm.	2,885	ม.	8.38	24,176.30	7.00	20,195.00	44,371.30	
	- THW. 4 sq.mm.	1,408	ม.	12.64	17,797.12	10.00	14,080.00	31,877.12	
	- THW. 6 sq.mm.	72	ม.	20.81	1,498.32	12.00	864.00	2,362.32	
	Type VCT.								
	- VCT 3C-6 sq.mm.	-	ม.	107.24	-	22.00	-	-	
	- VCT 3C-4 sq.mm.	-	ม.	73.29	-	13.00	-	-	
	- VCT 2C-4 sq.mm.	47	ม.	58.04	2,727.88	13.00	611.00	3,338.88	
	Type NYY.								
	- NYY. 4 sq.mm.	18	ม.	28.96	521.28	13.00	234.00	755.28	
	- NYY. 6 sq.mm.	19	ม.	43.22	821.18	18.00	342.00	1,163.18	
	- NYY. 10 sq.mm.	20	ม.	51.82	1,036.40	20.00	400.00	1,436.40	
	- เบ็ดเตล็ด	1	รวม	2,450.72	2,450.72	-	-	2,450.72	
	Type EMT.								
	- EMT 1/2"	881	ม.	25.94	22,853.14	21.00	18,501.00	41,354.14	
	- EMT 3/4"	-	ม.	37.44	-	23.00	-	-	
	- EMT 1"	-	ม.	53.24	-	26.00	-	-	
	Type IMC.								
	- IMC 1/2"	506	ม.	54.99	27,824.94	25.00	12,650.00	40,474.94	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ทับปุด จังหวัดพังงา

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	- IMC 3/4"	52	ม.	73.13	3,802.76	27.00	1,404.00	5,206.76	
	- IMC 1"	15	ม.	98.67	1,480.05	30.00	450.00	1,930.05	
	- เบ็ดเตล็ด	1	รวม	8,394.13	8,394.13	-	-	8,394.13	
	Wire way								
	- Wire way 4"x6"	10.8	ม.	210.00	2,268.00	53.00	572.40	2,840.40	
	- Wire way 4"x4"	4.8	ม.	160.00	768.00	46.00	220.80	988.80	
	- ข้อต่อ 3 ทาง 4"x6"	3	ตัว	360.00	1,080.00	108.00	324.00	1,404.00	
	- ข้อต่อ 3 ทาง 4"x4"	2	ตัว	300.00	600.00	90.00	180.00	780.00	
	- ข้อต่อ 4"x6"	2	ตัว	250.00	500.00	75.00	150.00	650.00	
	GUTTER	2.4	ม.	460.00	1,104.00	73.00	175.20	1,279.20	
	รวม งานระบบท่อและสายไฟ							313,515.70	
	งานระบบโทรศัพท์								
	MDF 100 P	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	400.00	400.00	5,400.00	
	TC 50 P	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	300.00	600.00	5,600.00	
	Telephone Outlet (RJ 11) 1 Position	8	ชุด	177.00	1,416.00	90.00	720.00	2,136.00	
	Telephone Outlet (RJ 11) 2 Position	1	ชุด	333.00	333.00	100.00	100.00	433.00	
	Telephone Outlet (RJ 11) pop-Up Type	10	ชุด	1,646.00	16,460.00	265.00	2,650.00	19,110.00	
	Junction Box	1	ชุด	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
	สายสัญญาณระบบ								
	- TPEV 1Core - 20 Paires 0.65 sq.mm.	22	ม.	104.00	2,288.00	24.00	528.00	2,816.00	
	- TIEV 2Core 0.65 sq.mm.	-	ม.	5.00	-	6.00	-	-	
	- TIEV 4Core 0.65 sq.mm.	458	ม.	9.00	4,122.00	6.00	2,748.00	6,870.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1	รวม	320.50	320.50	-	-	320.50	
	ท่อร้อยสาย								
	- EMT. 1/2"	79	ม.	25.94	2,049.26	21.00	1,659.00	3,708.26	
	- EMT. 3/4"	-	ม.	37.44	-	23.00	-	-	
	- IMC. 1/2"	42	ม.	54.99	2,309.58	25.00	1,050.00	3,359.58	
	- IMC. 3/4"	22	ม.	73.13	1,608.86	27.00	594.00	2,202.86	
	- IMC. 1"	16	ม.	98.67	1,578.72	30.00	480.00	2,058.72	
	- เบ็ดเตล็ด	1	รวม	1,131.96	1,131.96	-	-	1,131.96	
	รวม งานระบบโทรศัพท์							55,746.88	
	งานระบบคอมพิวเตอร์								
	Computer Outlet (RJ 45) 1 Position	10	ชุด	371.00	3,710.00	110.00	1,100.00	4,810.00	
	Computer Outlet (RJ 45) 2 Position	1	ชุด	721.00	721.00	110.00	110.00	831.00	
	Computer Outlet (RJ 45) pop-Up Type	18	ชุด	1,000.00	18,000.00	265.00	4,770.00	22,770.00	
	Junction Box	4	ชุด	500.00	2,000.00	100.00	400.00	2,400.00	
	สายสัญญาณระบบ								
	- Cable UTP Cat 6	763	ม.	20.00	15,260.00	6.00	4,578.00	19,838.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1	รวม	763.00	763.00	-	-	763.00	
	ท่อร้อยสาย								

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ทับปุด จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	- EMT 1/2"	89	ม.	25.94	2,308.66	21.00	1,869.00	4,177.66	
	- EMT 3/4"	66	ม.	37.44	2,471.04	23.00	1,518.00	3,989.04	
	- IMC 1/2"	-	ม.	54.99	-	25.00	-	-	
	- IMC 3/4"	232	ม.	73.13	16,966.16	27.00	6,264.00	23,230.16	
	- เบ็ดเตล็ด	1	รวม	3,261.88	3,261.88	-	-	3,261.88	
	รวม งานระบบคอมพิวเตอร์							86,070.74	
	งานระบบโทรทัศน์จานดาวเทียม								
	LED Smart TV 32" & Hanger Support	2	เครื่อง	18,990.00	37,980.00	1,000.00	2,000.00	39,980.00	
	ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียม	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
	อุปกรณ์แยกจุดอิสระ (MSW)	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	RECEIVER	9	ชุด	1,500.00	13,500.00	50.00	450.00	13,950.00	
	Television Outlet	9	ชุด	185.00	1,665.00	90.00	810.00	2,475.00	
	สายสัญญาณระบบ								
	- Cable RG 6	20	ม.	9.00	180.00	11.00	220.00	400.00	
	- Cable RG 11	186	ม.	25.00	4,650.00	15.00	2,790.00	7,440.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1	รวม	241.50	241.50	-	-	241.50	
	ท่อร้อยสาย								
	- EMT. 1/2"	127	ม.	25.94	3,294.38	21.00	2,667.00	5,961.38	
	- PVC. 1"	15	ม.	21.06	315.90	20.00	300.00	615.90	
	- เบ็ดเตล็ด	1	รวม	541.54	541.54	-	-	541.54	
	รวม งานระบบโทรทัศน์จานดาวเทียม							79,105.32	
	งานระบบ SOUND & QUE SYSTEM								
	ลำโพงฝังฝ้า 6 Watt	6	ชุด	850.00	5,100.00	100.00	600.00	5,700.00	
	Sound Junction Box	1	รวม	1,200.00	1,200.00	300.00	300.00	1,500.00	
	Sound Volumn	2	รวม	250.00	500.00	90.00	180.00	680.00	
	สายสัญญาณระบบ								
	- VTF. 2Cx2.5 SQ.MM.	82	ม.	32.00	2,624.00	11.00	902.00	3,526.00	
	- TIEV 2Core 0.65 sq.mm.	45	ม.	5.00	225.00	6.00	270.00	495.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1	รวม	142.45	142.45	-	-	142.45	
	ท่อร้อยสาย								
	- IMC. 3/4"	32	ม.	73.13	2,340.16	27.00	864.00	3,204.16	
	- EMT. 3/4"	56	ม.	37.44	2,096.64	27.00	1,512.00	3,608.64	
	Junction Box	3	ชุด	500.00	1,500.00	100.00	300.00	1,800.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1	รวม	665.52	665.52	-	-	665.52	
	รวม งานระบบ SOUND & QUE SYSTEM							21,321.77	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ทับปุด จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	งานระบบ CCTV SYSTEM								
	Junction Box 6" x 6"	10	ชุด	800.00	8,000.00	100.00	1,000.00	9,000.00	
	Television Outlet	1	ชุด	185.00	185.00	90.00	90.00	275.00	
	Computer Outlet (RJ 45) 1 Position	1	ชุด	371.00	371.00	110.00	110.00	481.00	
	สายสัญญาณระบบ								
	- VSF 1.5 sq.mm.	330	ม.	11.00	3,630.00	6.00	1,980.00	5,610.00	
	- Cable RG 6	181	ม.	9.00	1,629.00	11.00	1,991.00	3,620.00	
	- Cable UTP Cat 6	181	ม.	20.00	3,620.00	6.00	1,086.00	4,706.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1	รวม	443.95	443.95	-	-	443.95	
	ท่อร้อยสาย								
	- IMC 1/2"	13	ม.	54.99	714.87	25.00	325.00	1,039.87	
	- EMT 1/2"	308	ม.	25.94	7,989.52	21.00	6,468.00	14,457.52	
	- เบ็ดเตล็ด	1	รวม	1,305.66	1,305.66	-	-	1,305.66	
	รวม งานระบบ CCTV SYSTEM							40,939.00	
	งานระบบ SECURITY AND ALARM SYSTEM								
	สายสัญญาณระบบ								
	- Cable 4core 24 AWG.	158	ม.	15.00	2,370.00	5.00	790.00	3,160.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1	รวม	118.50	118.50	-	-	118.50	
	ท่อร้อยสาย								
	- EMT 1/2"	86	ม.	25.94	2,230.84	21.00	1,806.00	4,036.84	
	- IMC 3/4"	15	ม.	73.13	1,096.95	27.00	405.00	1,501.95	
	- เบ็ดเตล็ด	1	รวม	499.17	499.17	-	-	499.17	
	รวม ระบบ SECURITY AND ALARM SYSTEM							9,316.46	
	งานระบบต่อฟ้าและสายดิน								
	- BLUNT END AIR TERMINAL ROD Dia. 5/8"x600mm.	12	ชุด	1,500.00	18,000.00	200.00	2,400.00	20,400.00	
	- BLUNT END AIR TERMINAL ROD Dia. 5/8"x1500mm.	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	300.00	300.00	2,300.00	
	- BLUNT END AIR TERMINAL ROD Dia. 5/8"x100mm.	1	ชุด	1,700.00	1,700.00	300.00	300.00	2,000.00	
	- Bare Copper 70 Sq. mm.	195	ม.	250.00	48,750.00	38.00	7,410.00	56,160.00	
	- CABLE SUPPORT	1	LS.	18,000.00	18,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00	
	- ท่อ PVC. Dia. 1"	75	ม.	21.06	1,579.50	20.00	1,500.00	3,079.50	
	- Test Box	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- Ground Rods Copper Clad (3 Setsx5/8"x10 feet)	4	ชุด	3,250.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	- Grounding System Accessories	4	ชุด	2,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- Junction Box 6"x 6" (ABS)	1	ชุด	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
	- ส่วนประกอบอื่นๆ	1	รวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวม งานระบบต่อฟ้าและสายดิน							140,539.50	
	รวม งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							1,546,013.38	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา หับปุด จังหวัดพังงา

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	งานห้องน้ำลูกค้า								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานฐานราก								
	- งานขุดดินถมกลับ	6	ลบ.ม.	-	-	99.00	594.00	594.00	
	- เสาค้ำซีเมนต์เหลี่ยมตัน 0.20x0.20x8.00 ม.	6	ตัน	1,600.00	9,600.00	1,100.00	6,600.00	16,200.00	
	- สลักหัวเข็ม	6	ตัน	-	-	180.00	1,080.00	1,080.00	
	- ทรายปรับระดับ	0.15	ลบ.ม.	228.01	34.20	91.00	13.65	47.85	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.15	ลบ.ม.	1,194.00	179.10	398.00	59.70	238.80	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (Cylinder)	0.5	ลบ.ม.	2,009.35	1,004.68	391.00	195.50	1,200.18	
	- งานไม้แบบ	6	ตร.ม.	368.00	2,208.00	133.00	798.00	3,006.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเสริม RB 6 mm.	7	กก.	20.47	143.29	3.40	23.80	167.09	
	เหล็กเสริม RB 9 mm.	6	กก.	18.00	108.00	3.40	20.40	128.40	
	เหล็กเสริม DB 12 mm.	118	กก.	19.18	2,263.24	3.40	401.20	2,664.44	
	เหล็กเสริม DB 16 mm.	-	กก.	18.47	-	3.40	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก No. 18	2.5	กก.	38.94	97.35	-	-	97.35	
	- ตะปู	2	กก.	37.38	74.76	-	-	74.76	
	- น้ำยากันปลวก	30	ตร.ม.	85.00	2,550.00	-	-	2,550.00	
	รวม งานฐานราก							28,048.87	
	งานโครงสร้าง								
	- ทรายปรับระดับ	1.4	ลบ.ม.	228.01	319.21	91.00	127.40	446.61	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.4	ลบ.ม.	1,194.00	2,865.60	398.00	955.20	3,820.80	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (Cylinder)	7.3	ลบ.ม.	2,009.35	14,668.26	391.00	2,854.30	17,522.56	
	- งานไม้แบบ	53	ตร.ม.	368.00	19,504.00	133.00	7,049.00	26,553.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเสริม RB 6 mm.	69	กก.	20.47	1,412.43	3.40	234.60	1,647.03	
	เหล็กเสริม RB 9 mm.	304	กก.	18.00	5,472.00	3.40	1,033.60	6,505.60	
	เหล็กเสริม DB 12 mm.	131	กก.	19.18	2,512.58	3.40	445.40	2,957.98	
	เหล็กเสริม DB 16 mm.	176	กก.	18.47	3,250.72	3.40	598.40	3,849.12	
	เหล็กเสริม DB 20 mm.	176	กก.	18.97	3,338.72	3.40	598.40	3,937.12	
	- ลวดผูกเหล็ก No. 18	25	กก.	38.94	973.50	-	-	973.50	
	- ตะปู	14	กก.	37.38	523.32	-	-	523.32	
	รวม งานโครงสร้าง							68,736.64	
	งานหลังคาและโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็ก C 125x50x20x3.2mm.	298	กก.	24.00	7,152.00	8.50	2,533.00	9,685.00	
	- เหล็ก Pipe Dia. 114.3x3.5mm.	191	กก.	27.47	5,246.77	8.50	1,623.50	6,870.27	
	- เหล็ก L 50x50x4mm.	14	กก.	24.30	340.20	8.50	119.00	459.20	
	- เหล็กกล่อง 100x50x3.2mm.	72	กก.	25.68	1,848.96	8.50	612.00	2,460.96	
	- เหล็กกล่อง 50x50x3.2mm.	52	กก.	25.56	1,329.12	8.50	442.00	1,771.12	
	- ลวดสลิงพร้อมอุปกรณ์	3	ชุด	500.00	1,500.00	200.00	600.00	2,100.00	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ทับปุด จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- Plate ขนาด 0.10x0.15 ทน 10 mm.	6	ชุด	50.00	300.00	12.00	72.00	372.00	
	- Anchor Bolt M12	12	ชุด	60.00	720.00	20.00	240.00	960.00	
	- หลังคาเหล็กกริดลอนเคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	50	ตร.ม.	410.00	20,500.00	70.00	3,500.00	24,000.00	
	- หลังคาโพลีคาร์บอเนต ทน 6 มม.	9.5	ตร.ม.	1,300.00	12,350.00	400.00	3,800.00	16,150.00	
	- ครอบหลังคาเหล็กกริดลอนเคลือบสี	20	ม.	700.00	14,000.00	150.00	3,000.00	17,000.00	
	- งานทาสีกันสนิม 2 เทียว และทาสีน้ำมัน 2 เทียว	30	ตร.ม.	100.00	3,000.00	50.00	1,500.00	4,500.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ	1	รวม	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวม งานหลังคาและโครงสร้างเหล็ก							89,328.55	
	รวม งานโครงสร้างวิศวกรรม							186,114.06	
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผนังและพื้น								
	- งานพื้น ท1 ปูกระเบื้องเซรามิก 8"x8"	19	ตร.ม.	300.00	5,700.00	125.00	2,375.00	8,075.00	
	- งานพื้น ท2 เทปูนทรายผิวขัดมันเรียบ	8	ตร.ม.	100.00	800.00	82.00	656.00	1,456.00	
	- งานพื้น ท3 พื้น คสล. ขัดหยาบตีเส้น	2	ตร.ม.	500.00	1,000.00	150.00	300.00	1,300.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน 1/2 แผ่น	96	ตร.ม.	361.00	34,656.00	89.00	8,544.00	43,200.00	
	- งานบล็อกแก้ว ขนาด 0.19x0.19x0.08 ม.	34	ก้อน	120.00	4,080.00	10.00	340.00	4,420.00	
	- งานผนังฉาบปูนเรียบ	160	ตร.ม.	66.00	10,560.00	82.00	13,120.00	23,680.00	
	- งานผนังปูกระเบื้องเซรามิก 8"x8"	70	ตร.ม.	320.00	22,400.00	138.00	9,660.00	32,060.00	
	- งานเสาเอ็นทับหลัง ขนาด 0.10x0.10 ม.	65	ม.	70.00	4,550.00	35.00	2,275.00	6,825.00	
	- งานประตู (ป1)	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	500.00	500.00	7,500.00	
	- งานประตู (ป2)	2	ชุด	4,850.00	9,700.00	400.00	800.00	10,500.00	
	- งานประตู (ป3)	3	ชุด	4,300.00	12,900.00	400.00	1,200.00	14,100.00	
	- งานประตู (ป4)	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	500.00	500.00	7,500.00	
	- งานประตู (ป5)	1	ชุด	15,350.00	15,350.00	800.00	800.00	16,150.00	
	- งานประตู (ป6)	1	ชุด	4,850.00	4,850.00	400.00	400.00	5,250.00	
	- งานชั้นไม้อัดหนา 10 มม.	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- งานระบายอากาศห้องเครื่องปรับอากาศ	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	70	ตร.ม.	55.00	3,850.00	30.00	2,100.00	5,950.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน	90	ตร.ม.	45.00	4,050.00	30.00	2,700.00	6,750.00	
	รวม งานผนังและพื้น							198,716.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบ C-1403 พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	4,000.00	16,000.00	298.00	1,192.00	17,192.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแรวนผนัง C-013 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	298.00	596.00	6,596.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ C-007 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	3,400.00	6,800.00	298.00	596.00	7,396.00	
	- โถปัสสาวะชาย C-313 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	8,956.00	17,912.00	335.00	670.00	18,582.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ C-815	4	ชุด	471.00	1,884.00	103.00	412.00	2,296.00	
	- สายชำระ A-4700	4	ชุด	450.00	1,800.00	35.00	140.00	1,940.00	
	- ก๊อกเตี้ยติดผนัง TS 102 C6	4	ชุด	450.00	1,800.00	25.00	100.00	1,900.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. ปูกระเบื้อง 8"x8"	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	300.00	600.00	3,000.00	
	- กระจกเงารอบอตุมิเนียม	18	ตร.ฟ.	120.00	2,160.00	30.00	540.00	2,700.00	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ทับปุด จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	- รวาทรงตัวรูปตัว L CT 790	1	ชุด	3,680.00	3,680.00	105.00	105.00	3,785.00	
	- รวาทรงตัวรูปตัว L CT 791	1	ชุด	3,680.00	3,680.00	105.00	105.00	3,785.00	
	- ขอบแนวผ้า DT 30H	4	ชุด	200.00	800.00	25.00	100.00	900.00	
	- STOP VALVE	12	ชุด	366.00	4,392.00	35.00	420.00	4,812.00	
	รวม งานสุขภัณฑ์							74,884.00	
	รวม งานสถาปัตยกรรม							273,600.00	
1.3	งานประปาและระบบสุขาภิบาล								
	งานประปา								
	- ท่อ PVC Ø 1" (CLASS 13.5)	24	ม.	23.60	566.40	20.00	480.00	1,046.40	
	- ท่อ PVC Ø 3/4" (CLASS 13.5)	18	ม.	14.95	269.10	20.00	360.00	629.10	
	- ท่อ PVC Ø 1/2" (CLASS 13.5)	6	ม.	12.38	74.28	20.00	120.00	194.28	
	- ท่อ GSP dia. 1"	10	ม.	80.45	804.50	70.00	700.00	1,504.50	
	- BALL VALVE Ø 1"	4	ชุด	531.00	2,124.00	120.00	480.00	2,604.00	
	- BALL VALVE Ø 1/2"	6	ชุด	228.00	1,368.00	60.00	360.00	1,728.00	
	- CHECK VALVE Ø 1"	1	ชุด	510.00	510.00	120.00	120.00	630.00	
	- GATE VALVE Ø 1"	5	ชุด	384.00	1,920.00	120.00	600.00	2,520.00	
	- UNION Ø 1"	2	ชุด	100.00	200.00	-	-	200.00	
	- HB Ø 1/2"	1	ชุด	125.00	125.00	60.00	60.00	185.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ยึดเกาะ	1	รวม	857.14	857.14	257.14	257.14	1,114.28	
	- บิมน้ำยัดโนมตี ขนาด 275 W.	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	1,000.00	1,000.00	8,000.00	
	- Float valve 1"	2	ชุด	720.00	1,440.00	240.00	480.00	1,920.00	
	- แท่น ค.ส.ล. ขนาด 0.20 x 1.50 x 3.00 ม.	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	1,500.00	1,500.00	5,500.00	
	- ถังเก็บน้ำสแตนเลส 1,250 ลิตร พร้อมขาตั้ง	2	ชุด	8,955.00	17,910.00	500.00	1,000.00	18,910.00	
	งานท่อส้วม ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ								
	- ท่อ P.V.C. dia 4" (CLASS 8.5)	12	ม.	149.53	1,794.36	55.00	660.00	2,454.36	
	- ท่อ P.V.C. dia 3" (CLASS 8.5)	8	ม.	92.29	738.32	35.00	280.00	1,018.32	
	- ท่อ P.V.C. dia 2" (CLASS 8.5)	28	ม.	42.06	1,177.68	25.00	700.00	1,877.68	
	- ท่อ P.V.C. dia 1" (CLASS 8.5)	24	ม.	16.36	392.64	25.00	600.00	992.64	
	- FLOOR DRAIN Ø 2" (BALL TRAP)	6	ชุด	455.00	2,730.00	120.00	720.00	3,450.00	
	- FLOOR CLEAN OUT Ø 4"	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	240.00	480.00	2,480.00	
	- FLOOR CLEAN OUT Ø 3"	2	ชุด	950.00	1,900.00	180.00	360.00	2,260.00	
	- FLOOR CLEAN OUT Ø 2"	2	ชุด	800.00	1,600.00	120.00	240.00	1,840.00	
	- FLEXIBLE Ø 4"	1	ชุด	1,050.00	1,050.00	120.00	120.00	1,170.00	
	- FLEXIBLE Ø 3"	1	ชุด	850.00	850.00	90.00	90.00	940.00	
	- FLEXIBLE Ø 2"	1	ชุด	650.00	650.00	60.00	60.00	710.00	
	- VTR Ø 2"	2	ชุด	420.00	840.00	120.00	240.00	1,080.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ยึดเกาะ	1	รวม	2,051.50	2,051.50	615.45	615.45	2,666.95	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 3 ลบ.ม.	1	ชุด	24,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	26,000.00	
	- ฐานวางถังบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	2,500.00	2,500.00	10,500.00	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์	1	รวม	205.15	205.15	61.55	61.55	266.70	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ทับปุด จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	งานอาคารเก็บเอกสาร								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานฐานราก								
	- ขุดดินและกลบกลับ	6	ลบ.ม.	-	-	99.00	594.00	594.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมตัน 0.20x0.20x8.00 ม.	6	ตัน	1,600.00	9,600.00	1,100.00	6,600.00	16,200.00	
	- สกัดหัวเข็ม	6	ตัน	-	-	180.00	1,080.00	1,080.00	
	- ทรายหยาบ	0.15	ลบ.ม.	228.01	34.20	91.00	13.65	47.85	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.15	ลบ.ม.	1,194.00	179.10	398.00	59.70	238.80	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (Cylinder)	0.5	ลบ.ม.	2,009.35	1,004.68	391.00	195.50	1,200.18	
	- ไม้แบบ	6	ตร.ม.	368.00	2,208.00	133.00	798.00	3,006.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็ก RB 6 มม.	7	กก.	20.47	143.29	3.40	23.80	167.09	
	เหล็ก DB 12 มม.	127	กก.	19.18	2,435.86	3.40	431.80	2,867.66	
	เหล็ก DB 16 มม.	-	กก.	18.47	-	3.40	-	-	
	- สวดผูกเหล็ก No.18	2.5	กก.	38.94	97.35	-	-	97.35	
	- ตะปู	2	กก.	37.38	74.76	-	-	74.76	
	- น้ำยากันปลวก	37	ตร.ม.	85.00	3,145.00	-	-	3,145.00	
	รวม งานฐานราก							28,718.69	
	งานโครงสร้าง								
	- ทรายหยาบ	0.75	ลบ.ม.	228.01	171.01	91.00	68.25	239.26	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.8	ลบ.ม.	1,194.00	2,149.20	398.00	716.40	2,865.60	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (Cylinder)	6.7	ลบ.ม.	2,009.35	13,462.65	391.00	2,619.70	16,082.35	
	- ไม้แบบ	61	ตร.ม.	368.00	22,448.00	133.00	8,113.00	30,561.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็ก RB 6 มม.	26	กก.	20.47	532.22	3.40	88.40	620.62	
	เหล็ก RB 9 มม.	137	กก.	18.00	2,466.00	3.40	465.80	2,931.80	
	เหล็ก DB 12 มม.	26	กก.	19.18	498.68	3.40	88.40	587.08	
	เหล็ก DB 16 มม.	293	กก.	18.47	5,411.71	3.40	996.20	6,407.91	
	เหล็ก DB 25 มม.	843	กก.	18.97	15,991.71	3.40	2,866.20	18,857.91	
	- สวดผูกเหล็ก No.18	45	กก.	38.94	1,752.30	-	-	1,752.30	
	- ตะปู	17	กก.	37.38	635.46	-	-	635.46	
	- ทัพสำเร็จรูป รับน้ำหนัก 500 กก./ตร.ม.	35	ตร.ม.	400.00	14,000.00	25.00	875.00	14,875.00	
	- Wire mash 4มม.๑0.20	37	ตร.ม.	22.20	821.40	5.00	185.00	1,006.40	
	รวม งานโครงสร้าง							97,422.68	
	งานหลังคาและโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็ก Channel 180x75x7 mm.	377	กก.	29.05	10,951.85	8.50	3,204.50	14,156.35	
	- เหล็ก C 100x50x20x3.2 mm.	416	กก.	24.05	10,004.80	8.50	3,536.00	13,540.80	
	- แผ่น plate 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด	6	ชุด	250.00	1,500.00	50.00	300.00	1,800.00	
	- ทัลลิ่งกันสนิม 1 เทียว สีนํ้ามัน 2 เทียว	50	ตร.ม.	100.00	5,000.00	50.00	2,500.00	7,500.00	
	- หลังคา METAL SHEET หนา 0.47 มม.	76	ตร.ม.	410.00	31,160.00	70.00	5,320.00	36,480.00	
	- ฉนวน PE. หนา 5 มม. เป็นอูมิเนียมฟอยล์	76	ตร.ม.	120.00	9,120.00	30.00	2,280.00	11,400.00	
	- FLASHING	25	ม.	300.00	7,500.00	50.00	1,250.00	8,750.00	
	- รางน้ำสเตนเลส 1.2 มม.	12.5	ม.	1,785.00	22,312.50	-	-	22,312.50	
	- ท่อ P.V.C. dia 3" (Class 8.5)	14	ม.	92.29	1,292.06	35.00	490.00	1,782.06	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ทับปุด จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ส่วนประกอบอื่น ๆ	1	รวม	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวม งานหลังคาและโครงสร้างเหล็ก							119,721.71	
	รวม งานโครงสร้างวิศวกรรม							245,863.08	
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	- พื้นขัดมัน	31	ตร.ม.	50.00	1,550.00	40.00	1,240.00	2,790.00	
	- พื้นขัดหยาบ	6.5	ตร.ม.	-	-	30.00	195.00	195.00	
	- ทำร่องลายทางลาด	4	ตร.ม.	-	-	45.00	180.00	180.00	
	- C2 ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	64	ตร.ม.	361.00	23,104.00	89.00	5,696.00	28,800.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	181	ตร.ม.	66.00	11,946.00	82.00	14,842.00	26,788.00	
	- A3 ผนัง FLEXY BOARD หรือ SMART BOARD 8 มม. 1 ด้าน โครงเคร่าเหล็กกล่อง 50x50x1.8 มม.	31	ตร.ม.	550.00	17,050.00	150.00	4,650.00	21,700.00	
	- ประตูเหล็ก SD 1	1	ชุด	18,500.00	18,500.00	1,000.00	1,000.00	19,500.00	
	- หน้าต่าง W1	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	200.00	200.00	2,600.00	
	- หน้าต่าง W2	4	ชุด	3,500.00	14,000.00	200.00	800.00	14,800.00	
	- CL-2 ฝ้าแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าทึบบาร์ เคลือบสี 1" @ 0.60x0.60 ม.	31	ตร.ม.	300.00	9,300.00	90.00	2,790.00	12,090.00	
	- CL-6 ฝ้าระแนง SMART BOARD 75x8 มม. สีเว้นร่อง 1 ซม. โครงเคร่าเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. กรุตาข่ายกันแมลง	44	ตร.ม.	750.00	33,000.00	200.00	8,800.00	41,800.00	
	- สีน้ำพลาสติกภายนอก	128	ตร.ม.	55.00	7,040.00	30.00	3,840.00	10,880.00	
	- สีน้ำพลาสติกภายใน	83	ตร.ม.	45.00	3,735.00	30.00	2,490.00	6,225.00	
	- สีฝ้าเทาภายใน	75	ตร.ม.	45.00	3,375.00	30.00	2,250.00	5,625.00	
	- ชั้นเหล็กวางเอกสาร	13	ชุด	3,200.00	41,600.00	1,000.00	13,000.00	54,600.00	
	รวม งานสถาปัตยกรรม							248,573.00	
1.3	งานระบบไฟฟ้า								
	- CB 16 AT 2 POLE 14 KA.I.C. AT 220 OUT DOOR	1	ชุด	2,228.00	2,228.00	200.00	200.00	2,428.00	
	- โคม G1 (1x18 w)	3	ชุด	350.00	1,050.00	115.00	345.00	1,395.00	
	- โคม G2 (1x36 w)	6	ชุด	380.00	2,280.00	115.00	690.00	2,970.00	
	- พัดลมโครง	2	ชุด	1,250.00	2,500.00	200.00	400.00	2,900.00	
	- สวิตช์ 1 ช่อง	1	ชุด	52.00	52.00	80.00	80.00	132.00	
	- สวิตช์ 2 ช่อง	2	ชุด	82.00	164.00	90.00	180.00	344.00	
	- เตารับไฟฟ้า	2	ชุด	152.00	304.00	90.00	180.00	484.00	
	- EMT Dia. 1/2"	42	ม.	25.94	1,089.48	21.00	882.00	1,971.48	
	- THW. 2.5 sq.mm.	107	ม.	8.38	896.66	7.00	749.00	1,645.66	
	- ส่วนประกอบอื่น ๆ	1	รวม	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวม งานระบบไฟฟ้า							17,270.14	
	รวม งานอาคารกับเอกสาร							511,706.22	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา หับปุด จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	งานห้อง ATM 3 ตู้								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานโครงสร้าง								
	- ทราซซิ่ง	1.5	ลบ.ม.	228.01	342.02	99.00	148.50	490.52	
	- คอนกรีตทราซซิ่ง 1 : 3 : 5	0.5	ลบ.ม.	1,194.00	597.00	398.00	199.00	796.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (Cylinder)	2.5	ลบ.ม.	2,009.35	5,023.38	391.00	977.50	6,000.88	
	- ไม้แบบ	4	ตร.ม.	368.00	1,472.00	133.00	532.00	2,004.00	
	- เหล็ก DB 12 มม.	296	กก.	19.18	5,677.28	3.40	1,006.40	6,683.68	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	6	กก.	38.94	233.64	-	-	233.64	
	- ตะปู	2	กก.	37.38	74.76	-	-	74.76	
	รวม งานโครงสร้าง ค.ส.ล.							16,283.47	
	งานโครงเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กกล่อง 100 x 50 x 3.2 มม.	613	กก.	25.68	15,741.84	8.50	5,210.50	20,952.34	
	- เหล็กกล่อง 50 x 50 x 3.2 มม.	271	กก.	25.56	6,926.76	8.50	2,303.50	9,230.26	
	- เหล็กกล่อง 25 x 25 x 2.3 มม.	24	กก.	29.41	705.84	8.50	204.00	909.84	
	- เหล็ก L 50 x 50 x 5 มม.	25	กก.	24.30	607.50	8.50	212.50	820.00	
	- เหล็ก L 30 x 30 x 3 มม.	37	กก.	24.30	899.10	8.50	314.50	1,213.60	
	- ทาสีกันสนิม 1 เที่ยว สีน้ำมัน 2 เที่ยว	44	ตร.ม.	100.00	4,400.00	50.00	2,200.00	6,600.00	
	รวม งานโครงเหล็กรูปพรรณ							39,726.04	
	รวม งานโครงสร้างวิศวกรรม							56,009.51	
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	- หลังคา METAL SHEET หนา 0.4 มม.	7	ตร.ม.	410.00	2,870.00	70.00	490.00	3,360.00	
	- ฉนวน PE. หนา 5 มม. เป็นอลูมิเนียมฟอยล์	7	ตร.ม.	120.00	840.00	30.00	210.00	1,050.00	
	- FLASHING หนา 0.4 มม.	8	ม.	300.00	2,400.00	50.00	400.00	2,800.00	
	- FLASHING ซายคา	3	ม.	500.00	1,500.00	50.00	150.00	1,650.00	
	- F1 พื้นปูแผ่น VIVA BOARD หนา 20 มม.	11	ตร.ม.	280.00	3,080.00	80.00	880.00	3,960.00	
	- F2 พื้นแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 1.5 มม.	14	ตร.ม.	800.00	11,200.00	200.00	2,800.00	14,000.00	
	- ผนัง FLEXY BOARD หรือ SMART BOARD 12 มม.	9	ตร.ม.	450.00	4,050.00	135.00	1,215.00	5,265.00	
	- ผนัง อลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. ตามแบบ	22.5	ตร.ม.	2,800.00	63,000.00	500.00	11,250.00	74,250.00	
	- ฉนวนกันความร้อนหนา 50 มม.	7.5	ตร.ม.	150.00	1,125.00	45.00	337.50	1,462.50	
	- ชุดช่องแสงอะคริลิกใส 6 มม. + แผ่นอลูมิเนียม ตามแบบ	2	ชุด	7,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	- CL-1 ฝ้าเพดาน อลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. สีเขียว	5.5	ตร.ม.	2,800.00	15,400.00	500.00	2,750.00	18,150.00	
	- CL-2 ฝ้าเพดาน FLEXY BOARD 6 มม.	3.5	ตร.ม.	400.00	1,400.00	150.00	525.00	1,925.00	
	- CL-3 ฝ้าเพดานอลูมิเนียมเคลือบสี ตามแบบ	1	ตร.ม.	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00	
	- ประตูเหล็ก 1.60x 2.00 ม.	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	
	- ป้ายรอบ Booth	1	ชุด	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟ ค.ก.ส. บนหลังคา	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- ทาสีภายใน	11	ตร.ม.	45.00	495.00	30.00	330.00	825.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	3.5	ตร.ม.	45.00	157.50	30.00	105.00	262.50	
	- กล่องไฟสเตนเลสพื้นชั้นรูป หรืออุปกรณ์	8.2	ม.	4,000.00	32,800.00	1,000.00	8,200.00	41,000.00	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา หับปุด จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	- ป้ายสติ๊กเกอร์ ATM , PAM , CDM	3	ชุด	3,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	รวม งานสถาปัตยกรรม							309,660.00	
1.3	งานระบบไฟฟ้า								
	- SAFETY SWITCH OUT DOOR ขนาด 2P,60A	1	ชุด	5,440.00	5,440.00	300.00	300.00	5,740.00	
	- LP-ATM.	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	500.00	500.00	12,500.00	
	- NIGHT LIGHT BOX	1	ชุด	18,575.00	18,575.00	500.00	500.00	19,075.00	
	- PHOTO CELL	1	ชุด	850.00	850.00	100.00	100.00	950.00	
	- โคม (1x20 w.) LED	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	115.00	230.00	3,230.00	
	- โคม I5 (7 w) LED	5	ชุด	1,200.00	6,000.00	115.00	575.00	6,575.00	
	- โคม I6 (7 w) LED	3	ชุด	1,200.00	3,600.00	115.00	345.00	3,945.00	
	- สวิตช์ 1 ช่อง	1	ชุด	52.00	52.00	80.00	80.00	132.00	
	- เต้ารับคู่	4	ชุด	152.00	608.00	90.00	360.00	968.00	
	- เต้ารับคอมพิวเตอร์ 1 ช่อง RJ 45 , CAT6	4	ชุด	371.00	1,484.00	110.00	440.00	1,924.00	
	- Cable UTP Cat 6	100	ม.	20.00	2,000.00	6.00	600.00	2,600.00	
	- ท่อ HDPE Ø 1" (PN.6)	4	ม.	16.00	64.00	17.00	68.00	132.00	
	- ท่อ PVC. Dia. 1/2"	29	ม.	11.38	330.02	18.00	522.00	852.02	
	- สาย 1C-10 SQ.MM (NYY)	12	ม.	58.00	696.00	20.00	240.00	936.00	
	- สาย 1C-6 SQ.MM (NYY)	6	ม.	49.00	294.00	18.00	108.00	402.00	
	- THW. 1.5 sq.mm.	42	ม.	5.66	237.72	5.00	210.00	447.72	
	- THW. 2.5 sq.mm.	107	ม.	8.38	896.66	7.00	749.00	1,645.66	
	- THW. 6 sq.mm.	16	ม.	20.81	332.96	12.00	192.00	524.96	
	- VCT 2C-2.5 sq.mm.	20	ม.	40.67	813.40	11.00	220.00	1,033.40	
	- VCT 3C-2.5 sq.mm.	3	ม.	57.96	173.88	12.00	36.00	209.88	
	- GROUND SYSTEM	1	รวม	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	- ส่วนประกอบอื่นๆ	1	รวม	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวม งานระบบไฟฟ้า							69,822.64	
1.4	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	งานระบบปรับอากาศห้อง ATM								
	- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 8,000 Btu./Hr. WALL TYPE	1	ชุด	21,800.00	21,800.00	1,150.00	1,150.00	22,950.00	
	INVERTER SYSTEM								
	- เดินท่อน้ำยาและท่อน้ำทิ้ง	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- THW. 2.5 sq.mm.	11	ม.	8.38	92.18	7.00	77.00	169.18	
	- THW. 4 sq.mm.	22	ม.	12.64	278.08	10.00	220.00	498.08	
	- IMC. Dia. 1/2"	7	ม.	54.99	384.93	25.00	175.00	559.93	
	รวม งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							27,177.19	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ทับปุด จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	กลุ่มงานที่ 2								
	กลุ่มงานที่ 2 งานอาคารสำนักงาน 3 ชั้น								
2.1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	- มนังห้อง WAN	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- ตู้เก็บเอกสาร B1 (0.40 x 5.80 x 0.85 ม.)	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	- ตู้เก็บเอกสาร B2 (0.50 x 3.10 x 0.85 ม.)	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- ตู้เก็บเอกสาร B3 (0.50 x 2.90 x 1.75 ม.)	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- เคาน์เตอร์ SINK+ตู้ลอย B4 (0.60 x 2.70 x 2.80 ม.)	1	ชุด	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
	- ตู้เก็บเอกสาร B5 (0.50 x 2.70 x 2.50 ม.)	1	ชุด	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
	- ตู้เตรียมอาหาร B6 (0.50 x 1.20 x 2.50 ม.)	1	ชุด	21,600.00	21,600.00	-	-	21,600.00	
	- เคาน์เตอร์ SINK B7 (0.60 x 1.20 x 2.50 ม.)	1	ชุด	16,200.00	16,200.00	-	-	16,200.00	
	- เคาน์เตอร์ SINK B8A (0.60 x 1.275 x 0.80 ม.)	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- เคาน์เตอร์ SINK B8B (0.60 x 1.275 x 0.80 ม.)	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์แบบทึบแสง	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	รวม งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							312,300.00	
2.2	งานตกแต่งอาคารและป้าย								
	งานตกแต่งทางเข้าด้านหน้า								
	- มนังยิบซัมบอร์ด 9 มม. 1 ด้าน	5	ตร.ม.	220.00	1,100.00	75.00	375.00	1,475.00	
	- ฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ด 9 มม.	12	ตร.ม.	220.00	2,640.00	75.00	900.00	3,540.00	
	- ไม้ยึด 10 มม. ปิดทับด้วยลามิเนตสีเขียวอ่อน	17	ตร.ม.	800.00	13,600.00	200.00	3,400.00	17,000.00	
	- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนาด 0.90 x 1.60 ม.	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- ก่ออะคริลิกสีเทา 6 มม.	10	ชุด	300.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- กรอบรูปอะคริลิก 1.00 x 1.36 ม.	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวม งานตกแต่งทางเข้าด้านหน้า							40,015.00	
	งานตกแต่งผนังห้อง เคาน์เตอร์รับ-จ่าย								
	- ผนัง MDF 12 มม. ปิดลามิเนตสีเขียวอ่อน	6.5	ตร.ม.	720.00	4,680.00	200.00	1,300.00	5,980.00	
	- ผนัง MDF 25 มม. ปิดลามิเนตสีเขียวอ่อน	5	ตร.ม.	850.00	4,250.00	300.00	1,500.00	5,750.00	
	- บอร์ดประกาศ ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	2	ชุด	8,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	- ป้ายแสดงลำดับเคาน์เตอร์	6	ชุด	4,000.00	24,000.00	115.00	690.00	24,690.00	
	- ตราสัญลักษณ์ ธนาคาร 0.30 x 0.30 ม.	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- อักษรสแตนเลส สูง 9 ซม.	53	ตัว	300.00	15,900.00	-	-	15,900.00	
	รวม งานตกแต่งผนังห้อง เคาน์เตอร์รับ-จ่าย							75,320.00	
	งานตกแต่งห้องประชุม								
	- ผนังไม้ยึดยาว 10 มม.ปิดลามิเนตสีเขียวอ่อน	8	ตร.ม.	2,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	- เส้นแสดลบนเลส 1 ซม.	5	ม.	300.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- โลโก้คริสติค ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- ตัวอักษรสแตนเลสตามแบบ	22	ตัว	300.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
	รวม งานตกแต่งห้องประชุม							28,100.00	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ทับปุด จังหวัดพังงา

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
3.1	งานภูมิทัศน์								
	งานเตรียมงานก่อสร้าง								
	- งานถมดิน	1,144	ลบ.ม.	150.00	171,600.00	99.00	113,256.00	284,856.00	
	- งานขุดลอกดินเดิมออกจนหมดอินทรีย์สาร	1,786	ตร.ม.	-	-	20.00	35,720.00	35,720.00	
	- งานวางผังอาคารและรั้ว	1	รวม	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- รื้อถอนต้นไม้เดิม	-	รวม	-	-	-	-	-	
	อื่นๆ								
	รวม งานเตรียมงานก่อสร้าง							345,576.00	
	งานจัดสวน และอื่นๆ								
	- ดินถมสนามหญ้า	21	ลบ.ม.	150.00	3,150.00	99.00	2,079.00	5,229.00	
	- ปูหญ้าตามแบบ	208	ตร.ม.	50.00	10,400.00	20.00	4,160.00	14,560.00	
	- ต้นไม้ประจำถิ่น สูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม.	6	ต้น	2,000.00	12,000.00	500.00	3,000.00	15,000.00	
	- ต้นไม้ประจำถิ่น สูงไม่น้อยกว่า 3.00 ม.	-	ต้น	2,500.00	-	500.00	-	-	
	- ต้นไม้ประจำถิ่น สูงไม่น้อยกว่า 4.00 ม.	-	ต้น	3,000.00	-	500.00	-	-	
	- ต้นปาล์ม FOX TAIL สูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม.	3	ต้น	2,500.00	7,500.00	500.00	1,500.00	9,000.00	
	- ไม้พุ่มเตี้ยประเภทดอกหรือใบสวยงาม	-	ตร.ม.	700.00	-	500.00	-	-	
	- ศาลพระภูมิพร้อมฐาน	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- กมดินปรับระดับลาดเอียง	32	ตร.ม.	-	-	50.00	1,600.00	1,600.00	
	- ปูหญ้าด้วยวิธีจิมปลูก	100	ตร.ม.	30.00	3,000.00	20.00	2,000.00	5,000.00	
	อื่นๆ								
	รวม งานจัดสวน และอื่นๆ							70,389.00	
	งานป้าย Pole sign								
	- ขุดดินและกลบกลับ	3	ลบ.ม.	-	-	99.00	297.00	297.00	
	- เสาค้ำสี่เหลี่ยมตัน 0.20x0.20x8.00 ม.+Dowel	4	ต้น	2,165.00	8,660.00	1,100.00	4,400.00	13,060.00	
	- สลักหัวเข็ม	4	ต้น	-	-	180.00	720.00	720.00	
	- ทราฮายาบ	0.1	ลบ.ม.	228.01	22.80	91.00	9.10	31.90	
	- คอนกรีตทรายบ 1 : 3 : 5	0.1	ลบ.ม.	1,194.00	119.40	398.00	39.80	159.20	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (Cylinder)	0.6	ลบ.ม.	2,009.35	1,205.61	391.00	234.60	1,440.21	
	- ไม้แบบ	3	ตร.ม.	368.00	1,104.00	133.00	399.00	1,503.00	
	- ตะปู	1	กก.	37.38	37.38	-	-	37.38	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็ก RB 6 มม.	2.5	กก.	20.47	51.18	3.40	8.50	59.68	
	เหล็ก DB 12 มม.	57	กก.	19.18	1,093.26	3.40	193.80	1,287.06	
	เหล็ก DB 20 มม.	25	กก.	18.97	474.25	3.40	85.00	559.25	
	- ลวดผูกเหล็ก	3	กก.	38.94	116.82	-	-	116.82	
	- L BOLT M20 x 0.60 ม.	8	ชุด	200.00	1,600.00	30.00	240.00	1,840.00	
	- ป้าย Pole sign ขนาด 1.50 x 2.76 ม.	1	ชุด	77,683.50	77,683.50	-	-	77,683.50	
	รวม งานป้าย Pole sign							98,795.00	
	รวม งานภูมิทัศน์							514,760.00	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ทับปุด จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าภายนอก								
	งานไฟฟ้า								
	- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 160 KVA+อุปกรณ์	1	ชุด		(ธนาคารจัดหา)				
	- HAND HOLE	4	ชุด	7,000.00	28,000.00	2,000.00	8,000.00	36,000.00	
	- โคมไฟฟ้ารั้ว	-	ชุด	1,010.00	-	100.00	-	-	
	- โคมไฟสนาม (สูง 3.00 ม.)	8	ชุด	11,805.00	94,440.00	500.00	4,000.00	98,440.00	
	- โคมไฟสนาม (สูง 1 ม.)	3	ชุด	6,750.00	20,250.00	500.00	1,500.00	21,750.00	
	- กล่องต่อสาย	-	ชุด	500.00	-	100.00	-	-	
	- กล่องต่อสายชนิดกันน้ำ	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	1,600.00	
	- STEEL BOX CB	-	ชุด	2,436.00	-	300.00	-	-	
	- ท่อ HDPE Ø 4" (PN.6)	77	ม.	248.00	19,096.00	32.00	2,464.00	21,560.00	
	- ท่อ HDPE Ø 3" (PN.6)	-	ม.	166.00	-	29.00	-	-	
	- ท่อ HDPE Ø 2" (PN.6)	88	ม.	83.00	7,304.00	24.00	2,112.00	9,416.00	
	- ท่อ HDPE Ø 1 1/2" (PN.6)	108	ม.	53.00	5,724.00	21.00	2,268.00	7,992.00	
	- ท่อ HDPE Ø 1 1/4" (PN.6)	153	ม.	34.00	5,202.00	19.00	2,907.00	8,109.00	
	- ท่อ HDPE Ø 1"(PN.6)	-	ม.	22.00	-	18.00	-	-	
	- ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ	1	รวม	14,930.40	14,930.40	4,479.12	4,479.12	19,409.52	
	- สาย1C-120 SQ.MM (NYY)	168	ม.	446.88	75,075.84	85.00	14,280.00	89,355.84	
	- สาย1C-16 SQ.MM (NYY)	190	ม.	72.62	13,797.80	25.00	4,750.00	18,547.80	
	- สาย1C-10 SQ.MM (NYY)	112	ม.	51.82	5,803.84	20.00	2,240.00	8,043.84	
	- สาย1C-6 SQ.MM (NYY)	165	ม.	43.22	7,131.30	18.00	2,970.00	10,101.30	
	- สาย1C-4 SQ.MM (NYY)	669	ม.	28.96	19,374.24	13.00	8,697.00	28,071.24	
	- สาย1C-2.5 SQ.MM (NYY)	167	ม.	21.46	3,583.82	11.00	1,837.00	5,420.82	
	- Fitting & Accessories	1	รวม	12,476.68	12,476.68	3,743.01	3,743.01	16,219.69	
	- DUCT BANK	51	ม.	450.00	22,950.00	150.00	7,650.00	30,600.00	
	อื่น ๆ	1	รวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	งานโทรศัทพ์								
	- OTC	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	- HAND HOLE	2	ชุด	7,000.00	14,000.00	2,000.00	4,000.00	18,000.00	
	- ท่อ HDPE Ø 1 1/2" (PN.6)	28	ม.	53.00	1,484.00	21.00	588.00	2,072.00	
	- ท่อ HDPE Ø 1 1/4" (PN.6)	29	ม.	34.00	986.00	19.00	551.00	1,537.00	
	- ท่อ HDPE Ø 1"(PN.6)	-	ม.	22.00	-	18.00	-	-	
	- ท่อ IMC Ø 1 1/2"	-	ม.	158.00	-	40.00	-	-	
	- ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ	1	รวม	988.00	988.00	296.40	296.40	1,284.40	
	- 1/C-10PAIRS O.65 MM. AP	31	ม.	120.00	3,720.00	20.00	620.00	4,340.00	
	- สาย UTP CAT 6	128	ม.	20.00	2,560.00	6.00	768.00	3,328.00	
	- Fitting & Accessories	1	รวม	628.00	628.00	188.40	188.40	816.40	
	- DUCT BANK	17	ม.	450.00	7,650.00	150.00	2,550.00	10,200.00	
	รวม หมวดงานระบบไฟฟ้าภายนอก							480,714.85	
	รวม งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ							2,345,779.43	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ห้วยป่า จังหวัดพังงา

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว								
	งานครุภัณฑ์สำเร็จรูปอาคารสำนักงาน								
	- B-9 ฉากบังตา 0.05 x 1.60 x 1.20 ม.	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	- B-9A ฉากบังตา 0.05 x 2.20 x 1.20 ม.	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- F-1 เคาน์เตอร์สูง รับ - จ่าย ยาว 1.20 ม.	4	ชุด	27,000.00	108,000.00	-	-	108,000.00	
	- F-2 เคาน์เตอร์เดี่ยว ยาว 1.20 ม.	2	ชุด	23,000.00	46,000.00	-	-	46,000.00	
	- F-3 เคาน์เตอร์เขียนใบ ผาก - ถอน	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- F-4 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.75x1.50x0.75 ม.	5	ชุด	5,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- F-5 โต๊ะเสริมข้างวางคอมพิวเตอร์	3	ชุด	3,200.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	ขนาด 0.45x1.00x0.75 ม. พร้อมเบ้าวางคีย์บอร์ด								
	- F-6 ลิ้นชักเคลื่อนย้ายได้	5	ชุด	3,600.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- F-7 โต๊ะเสริมหน้าโต๊ะทำงาน (โค้งวงกลม)	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	- F-8 เก้าอ้นนั่งทำงาน แบบมีเท้าแขน พนักพิงสูง	1	ชุด	5,600.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	- F-9 เก้าอ้นนั่งทำงาน แบบมีเท้าแขน	16	ชุด	4,800.00	76,800.00	-	-	76,800.00	
	- F-10 เก้าอ้นนั่งทำงาน โต๊ะทำงาน แบบไม่มีเท้าแขน (ชนิดล้อเลื่อน)	13	ชุด	3,800.00	49,400.00	-	-	49,400.00	
	- F-11 STOOL นั่งทำงานหลังเคาน์เตอร์ รับ - จ่าย	4	ชุด	4,200.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
	- F-13 เก้าอ้นนั่งพักคอยลูกค้า	28	ชุด	3,400.00	95,200.00	-	-	95,200.00	
	- F-14 โต๊ะทำงานขนาด 0.60x1.20x0.75 ม.	10	ชุด	5,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- F-16 โต๊ะรับประทานอาหารสำหรับ 4 ที่นั่ง	3	ชุด	4,200.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
	- F-17A เก้าอี้รับประทานอาหาร	12	ชุด	1,200.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
	- F-19 ตู้เก็บเอกสารสำเร็จรูป ขนาด 0.40x0.80x0.85 ม.	14	ชุด	3,500.00	49,000.00	-	-	49,000.00	
	- F-21A เก้าอ้นนั่งหน้าโต๊ะทำงาน แบบไม่มีเท้าแขน	8	ชุด	3,800.00	30,400.00	-	-	30,400.00	
	- F-23 โต๊ะประชุม (10 ที่)	1	ชุด	46,875.00	46,875.00	-	-	46,875.00	
	- F-24 เก้าอ้นนั่งประชุม (ชนิดล้อเลื่อนแบบมีเท้าแขน)	20	ชุด	4,500.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
	- F-25 เก้าอี้ประธาน (ชนิดล้อเลื่อนมีเท้าแขนพนักพิงสูง)	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	- B-1A เติงนอนเดี่ยว 3.5 ฟุต	4	ชุด	11,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
	- B-2A ตู้เสื้อผ้า	4	ชุด	9,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- B-3A โต๊ะเครื่องแป้ง พร้อม เก้าอ้นนั่งแต่งตัว (STOOL)	4	ชุด	7,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	- กรอบรูปทูลยสี่สีทอง 20" x 24"	2	ชุด	3,800.00	7,600.00	-	-	7,600.00	
	รวม งานครุภัณฑ์สำเร็จรูปอาคารสำนักงาน							926,275.00	
	งานม่านปรับแสงอาคารสำนักงาน								
	ม่านปรับแสง ROOLER BLINDS (ม้วน)								
	- ขนาด (1.35 x 2.70)	2	ชุด	3,863.00	7,726.00	-	-	7,726.00	
	- ขนาด (1.35 x 1.20)	1	ชุด	1,720.00	1,720.00	-	-	1,720.00	
	- ขนาด (1.35 x 0.70)	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	ม่านปรับแสง VERTICAL BLINDS (ใบตั้ง)								
	- ขนาด (0.70 x 1.80)	7	ชุด	1,166.00	8,162.00	-	-	8,162.00	
	- ขนาด (1.90 x 1.80)	2	ชุด	3,165.00	6,330.00	-	-	6,330.00	
	- ขนาด (1.90 x 2.40)	2	ชุด	4,655.00	9,310.00	-	-	9,310.00	
	- ขนาด (2.30 x 1.80)	2	ชุด	3,042.00	6,084.00	-	-	6,084.00	
	รวม งานม่านปรับแสงอาคารสำนักงาน							40,332.00	
	รวม งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว							966,607.00	

