

งาน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาควนเนียง จังหวัดสงขลา


แบบเลขที่ 11 สบอ./2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลาง วันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ	10,273,361.75	
2	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ	863,176.49	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	121,500.00	
	รวม ราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ (ตัวเลข)	11,258,038.24	
สรุป	ราคารวม ( ลิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันสามสิบแปดบาทยี่สิบสี่สตางค์ ) (ตัวอักษร)		



( นายสมหมาย เลิศสมจิตร )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( นายสุเทพ สุ่มประเสริฐ )

ผู้บริหารทีม 10

กรรมการกำหนดราคากลาง



( นายสมตระกูล ต่อนดี )

ช่างเขียนแบบ 9

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ค่างานต้นทุน)

งาน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาควนเนียง จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ 11 สบอ. /2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลาง วันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	งานอาคารสำนักงานสูง 2 ชั้น	4,992,551.85	1.2651	6,316,077.35	
	งานห้องน้ำลูกค้าสูง 1 ชั้น	720,295.39	1.2651	911,245.70	
	งานอาคารจอดรถสูง 1 ชั้น	138,292.80	1.2651	174,954.21	
	งานห้อง ATM 3 ตู้	466,281.24	1.2651	589,892.39	
3	กลุ่มงานที่ 3				
	งานภูมิทัศน์ งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้าง	1,803,171.36	1.2651	2,281,192.09	
	ประกอบอื่นๆ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

10,273,361.75



## แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

งาน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาควนเนียง จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ 11 สบ. /2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลาง วันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>ส่วนที่ 3 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด</b>				
1	สำนักงานสนามสำหรับผู้ว่าจ้างและผู้ควบคุมงาน			30,000.00	
2	ค่าจัดทำระบบป้องกันฝุ่นตามข้อกำหนด			10,000.00	
3	ค่าขนส่งวัสดุและหรืออุปกรณ์ก่อสร้างที่จำเป็น			81,500.00	
	ต้องคำนวณค่าขนส่ง				
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>				<b>121,500.00</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ควนเนียง จังหวัดสงขลา

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
	งานอาคารสำนักงาน 2 ชั้น								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							1,547,606.16	
1.2	งานสถาปัตยกรรม							1,996,727.50	
1.3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบประปา							33,138.66	
1.4	งานระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย							117,103.78	
1.5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							681,054.96	
1.6	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							616,920.79	
	รวมงานอาคารสำนักงาน 2 ชั้น							4,992,551.85	
	งานห้องน้ำลูกค้ำ								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							312,490.58	
1.2	งานสถาปัตยกรรม							338,243.00	
1.3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบประปา							39,347.23	
1.4	งานระบบไฟฟ้า							30,214.58	
	รวม งานห้องน้ำลูกค้ำ							720,295.39	
	งานโรงจอดรถยนต์ 4 คัน								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							86,307.07	
1.2	งานสถาปัตยกรรม							48,800.00	
1.3	งานระบบไฟฟ้า							3,185.73	
	รวมงานโรงจอดรถยนต์ 4 คัน							138,292.80	
	งานห้อง ATM 3 ตู้								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							59,680.37	
1.2	งานสถาปัตยกรรม							309,050.00	
1.3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							70,026.69	
1.4	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							27,524.18	
	รวมงานห้อง ATM 3 ตู้							466,281.24	
	รวมกลุ่มงานที่ 1							5,851,140.04	
	กลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์ งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
1	งานภูมิทัศน์							206,390.26	
2	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ							1,596,781.11	
	รวมกลุ่มงานที่ 3							1,803,171.36	
	รวม ค่าวัสดุและค่าแรง ส่วนที่ 1							7,654,311.40	



แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ความนิยม จังหวัดสงขลา

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	<b>ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน</b>								
	<b>กลุ่มงานที่ 1</b>								
<b>1.1</b>	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
	<b>งานฐานราก</b>								
	ขุดดินและกลบกลับ	162	ลบ.ม.	-	-	99.00	16,038.00	16,038.00	
	บดอัดดินใต้ฐานราก	76	ตร.ม.	-	-	150.00	11,400.00	11,400.00	
	ทดสอบการรับน้ำหนัก PLATE BEARING	1	จุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ทรายหยาบ	10	ลบ.ม.	485.98	4,859.80	91.00	910.00	5,769.80	
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	4	ลบ.ม.	1,674.00	6,696.00	398.00	1,592.00	8,288.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC (cylinder)	23	ลบ.ม.	2,170.09	49,912.07	391.00	8,993.00	58,905.07	
	ไม้แบบและค้ำยัน	105	ตร.ม.	339.00	35,595.00	133.00	13,965.00	49,560.00	
	<b>เหล็กเสริมคอนกรีต</b>								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	226	กก.	18.38	4,153.88	4.10	926.60	5,080.48	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ศก. 12 มม.	7	กก.	14.63	102.41	3.30	23.10	125.51	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ศก. 16 มม.	5,340	กก.	14.39	76,842.60	3.30	17,622.00	94,464.60	
	ลวดผูกเหล็ก No.18	167	กก.	37.38	6,242.46	-	-	6,242.46	
	ตะปู	27	กก.	46.73	1,261.71	-	-	1,261.71	
	นํ้ายากันปลวก	286	ตร.ม.	85.00	24,310.00	-	-	24,310.00	
	อื่นๆ								
	<b>รวม งานฐานราก</b>							<b>286,445.63</b>	
	<b>งานโครงสร้าง ค.ส.ล.</b>								
	ทรายหยาบ	17	ลบ.ม.	485.98	8,261.66	91.00	1,547.00	9,808.66	
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	12	ลบ.ม.	1,674.00	20,088.00	398.00	4,776.00	24,864.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC (cylinder)	48	ลบ.ม.	2,170.09	104,164.32	391.00	18,768.00	122,932.32	
	ไม้แบบและค้ำยัน	240	ตร.ม.	339.00	81,360.00	133.00	31,920.00	113,280.00	
	<b>เหล็กเสริมคอนกรีต</b>								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 6 มม.	1,020	กก.	20.53	20,940.60	4.10	4,182.00	25,122.60	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	1,369	กก.	18.38	25,162.22	4.10	5,612.90	30,775.12	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ศก. 12 มม.	848	กก.	14.63	12,406.24	3.30	2,798.40	15,204.64	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ศก. 16 มม.	2,238	กก.	14.39	32,204.82	3.30	7,385.40	39,590.22	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ศก. 20 มม.	622	กก.	14.29	8,888.38	2.90	1,803.80	10,692.18	
	ลวดผูกเหล็ก No.18	182	กก.	37.38	6,803.16	-	-	6,803.16	
	ตะปู	60	กก.	46.73	2,803.80	-	-	2,803.80	
	พื้นสำเร็จรับ นน. ปลอดภัยไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	206	ตร.ม.	250.00	51,500.00	25.00	5,150.00	56,650.00	
	<b>รวม งานโครงสร้าง ค.ส.ล.</b>							<b>458,526.70</b>	
	<b>งานเหล็กรูปพรรณ</b>								
	<b>งานเสาเหล็ก</b>								
	- เหล็กกล่อง 150x150x4.5 mm.	2,637	กก.	28.17	74,284.29	12.00	31,644.00	105,928.29	
	- เหล็กกล่อง 100x100x3.2 mm.	64	กก.	27.49	1,759.36	12.00	768.00	2,527.36	
	- เหล็กกลม Dia. 150 mm. หนา 4.5 mm.	540	กก.	28.17	15,211.80	12.00	6,480.00	21,691.80	
	- PLATE หนา 15 mm.	393	กก.	29.37	11,542.41	10.00	3,930.00	15,472.41	
	- PLATE หนา 10 mm.	223	กก.	29.37	6,549.51	10.00	2,230.00	8,779.51	
	- L-Bolt D820mm.	144	ชุด	100.00	14,400.00	30.00	4,320.00	18,720.00	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ควนเนียง จังหวัดสงขลา

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- สังกันสนิม 1 เทียว + สีนํ้ามัน 2 เทียว	91	ตร.ม.	100.00	9,100.00	73.00	6,643.00	15,743.00	
	<b>รวม งานเสาเหล็ก</b>							<b>188,862.37</b>	
	<b>งานโครงเหล็กพื้นชั้นลอย</b>								
	- คานเหล็ก WF 200x150x6x9 mm.	3,052	กก.	28.17	85,974.84	12.00	36,624.00	122,598.84	
	- เหล็กกล่อง 150x75x4.5 mm.	2,299	กก.	28.17	64,762.83	10.00	22,990.00	87,752.83	
	- เหล็กกล่อง 100x50x3.2 mm.	942	กก.	27.49	25,895.58	10.00	9,420.00	35,315.58	
	- สังกันสนิม 1 เทียว + สีนํ้ามัน 2 เทียว	188	ตร.ม.	100.00	18,800.00	73.00	13,724.00	32,524.00	
	<b>รวม งานโครงเหล็กพื้นชั้นลอย</b>							<b>278,191.25</b>	
	<b>งานบันได</b>								
	- พื้นวีวบอร์ดลายไม้ 0.30x1.40 ม.หนา 3 ซม.	17	ชั้น	750.00	12,750.00	200.00	3,400.00	16,150.00	
	- C-CHANNELS 180x75x7x10.5 mm.	231	กก.	28.17	6,507.27	10.00	2,310.00	8,817.27	
	- เหล็กฉาก 75x75x6 mm.	385	กก.	27.49	10,583.65	10.00	3,850.00	14,433.65	
	- เหล็กฉาก 30x30x3 mm.	27	กก.	27.49	742.23	10.00	270.00	1,012.23	
	- PLATE หนา 15 mm.	23	กก.	29.37	675.51	10.00	230.00	905.51	
	- ANCHOR BOLT M16	11	ตัว	224.00	2,464.00	60.00	660.00	3,124.00	
	- สังกันสนิม 1 เทียว + สีนํ้ามัน 2 เทียว	22	ตร.ม.	100.00	2,200.00	73.00	1,606.00	3,806.00	
	<b>รวม งานบันได</b>							<b>48,248.66</b>	
	<b>งานราวบันได</b>								
	- เหล็กกลม Dia. 2" หนา 3.2 mm.	90	กก.	27.49	2,474.10	10.00	900.00	3,374.10	
	- เหล็กกลม Dia. 1" หนา 3.2 mm.	50	กก.	27.49	1,374.50	10.00	500.00	1,874.50	
	- PLATE หนา 5 mm.	4	กก.	29.37	117.48	10.00	40.00	157.48	
	- สังกันสนิม 1 เทียว + สีนํ้ามัน 2 เทียว	7	ตร.ม.	100.00	700.00	73.00	511.00	1,211.00	
	- ANCHOR BOLT M16	2	ตัว	224.00	448.00	60.00	120.00	568.00	
	<b>รวม งานราวบันได</b>							<b>7,185.08</b>	
	<b>งานโครงเหล็กกันสาดคานหน้าและด้านข้าง (ชั้นล่าง)</b>								
	- แป C-125x50x20x3.2 mm.	493	กก.	28.17	13,887.81	10.00	4,930.00	18,817.81	
	- เหล็กกล่อง 100x50x3.2 mm.	115	กก.	27.49	3,161.35	10.00	1,150.00	4,311.35	
	- เหล็กกล่อง 50x50x3.2 mm.	74	กก.	27.49	2,034.26	10.00	740.00	2,774.26	
	- PLATE หนา 4 mm.	5.5	กก.	29.37	161.54	10.00	55.00	216.54	
	- PLATE หนา 5 mm.	5.5	กก.	29.37	161.54	10.00	55.00	216.54	
	- Sag Rod DB 12 mm.	108	กก.	19.04	2,056.32	10.00	1,080.00	3,136.32	
	- สังกันสนิม 1 เทียว + สีนํ้ามัน 2 เทียว	35	ตร.ม.	100.00	3,500.00	73.00	2,555.00	6,055.00	
	<b>รวม งานโครงเหล็กกันสาดคานหน้าและด้านข้าง (ชั้นล่าง)</b>							<b>35,527.81</b>	
	<b>โครงหลังคาเหล็กชั้นล่าง</b>								
	- แป C-125x50x20x3.2 mm.	747	กก.	28.17	21,042.99	10.00	7,470.00	28,512.99	
	- แป C-100x50x20x3.2 mm.	596	กก.	27.49	16,384.04	10.00	5,960.00	22,344.04	
	- อะเส C-Channels 150x75x6.5x10 mm.	709	กก.	28.17	19,972.53	10.00	7,090.00	27,062.53	



แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ควบคุมงาน จังหวัดสงขลา

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	- เหล็กกล่อง 125x50x3.2 mm.	663	กก.	27.49	18,225.87	10.00	6,630.00	24,855.87	
	- เหล็กกลม Dia. 3" หนา 3.2 mm.	597	กก.	27.49	16,411.53	12.00	7,164.00	23,575.53	
	- เหล็กกลม Dia. 2" หนา 3.2 mm.	289	กก.	27.49	7,944.61	12.00	3,468.00	11,412.61	
	- เหล็กกลม Dia. 1" หนา 3.2 mm.	85	กก.	27.49	2,336.65	12.00	1,020.00	3,356.65	
	- SAG ROD DB 12 mm.	327	กก.	19.04	6,226.08	10.00	3,270.00	9,496.08	
	- สังกะสี 1 เทียว + สังกะสี 2 เทียว	153	ตร.ม	100.00	15,300.00	73.00	11,169.00	26,469.00	
	<b>รวม โครงหลังคาเหล็กชั้นล่าง</b>							<b>177,085.30</b>	
	<b>งานโครงเหล็กหลังคาชั้นลอย</b>								
	- จันทัน WF-175x125x5.5x8 mm.	689	กก.	28.17	19,409.13	10.00	6,890.00	26,299.13	
	- แป C-125x50x20x3.2 mm.	525	กก.	28.17	14,789.25	10.00	5,250.00	20,039.25	
	- เหล็กกล่อง 75x38x3.2 mm.	99	กก.	27.49	2,721.51	10.00	990.00	3,711.51	
	- เหล็กกล่อง 38x38x3.2 mm.	62	กก.	27.49	1,704.38	10.00	620.00	2,324.38	
	- เหล็กกล่อง 25x25x2.3 mm.	12	กก.	27.49	329.88	10.00	120.00	449.88	
	- SAG ROD DB 12 mm.	184	กก.	19.04	3,503.36	10.00	1,840.00	5,343.36	
	- PLATE หนา 5 mm.	5	กก.	29.37	146.85	10.00	50.00	196.85	
	- สังกะสี 1 เทียว + สังกะสี 2 เทียว	53	ตร.ม	100.00	5,300.00	73.00	3,869.00	9,169.00	
	<b>รวม งานโครงเหล็กหลังคาชั้นลอย</b>							<b>67,533.36</b>	
	<b>รวม งานเหล็กบุพรม</b>							<b>802,633.83</b>	
	<b>รวม งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>							<b>1,547,606.16</b>	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ควบคุมเชิง จังหวัดสงขลา

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กคัลลอนเคลือบสีหนา 0.47 มม. (AZ150)	458	ตร.ม.	410.00	187,780.00	70.00	32,060.00	219,840.00	
	- FLASHING หนา 0.47 มม. ( AZ150 ALLOY G550 )	94	ม.	350.00	32,900.00	50.00	4,700.00	37,600.00	
	- STAY COOL หนา 15 ซม. มีฟอยล์หุ้มโดยรอบ	365	ตร.ม.	150.00	54,750.00	50.00	18,250.00	73,000.00	
	- ฉนวน PE. หนา 5 มม. เป็นอลูมิเนียมฟอยล์	93	ตร.ม.	120.00	11,160.00	30.00	2,790.00	13,950.00	
	- รางระบายน้ำฝนสแตนเลสหนา 1.2 มม.	10.5	ม.	600.00	6,300.00	180.00	1,890.00	8,190.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ	1	รวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	<b>รวม งานหลังคา</b>							<b>357,580.00</b>	
	งานพื้น								
	- F-0 พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม.	256	ตร.ม.	550.00	140,800.00	222.00	56,832.00	197,632.00	
	- F-1 พื้นปู VIVA BOARD หนา 24 มม. เคลือบ EPOXY โส หรือ POLYURETHANE POINT	53	ตร.ม.	500.00	26,500.00	200.00	10,600.00	37,100.00	
	- F-2 พื้นปู VIVA BOARD หนา 24 มม. เคลือบผิวระบบสี POLYURETHANE POINT	22	ตร.ม.	500.00	11,000.00	200.00	4,400.00	15,400.00	
	- F-3 พื้นปู VIVA BOARD หนา 24 มม. อุดรอยต่อด้วย EPOXY แล้วปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	11	ตร.ม.	650.00	7,150.00	300.00	3,300.00	10,450.00	
	- F-5D พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องกันลื่น 8"x8" สลับทรายล้าง	67	ตร.ม.	350.00	23,450.00	201.00	13,467.00	36,917.00	
	- บัวเชิงผนัง P.V.C. ขนาด 0.10 ม. หนา 9 มม.	134	ม.	80.00	10,720.00	38.00	5,092.00	15,812.00	
	- บัวเชิงผนังกระเบื้องชนิดเดียวกับพื้น สูง 0.10 ม.	24	ม.	100.00	2,400.00	38.00	912.00	3,312.00	
	- อลูมิเนียมแบบเหลี่ยม	5	ม.	250.00	1,250.00	50.00	250.00	1,500.00	
	- อื่นๆ								
	<b>รวม งานพื้น</b>							<b>318,123.00</b>	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน 1/2 แผ่น	68	ตร.ม.	491.00	33,388.00	89.00	6,052.00	39,440.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	136	ตร.ม.	80.00	10,880.00	82.00	11,152.00	22,032.00	
	- ผนังปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	45	ตร.ม.	320.00	14,400.00	166.00	7,470.00	21,870.00	
	- A1 ผนัง FLEXY BOARD หรือ SMART BOARD 12 มม. 1 ด้าน ภายในแผ่นยิปซัมบอร์ด 12 มม. โครงเคร่าเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. @ 0.60 ม. #	169	ตร.ม.	780.00	131,820.00	234.00	39,546.00	171,366.00	
	- A2 ผนัง FLEXY BOARD หรือ SMART BOARD 12 มม. 2 ด้าน ภายในแผ่นยิปซัมบอร์ด 12 มม. โครงเคร่าเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. @ 0.60 ม. #	32	ตร.ม.	1,075.00	34,400.00	322.50	10,320.00	44,720.00	
	- A3 ผนังยิปซัมบอร์ด 12 มม. 1 ด้าน (ใช้โครงเคร่าร่วม)	166	ตร.ม.	115.00	19,090.00	88.00	14,608.00	33,698.00	
	- A4 ผนังยิปซัมบอร์ด 12 มม. 2 ด้าน โครงเคร่าเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. @ 0.60 ม.	89	ตร.ม.	385.00	34,265.00	160.00	14,240.00	48,505.00	
	- A5 ผนัง FLEXY BOARD หรือ SMART BOARD 12 มม. ด้านนอก ด้านในกรุแผ่นเหล็กหนา 4.5 มม. โครงเคร่า เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. @ 0.60 ม.	15	ตร.ม.	1,650.00	24,750.00	580.00	8,700.00	33,450.00	
	- A6 ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม.	12.5	ตร.ม.	2,800.00	35,000.00	500.00	6,250.00	41,250.00	
	- PA1 ผนังระแนงอลูมิเนียม	3	ชุด	7,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	- ผนังไม้เฌอร่า 1	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	1,100.00	1,100.00	4,600.00	
	- ผนังไม้เฌอร่า 2	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	750.00	750.00	3,250.00	
	- ผนังระแนงไม้เฌอร่า หนา 0.8 ซม.	1	ชุด	5,600.00	5,600.00	1,680.00	1,680.00	7,280.00	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ความนิยม จังหวัดสงขลา

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ไม้ฉลิมะเบียง	8	ม.	1,000.00	8,000.00	500.00	4,000.00	12,000.00	
	- ผนังตกแต่งหลังเคาน์เตอร์ ไม้ MAF. 25 มม. ปิดทับด้วย ลามิเนตสีเขียวเข้ม	7.65	ตร.ม.	750.00	5,737.50	200.00	1,530.00	7,267.50	
	- กรอบและป้ายไวเนล ขนาด 1.50x5.10 ม.	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- บอร์ดประกาศ ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	3	ชุด	5,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
	- ป้ายแสดงลำดับเคาน์เตอร์	6	ชุด	4,000.00	24,000.00	115.00	690.00	24,690.00	
	<b>รวม งานผนัง</b>							<b>557,918.50</b>	
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	- CL-1 อีพซิมบอร์ด 0.60x0.60 ม.หนา 9 มม. โครงเคร่า T-BAR เหล็กเคลือบสี	166	ตร.ม.	265.00	43,990.00	90.00	14,940.00	58,930.00	
	- CL-2 อีพซิมบอร์ด 0.60x0.60 ม.หนา 9 มม.ชนิดกันชื้น โครงเคร่า T-BAR เหล็กเคลือบสี	11	ตร.ม.	305.00	3,355.00	90.00	990.00	4,345.00	
	- CL-3 ไฟเบอร์ซีเมนต์ 4 มม. โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	50	ตร.ม.	250.00	12,500.00	100.00	5,000.00	17,500.00	
	- CL-4 อีพซิมบอร์ด 9 มม.ฉาบเรียบ โครงเหล็กอาบสังกะสี	133	ตร.ม.	220.00	29,260.00	75.00	9,975.00	39,235.00	
	- ฝ้าเพดาน DROP	58	ม.	120.00	6,960.00	100.00	5,800.00	12,760.00	
	<b>รวม งานฝ้าเพดาน</b>							<b>132,770.00</b>	
	<b>งานประตู-หน้าต่าง</b>								
	<b>งานประตู</b>								
	- AD1	1	ชุด	22,670.00	22,670.00	-	-	22,670.00	
	- AD2	1	ชุด	20,155.00	20,155.00	-	-	20,155.00	
	- AD3	1	ชุด	16,995.00	16,995.00	-	-	16,995.00	
	- AD4	1	ชุด	8,550.00	8,550.00	-	-	8,550.00	
	- AD4'	1	ชุด	8,976.00	8,976.00	-	-	8,976.00	
	- AD5	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	- SD1	1	ชุด	20,500.00	20,500.00	1,000.00	1,000.00	21,500.00	
	- WD1	5	ชุด	5,700.00	28,500.00	500.00	2,500.00	31,000.00	
	- WD2	1	ชุด	5,200.00	5,200.00	500.00	500.00	5,700.00	
	- WD3	2	ชุด	5,200.00	10,400.00	500.00	1,000.00	11,400.00	
	- D1	5	ชุด	3,800.00	19,000.00	500.00	2,500.00	21,500.00	
	<b>งานหน้าต่าง</b>								
	- AW1	3	ชุด	13,100.00	39,300.00	-	-	39,300.00	
	- AW2	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- AW3	3	ชุด	6,425.00	19,275.00	-	-	19,275.00	
	- AW3'	1	ชุด	5,800.00	5,800.00	-	-	5,800.00	
	- AW4	5	ชุด	1,650.00	8,250.00	-	-	8,250.00	
	- AW5	1	ชุด	5,597.00	5,597.00	-	-	5,597.00	
	- AW6	1	ชุด	10,238.00	10,238.00	-	-	10,238.00	
	- AW7	1	ชุด	9,755.00	9,755.00	-	-	9,755.00	
	- AW8	3	ชุด	1,755.00	5,265.00	-	-	5,265.00	
	- AW9	1	ชุด	70,425.00	70,425.00	-	-	70,425.00	
	<b>รวม งานประตูหน้าต่าง</b>							<b>394,351.00</b>	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ความนิยม จังหวัดสงขลา

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	<b>งานสุขภัณฑ์</b>								
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบ รุ่น C 1403 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5	ชุด	4,000.00	20,000.00	450.00	2,250.00	22,250.00	
	- อ่างล้างหน้า (แขวนผนัง)รุ่น C 013 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด	3,300.00	6,600.00	450.00	900.00	7,500.00	
	- อ่างล้างหน้า (ฝังเคาน์เตอร์)รุ่น C 007 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	3,300.00	3,300.00	450.00	450.00	3,750.00	
	- โถบิลสวาเซ่ชายรุ่น C 3080 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3	ชุด	3,500.00	10,500.00	450.00	1,350.00	11,850.00	
	- สายชำระ C 999	5	ชุด	530.00	2,650.00	35.00	175.00	2,825.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ CT0065(HM)	5	ชุด	450.00	2,250.00	120.00	600.00	2,850.00	
	- ขอบแขวนผ้า DB 3018	5	ชุด	200.00	1,000.00	25.00	125.00	1,125.00	
	- กระดาษ CJ-100	21	ตร.ฟ.	120.00	2,520.00	30.00	630.00	3,150.00	
	- STOP VALVE CT 179(HM)	11	ชุด	250.00	2,750.00	35.00	385.00	3,135.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Dia. 2" รุ่น CT647Z3	5	ชุด	350.00	1,750.00	120.00	600.00	2,350.00	
	- SINK สแตนเลส ขนาด 0.50x1.00 ม. อุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	300.00	600.00	6,600.00	
	- เคาน์เตอร์ ครส. บูทีนแกรนิตสีดำภายในประเทศ กว้าง 0.60	0.85	ม.	3,000.00	2,550.00	1,000.00	850.00	3,400.00	
	<b>รวม งานสุขภัณฑ์</b>							<b>70,785.00</b>	
	<b>งานเบ็ดเตล็ด</b>								
	- ป้าย LOGO บนหลังคาขนาด 1.00 x 1.65 ม.	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- ป้าย Fascia.ขนาด 0.70 x 8.15 ม.	5.7	ตร.ม.	8,500.00	48,450.00	-	-	48,450.00	
	- ป้ายที่ทำการหน่วย ขนาด 0.50x3.70 ม.	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- ป้ายชื่อห้องประชุม ขนาด 0.265x3.85 ม.	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	- ป้ายที่ทำการหน่วย ขนาด 0.20x0.50 ม.	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำชาย	3	ชุด	150.00	450.00	25.00	75.00	525.00	
	- ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำหญิง	3	ชุด	150.00	450.00	25.00	75.00	525.00	
	<b>รวม งานเบ็ดเตล็ด</b>							<b>86,500.00</b>	
	<b>งานทาสี</b>								
	- สีภายนอก	234	ตร.ม.	55.00	12,870.00	34.00	7,956.00	20,826.00	
	- สีภายใน	352	ตร.ม.	45.00	15,840.00	30.00	10,560.00	26,400.00	
	- สีฝ้าเพดานภายนอก	50	ตร.ม.	55.00	2,750.00	34.00	1,700.00	4,450.00	
	- สีฝ้าเพดานภายใน	315	ตร.ม.	45.00	14,175.00	30.00	9,450.00	23,625.00	
	- สีน้ำมัน	33	ตร.ม.	65.00	2,145.00	38.00	1,254.00	3,399.00	
	<b>รวม งานทาสี</b>							<b>78,700.00</b>	
	<b>รวม งานสถาปัตยกรรม</b>							<b>1,996,727.50</b>	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ควนเนียง จังหวัดสงขลา

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.3	งานระบบประปาและระบบสุขาภิบาล								
	งานระบบประปา								
	ท่อ PVC. ( Class 13.5" )								
	- Dia. 1/2"	20	ม.	12.38	247.60	30.00	600.00	847.60	
	- Dia. 3/4"	24	ม.	14.95	358.80	30.00	720.00	1,078.80	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ยึดเกาะ	1	รวม	424.48	424.48	127.34	127.34	551.82	
	Gate valve ( Class 150 lbs. )								
	- Dia. 3/4 "	2	ชุด	1,040.00	2,080.00	150.00	300.00	2,380.00	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์	1	รวม	60.64	60.64	18.19	18.19	78.83	
	<b>รวม งานระบบประปา</b>							<b>4,937.06</b>	
	งานท่อส้วม , ท่อน้ำทิ้ง , ท่ออากาศ								
	ท่อ PVC. ( Class 8.5 )								
	- Dia. 4 "	20	ม.	134.35	2,687.00	100.00	2,000.00	4,687.00	
	- Dia. 3 "	16	ม.	82.95	1,327.20	75.00	1,200.00	2,527.20	
	- Dia. 2 "	24	ม.	38.55	925.20	40.00	960.00	1,885.20	
	- Dia. 1 "	8	ม.	14.72	117.76	30.00	240.00	357.76	
	- Floor drain Dia. 2 " ( Bell trap )	1	ชุด	455.00	455.00	200.00	200.00	655.00	
	- Floor drain Dia. 2 " ( P - trap )	4	ชุด	520.00	2,080.00	200.00	800.00	2,880.00	
	- FCO Dia. 4 "	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	400.00	800.00	2,800.00	
	- FCO Dia. 3 "	3	ชุด	950.00	2,850.00	300.00	900.00	3,750.00	
	- FCO Dia. 2 "	1	ชุด	950.00	950.00	200.00	200.00	1,150.00	
	- Flexible Dia. 4 "	1	ชุด	1,050.00	1,050.00	200.00	200.00	1,250.00	
	- Flexible Dia. 3 "	1	ชุด	850.00	850.00	150.00	150.00	1,000.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ยึดเกาะ	1	รวม	3,540.01	3,540.01	1,062.00	1,062.00	4,602.02	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์	1	รวม	505.72	505.72	151.71	151.71	657.43	
	<b>รวม งานท่อส้วม , ท่อน้ำทิ้ง , ท่ออากาศ</b>							<b>28,201.61</b>	
	<b>รวม งานระบบประปาและสุขาภิบาล</b>							<b>33,138.66</b>	
1.4	งานระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
	- Fire Alarm Control Panel 5 Zone (FCP)	1	ชุด	18,700.00	18,700.00	2,000.00	2,000.00	20,700.00	
	- Remote Graphic Annunciator (RGA)	1	ชุด	14,300.00	14,300.00	500.00	500.00	14,800.00	
	- Smoke Detector ( S )	17	ชุด	1,150.00	19,550.00	100.00	1,700.00	21,250.00	
	- Heat Detector (H)	-	ชุด	350.00	-	100.00	-	-	
	- Manual Station (M)	5	ชุด	1,100.00	5,500.00	90.00	450.00	5,950.00	
	- Alarm Bell Ø 6 " (B)	5	ชุด	850.00	4,250.00	90.00	450.00	4,700.00	
	- Remote Alarm Lamp (ARM)	-	ชุด	300.00	-	100.00	-	-	
	- Emergency Light HALOGEN 2 x 55 W	8	ชุด	3,500.00	28,000.00	200.00	1,600.00	29,600.00	
	- Fire Alarm Cable 1P 12 AWG	150	ม.	45.00	6,750.00	9.00	1,350.00	8,100.00	
	- ถังดับเพลิงเคมี ขนาด 15 ปอนด์	3	ชุด	2,000.00	6,000.00	50.00	150.00	6,150.00	
	- ท่อ IMC. Dia. 1/2"	-	ม.	54.99	-	26.00	-	-	
	- ท่อ EMT. Dia. 1/2"	91	ม.	25.94	2,360.54	22.00	2,002.00	4,362.54	
	- Fitting & Accessories	1	รวม	1,147.11	1,147.11	344.13	344.13	1,491.24	
	<b>รวม งานระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย</b>							<b>117,103.78</b>	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ความนิยม จังหวัดสงขลา

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	งานแผงควบคุมไฟฟ้า								
	MDP								
	- ตู้เหล็กพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 0.90x1.30x0.20 ม.	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	
	- Main Circuit Breaker 3P, 150 AT/250AF,IC>=25KA.	1	ชุด	5,920.00	5,920.00	110.00	110.00	6,030.00	
	- Circuit Breaker 3P,40 AT, IC >= 10 KA	3	ชุด	2,480.00	7,440.00	110.00	330.00	7,770.00	
	- Circuit Breaker 3P,50 AT, IC >= 10 KA	1	ชุด	2,480.00	2,480.00	110.00	110.00	2,590.00	
	- Circuit Breaker 3P,100 AT, IC >= 10 KA	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	110.00	110.00	2,510.00	
	- 5DPDT TransFer Switch 63A (AC3)	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	500.00	500.00	11,500.00	
	Surge protection	1	ชุด	25,800.00	25,800.00	2,000.00	2,000.00	27,800.00	
	LP1								
	- Load center 3P, 30 slot/100AF	1	ชุด	7,680.00	7,680.00	1,000.00	1,000.00	8,680.00	
	- Main Circuit Breaker 3P, 100 AT/125AF,IC>=15KA.	1	ชุด	5,920.00	5,920.00	110.00	110.00	6,030.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA	13	ชุด	126.00	1,638.00	50.00	650.00	2,288.00	
	- Circuit Breaker 1P, 20 AT, IC >= 6 KA	4	ชุด	126.00	504.00	50.00	200.00	704.00	
	- Circuit Breaker 1P, 32 AT, IC >= 6 KA	8	ชุด	126.00	1,008.00	50.00	400.00	1,408.00	
	- Circuit Breaker 1P, 40 AT, IC >= 6 KA	1	ชุด	126.00	126.00	50.00	50.00	176.00	
	LP2								
	- Load center 3P, 12 slot/100AF	1	ชุด	5,680.00	5,680.00	1,000.00	1,000.00	6,680.00	
	- Main Circuit Breaker 3P,40AT/100AF, IC >=15 KA.	1	ชุด	2,480.00	2,480.00	110.00	110.00	2,590.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA	4	ชุด	126.00	504.00	50.00	200.00	704.00	
	- Circuit Breaker 1P,32 AT, IC >= 6 KA	2	ชุด	126.00	252.00	50.00	100.00	352.00	
	EP								
	- Load center 3P, 30 slot/100AF	1	ชุด	7,680.00	7,680.00	1,000.00	1,000.00	8,680.00	
	- Main Circuit Breaker 3P, 50 AT/100 AF,IC>=15 KA.	1	ชุด	2,480.00	2,480.00	110.00	110.00	2,590.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA	22	ชุด	126.00	2,772.00	50.00	1,100.00	3,872.00	
	- Circuit Breaker 1P,32 AT, IC >= 6 KA	2	ชุด	126.00	252.00	50.00	100.00	352.00	
	EPC								
	- Consumer Units 1P,6 Slot	1	ชุด	1,840.00	1,840.00	500.00	500.00	2,340.00	
	- Main Circuit Breaker 2P,32AT/100AF, IC >=10 KA.	1	ชุด	594.00	594.00	110.00	110.00	704.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA	4	ชุด	126.00	504.00	50.00	200.00	704.00	
	EPN								
	- Consumer Units 1P,10 Slot	1	ชุด	2,080.00	2,080.00	500.00	500.00	2,580.00	
	- Main Circuit Breaker 2P,32AT/100AF, IC >=10 KA.	1	ชุด	594.00	594.00	110.00	110.00	704.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA	10	ชุด	126.00	1,260.00	50.00	500.00	1,760.00	
	Steel Box CB 2P, 30 AT, IC >= 14 KA	2	ชุด	4,284.00	8,568.00	300.00	600.00	9,168.00	
	Signal Controller (Sc)	1	ชุด	17,175.00	17,175.00	500.00	500.00	17,675.00	
	Fascia And Pole Sign Controller (FPC)	1	ชุด	20,220.00	20,220.00	500.00	500.00	20,720.00	
	Night Light Controller (NC)	1	ชุด	12,805.00	12,805.00	500.00	500.00	13,305.00	
	Night Light Controller For Lanscape (NCL)	1	ชุด	22,820.00	22,820.00	500.00	500.00	23,320.00	
	Exhaust Controller (EC)	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	500.00	500.00	6,000.00	
	Grounding System								
	- Ground Test Box	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	300.00	600.00	5,600.00	
	- Ground Rod ϕ 5/8" x 10'	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	100.00	200.00	2,600.00	
	- Ground Pit	2	ชุด	1,300.00	2,600.00	300.00	600.00	3,200.00	
	Accessories	1	รวม	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	<b>รวม งานแผงควบคุมไฟฟ้า</b>							<b>249,686.00</b>	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ความนิยม จังหวัดสงขลา

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	<b>งานควบคุมไฟฟ้า</b>								
	- แบบ" E1 " (FLU. 3x 18 W ครอบตะแกรงอลูมิเนียม)	20	ชุด	1,950.00	39,000.00	170.00	3,400.00	42,400.00	
	- แบบ" E2 " (FLU. 2x 36 W ครอบตะแกรงอลูมิเนียม)	32	ชุด	2,350.00	75,200.00	150.00	4,800.00	80,000.00	
	- แบบ" G1 " (FLU. 1x 18 W เปลือกกล่องเหล็ก)	1	ชุด	350.00	350.00	115.00	115.00	465.00	
	- แบบ" G2 " (FLU. 1x 36 W เปลือกกล่องเหล็ก)	2	ชุด	380.00	760.00	115.00	230.00	990.00	
	- แบบ" G2 " (LED BULB 2x 13 W)	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	115.00	115.00	1,615.00	
	- แบบ" J1 " (LED BULB 1 x 7 W)	12	ชุด	1,200.00	14,400.00	115.00	1,380.00	15,780.00	
	- แบบ" J2 " (ดาวไลท์ 1 x 18 W)	3	ชุด	1,000.00	3,000.00	115.00	345.00	3,345.00	
	- แบบ" I1 " (LED 1 x 7 W)	14	ชุด	900.00	12,600.00	115.00	1,610.00	14,210.00	
	- แบบ" I2 " (LED 1 x 7 W ปรับมุม)	12	ชุด	950.00	11,400.00	115.00	1,380.00	12,780.00	
	- แบบ" K1 " (GLS 1 x 60 W)	4	ชุด	2,650.00	10,600.00	165.00	660.00	11,260.00	
	- แบบ" M1 " ( 1 x 32 W)	1	ชุด	300.00	300.00	115.00	115.00	415.00	
	- แบบ" LED1 " (LED STRIP)	29.5	ม.	200.00	5,900.00	-	-	5,900.00	
	- Accessories	1	รวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	<b>รวม งานควบคุมไฟฟ้า</b>							<b>194,160.00</b>	
	<b>งานสวิทช์และเต้ารับไฟฟ้า</b>								
	<b>สวิทช์ไฟฟ้า</b>								
	- Single Pole Switch 1 Position	7	ชุด	57.00	399.00	80.00	560.00	959.00	
	- Single Pole Switch 2 Position	5	ชุด	82.00	410.00	90.00	450.00	860.00	
	- Single Pole Switch 3 Position	1	ชุด	112.00	112.00	100.00	100.00	212.00	
	- Thee - Way Switch 1 Position (Water Proof)	2	ชุด	630.00	1,260.00	115.00	230.00	1,490.00	
	- Thee - Way Switch 1 Position	4	ชุด	141.00	564.00	85.00	340.00	904.00	
	- SC1 Center SwitchH 4 Position	1	ชุด	228.00	228.00	115.00	115.00	343.00	
	- SC2 Center SwitchH 6 Position	1	ชุด	342.00	342.00	115.00	115.00	457.00	
	- SC3 Center SwitchH 6 Position	1	ชุด	342.00	342.00	115.00	115.00	457.00	
	- SC4 Center SwitchH 5 Position	1	ชุด	285.00	285.00	115.00	115.00	400.00	
	- SF สวิทช์ตัดลม	8	ชุด	231.00	1,848.00	115.00	920.00	2,768.00	
	- Accessories	1	รวม	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	<b>เต้ารับไฟฟ้า</b>								
	- Simplex Receptacle With Ground	8	ชุด	116.00	928.00	90.00	720.00	1,648.00	
	- Duplex Receptacle With Ground	39	ชุด	167.00	6,513.00	90.00	3,510.00	10,023.00	
	- Duplex Receptacle With Ground(Water Proof)	1	ชุด	546.00	546.00	115.00	115.00	661.00	
	- Duplex Receptacle With Ground(Pop-up Floor)	10	ชุด	1,890.00	18,900.00	265.00	2,650.00	21,550.00	
	- Junction Box	2	ชุด	500.00	1,000.00	100.00	200.00	1,200.00	
	- Junction Box (Pop-up Floor)	2	ชุด	1,700.00	3,400.00	100.00	200.00	3,600.00	
	- Accessories	1	รวม	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	<b>รวม งานสวิทช์และเต้ารับไฟฟ้า</b>							<b>51,532.00</b>	
	<b>งานระบบท่อและสายไฟ</b>								
	<b>MAIN FEEDER</b>								
	Type THW.								
	- THW. 6 sq.mm.	13	ม.	20.23	262.99	12.00	156.00	418.99	
	- THW. 10 sq.mm.	57	ม.	35.25	2,009.25	16.00	912.00	2,921.25	
	- THW. 16 sq.mm.	20	ม.	54.70	1,094.00	20.00	400.00	1,494.00	
	- THW. 25 sq.mm.	5	ม.	85.80	429.00	25.00	125.00	554.00	
	- THW. 50 sq.mm.	20	ม.	163.88	3,277.60	40.00	800.00	4,077.60	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ความนิยม จังหวัดสงขลา

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- Accessories	1	รวม	707.28	707.28	212.19	212.19	919.47	
	Type IMC.								
	- IMC 1 "	9	ม.	98.67	888.03	32.00	288.00	1,176.03	
	- IMC 1 ½"	1	ม.	156.39	156.39	42.00	42.00	198.39	
	- IMC 2 "	1	ม.	213.72	213.72	48.00	48.00	261.72	
	- Fitting & Accessories	1	รวม	251.63	251.63	75.49	75.49	327.12	
	BRANCH CIRCUIT								
	Type THW.								
	- THW. 1.5 sq.mm.	659	ม.	5.51	3,631.09	5.00	3,295.00	6,926.09	
	- THW. 2.5 sq.mm.	1,997	ม.	8.15	16,275.55	7.00	13,979.00	30,254.55	
	- THW. 4 sq.mm.	184	ม.	12.30	2,263.20	10.00	1,840.00	4,103.20	
	- THW. 6 sq.mm.	189	ม.	20.24	3,825.36	12.00	2,268.00	6,093.36	
	- THW. 10 sq.mm.	42	ม.	35.25	1,480.50	16.00	672.00	2,152.50	
	- Accessories	1	รวม	2,747.57	2,747.57	824.27	824.27	3,571.84	
	Type IMC.								
	- IMC. ½"	17	ม.	54.99	934.83	26.00	442.00	1,376.83	
	- IMC. ¾"	142	ม.	73.13	10,384.46	28.00	3,976.00	14,360.46	
	Type EMT.								
	- EMT. ½"	54	ม.	25.94	1,400.76	22.00	1,188.00	2,588.76	
	- EMT. ¾"	46	ม.	37.44	1,722.24	24.00	1,104.00	2,826.24	
	Type PVC.								
	- PVC. ½"	610	ม.	27.39	16,707.90	20.00	12,200.00	28,907.90	
	- PVC. ¾"	17	ม.	27.39	465.63	23.00	391.00	856.63	
	- Fitting & Accessories	1	รวม	6,323.16	6,323.16	1,896.95	1,896.95	8,220.11	
	<b>รวม งานระบบท่อและสายไฟ</b>							<b>124,587.04</b>	
	งานระบบโทรศัพท์								
	MDF 50 P	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	400.00	400.00	5,400.00	
	TC 50	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	300.00	600.00	5,600.00	
	Telephone Outlet (RJ 11) 1 Position	16	ชุด	177.00	2,832.00	90.00	1,440.00	4,272.00	
	สายสัญญาณระบบ								
	- TPEV 1Core - 20 Paires 0.65 sq.mm.	34	ม.	104.00	3,536.00	24.00	816.00	4,352.00	
	- TIEV 4Core 0.65 sq.mm.	350	ม.	9.00	3,150.00	6.00	2,100.00	5,250.00	
	- Accessories	1	รวม	668.60	668.60	200.58	200.58	869.18	
	ท่อร้อยสาย								
	- PVC 1"	26	ม.	27.39	712.14	25.00	650.00	1,362.14	
	- PVC 1/2"	70	ม.	27.39	1,917.30	20.00	1,400.00	3,317.30	
	- Fitting & Accessories	1	รวม	525.89	525.89	157.77	157.77	683.65	
	<b>รวม งานระบบโทรศัพท์</b>							<b>31,106.27</b>	
	งานระบบคอมพิวเตอร์								
	Computer Outlet (RJ 45) 1 Position	22	ชุด	371.00	8,162.00	110.00	2,420.00	10,582.00	
	สายสัญญาณระบบ								
	- Cable UTP Cat 6	450	ม.	20.00	9,000.00	6.00	2,700.00	11,700.00	
	- Accessories	1	รวม	900.00	900.00	270.00	270.00	1,170.00	
	ท่อร้อยสาย								



แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ความนิยม จังหวัดสงขลา

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- PVC 1/2"	95	ม.	27.39	2,602.05	20.00	1,900.00	4,502.05	
	- Fitting & Accessories	3	รวม	520.41	1,561.23	156.12	468.37	2,029.60	
	<b>รวม งานระบบคอมพิวเตอร์</b>							<b>29,983.65</b>	
	<b>รวม งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร</b>							<b>681,054.96</b>	
<b>1.6</b>	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ</b>								
	งานเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักงาน								
	- NO 1,2,5 ขนาด 30,000 BTU./Hr. (Cassette Type)	3	ชุด	56,300.00	168,900.00	1,500.00	4,500.00	173,400.00	
	- NO 3,4 ขนาด 18,000 BTU./Hr. (Cassette Type)	2	ชุด	44,100.00	88,200.00	1,500.00	3,000.00	91,200.00	
	- NO 6 ขนาด 18,000 BTU./Hr. (Wall Type)	1	ชุด	32,200.00	32,200.00	1,500.00	1,500.00	33,700.00	
	- NO 7 ขนาด 15,000 BTU./Hr. (Wall Type)	1	ชุด	27,400.00	27,400.00	1,500.00	1,500.00	28,900.00	
	- NO 8,9,10,11 ขนาด 24,000 BTU./Hr. (Wall Type)	4	ชุด	37,500.00	150,000.00	1,500.00	6,000.00	156,000.00	
	- เดินท่อน้ำยาและท่อน้ำทิ้ง	11	ชุด	4,000.00	44,000.00	1,000.00	11,000.00	55,000.00	
	งานพัดลมระบายอากาศ								
	- พัดลมโคจร Dia. 18"	4	ชุด	1,650.00	6,600.00	400.00	1,600.00	8,200.00	
	- EX 1,2 Exhaust Fan Ceiling type ๑ 8"	2	ชุด	1,050.00	2,100.00	650.00	1,300.00	3,400.00	
	- EX 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Exhaust Fan Wall type ๑ 8"	10	ชุด	1,050.00	10,500.00	400.00	4,000.00	14,500.00	
	- Fresh AIR GRILL 6"x15"	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	115.00	230.00	2,630.00	
	- Accessories	1	รวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	เดินท่อน้ำยาไฟเครื่องปรับอากาศ								
	Type THW.								
	- THW. 2.5 sq.mm.	469	ม.	8.15	3,822.35	7.00	3,283.00	7,105.35	
	- THW. 4 sq.mm.	165	ม.	12.30	2,029.50	10.00	1,650.00	3,679.50	
	- THW. 6 sq.mm.	321	ม.	20.24	6,497.04	12.00	3,852.00	10,349.04	
	- Accessories	1	รวม	1,234.89	1,234.89	370.47	370.47	1,605.36	
	Type IMC.								
	- IMC 1/2"	86	ม.	54.99	4,729.14	26.00	2,236.00	6,965.14	
	- IMC 3/4"	117	ม.	73.13	8,556.21	28.00	3,276.00	11,832.21	
	- Fitting & Accessories	1	รวม	2,657.07	2,657.07	797.12	797.12	3,454.19	
	<b>รวม งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ</b>							<b>616,920.79</b>	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ความนิยม จังหวัดสงขลา

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	งานท่อน้ำลูกค้า								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานฐานรากและเสาตอม่อ								
	- งานขุดดินและถมกลับ	58	ลบ.ม.	-	-	99.00	5,742.00	5,742.00	
	- บดอัดดินใต้ฐานราก	27	ตร.ม.	-	-	150.00	4,050.00	4,050.00	
	- ทราายปรับระดับ	2.2	ลบ.ม.	485.98	1,069.16	91.00	200.20	1,269.36	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.7	ลบ.ม.	1,674.00	2,845.80	398.00	676.60	3,522.40	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (cylinder)	7.5	ลบ.ม.	2,170.09	16,275.68	391.00	2,932.50	19,208.18	
	- งานไม้แบบและค้ำยัน	22	ตร.ม.	339.00	7,458.00	133.00	2,926.00	10,384.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ศก. 16 มม.	1,524	กก.	14.39	21,930.36	3.30	5,029.20	26,959.56	
	- ลวดผูกเหล็ก No. 18	27	กก.	37.38	1,009.26	-	-	1,009.26	
	- ตะปู	6	กก.	46.73	280.38	-	-	280.38	
	<b>รวม งานฐานรากและเสาตอม่อ</b>							<b>72,425.13</b>	
	งานโครงสร้าง								
	- งานขุดดินและถมกลับ	6	ลบ.ม.	-	-	99.00	594.00	594.00	
	- ทราายปรับระดับ	3.5	ลบ.ม.	485.98	1,700.93	99.00	346.50	2,047.43	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	3.5	ลบ.ม.	1,674.00	5,859.00	398.00	1,393.00	7,252.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (cylinder)	12	ลบ.ม.	2,170.09	26,041.08	391.00	4,692.00	30,733.08	
	- งานไม้แบบและค้ำยัน	45	ตร.ม.	339.00	15,255.00	133.00	5,985.00	21,240.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 6 มม.	123	กก.	20.53	2,525.19	4.10	504.30	3,029.49	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	337	กก.	18.38	6,194.06	4.10	1,381.70	7,575.76	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ศก. 16 มม.	518	กก.	14.39	7,454.02	3.30	1,709.40	9,163.42	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ศก. 20 มม.	590	กก.	14.29	8,431.10	2.90	1,711.00	10,142.10	
	- ลวดผูกเหล็ก No. 18	28	กก.	37.38	1,046.64	-	-	1,046.64	
	- ตะปู	18	กก.	46.73	841.14	-	-	841.14	
	<b>รวม งานโครงสร้าง</b>							<b>93,665.06</b>	
	งานหลังคาและโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง 150x50x3.2 mm.	1,722	กก.	28.17	48,508.74	10.00	17,220.00	65,728.74	
	- เหล็กกล่อง 50x25x2.3 mm.	85	กก.	27.49	2,336.65	10.00	850.00	3,186.65	
	- Plate ขนาด 0.20x0.20 ทน 5 มม.	8	ชุด	100.00	800.00	50.00	400.00	1,200.00	
	- หลังคาเหล็กโรลลอนเคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	81	ตร.ม.	410.00	33,210.00	70.00	5,670.00	38,880.00	
	- บუნนวมกันความร้อนทึบ	81	ตร.ม.	120.00	9,720.00	30.00	2,430.00	12,150.00	
	- ครอบหลังคาเหล็กโรลลอนเคลือบสี	11.6	ม.	350.00	4,060.00	50.00	580.00	4,640.00	
	- FLASHING	11.6	ม.	350.00	4,060.00	50.00	580.00	4,640.00	
	- งานทาสีกันสนิม และทาสีน้ำมัน 2 เทียว	75	ตร.ม.	100.00	7,500.00	73.00	5,475.00	12,975.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ	1	รวม	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	<b>รวม งานหลังคาและโครงสร้างเหล็ก</b>							<b>146,400.39</b>	
	<b>รวม งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>							<b>312,490.58</b>	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ควบคุมเชิง จังหวัดสงขลา

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา 1/2 แผ่น	70	ตร.ม.	491.00	34,370.00	89.00	6,230.00	40,600.00	
	- งานเสาเอ็นทับหลัง ขนาด 0.10x0.10 ม.	32	ม.	70.00	2,240.00	35.00	1,120.00	3,360.00	
	- งานผนังฉาบปูนเรียบ	96	ตร.ม.	80.00	7,680.00	82.00	7,872.00	15,552.00	
	- ผนังปูกระเบื้องเคลือบ 12"x12" เกรด A	48	ตร.ม.	300.00	14,400.00	166.00	7,968.00	22,368.00	
	- ร่องทิวซี 1 ซม.	22	ม.	35.00	770.00	38.00	836.00	1,606.00	
	- F-2 พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12"	22	ตร.ม.	300.00	6,600.00	158.00	3,476.00	10,076.00	
	- F-5 พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องคอคโคได้รุ่นทรนซิลลา ขนาด 4"x8" สีเทาทึบราบ	12	ตร.ม.	650.00	7,800.00	193.00	2,316.00	10,116.00	
	- F-8 พื้น คสล. ผิวขัดหยาบ	14	ตร.ม.	-	-	61.00	854.00	854.00	
	- D1	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	285.00	570.00	11,570.00	
	- D2	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	ค่าของ+ค่าแรง
	- D3	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	ค่าของ+ค่าแรง
	- D4	1	ชุด	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	ค่าของ+ค่าแรง
	- W1	1	รวม	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	ค่าของ+ค่าแรง
	- W2	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	ค่าของ+ค่าแรง
	- ช่องแสงเหล็กแนวตั้ง ขนาด 0.60x2.05 ม.	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	ค่าของ+ค่าแรง
	- ช่องแสงเหล็กแนวตั้งขนาด0.30x2.05ม.+โพลีคาร์บอนเนต	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	ค่าของ+ค่าแรง
	- ราวบันไดทางลาด	3.1	ม.	700.00	2,170.00	-	-	2,170.00	ค่าของ+ค่าแรง
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	52	ตร.ม.	55.00	2,860.00	34.00	1,768.00	4,628.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน	50	ตร.ม.	45.00	2,250.00	30.00	1,500.00	3,750.00	
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบ C-1444 พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	4,000.00	16,000.00	450.00	1,800.00	17,800.00	
	- โถสุขภัณฑ์นั่งยอง C-203 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	450.00	900.00	6,900.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ C-05847 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	3,400.00	6,800.00	450.00	900.00	7,700.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง C-014 พร้อมอุปกรณ์	3	ชุด	3,300.00	9,900.00	450.00	1,350.00	11,250.00	
	- โถปัสสาวะชาย C-3080 พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	3,500.00	14,000.00	450.00	1,800.00	15,800.00	
	- แผงกันโถปัสสาวะชาย C-306	3	ชุด	1,224.00	3,672.00	170.00	510.00	4,182.00	
	- สายชำระ CT-993K (HM)	6	ชุด	450.00	2,700.00	35.00	210.00	2,910.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ S215# WH	2	ชุด	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00	
	- ก๊อกเทียบติดผนัง	2	ชุด	450.00	900.00	25.00	50.00	950.00	
	- FD. Dia. 1/2"	6	ชุด	455.00	2,730.00	75.00	450.00	3,180.00	
	- ราวพุงตัวข้างโถ สแตนเลส 70 ซม.	1	ชุด	3,857.00	3,857.00	70.00	70.00	3,927.00	
	- ราวมือจับ สแตนเลส 60 มือจับ	1	ชุด	4,752.00	4,752.00	105.00	105.00	4,857.00	
	- ราวมือจับอ่างล้างหน้า ขนาด Dia. 3"	2	ชุด	2,521.00	5,042.00	105.00	210.00	5,252.00	
	- กระจกเงารอบอลูมิเนียม	30	ตร.ฟ.	120.00	3,600.00	30.00	900.00	4,500.00	
	- ขอบแขวนผ้า DB 3018	2	ชุด	200.00	400.00	70.00	140.00	540.00	
	- ชั้นวางของ CT-745 (HM)	2	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	
	- STOP VALVE	15	ชุด	366.00	5,490.00	35.00	525.00	6,015.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมประตู	3	ชุด	12,000.00	36,000.00	800.00	2,400.00	38,400.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมประตู	2	ชุด	10,000.00	20,000.00	650.00	1,300.00	21,300.00	
	- ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำ	2	ชุด	150.00	300.00	25.00	50.00	350.00	
	- TOP ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ กว้าง 0.10 ม.	3	ม.	400.00	1,200.00	200.00	600.00	1,800.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กว้าง 0.60 ม. ปูหินแกรนิตธรรมชาติ	2.3	ม.	3,500.00	8,050.00	1,500.00	3,450.00	11,500.00	
	<b>รวม งานสถาปัตยกรรม</b>							<b>338,243.00</b>	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ควบคุมงาน จังหวัดสงขลา

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.3	งานประปาและระบบสุขาภิบาล								
	งานประปา								
	- ท่อ P.V.C. Ø 1" ( CLASS 13.5)	8	ม.	24.53	196.24	30.00	240.00	436.24	
	- ท่อ P.V.C. Ø 3/4" ( CLASS 13.5)	18	ม.	14.95	269.10	30.00	540.00	809.10	
	- ท่อ P.V.C. Ø 1/2" ( CLASS 13.5)	24	ม.	12.38	297.12	30.00	720.00	1,017.12	
	- ท่อ GSP. dia. 1"	12	ม.	95.02	1,140.24	50.00	600.00	1,740.24	
	- BALL VALUE Ø 1"	4	ชุด	472.00	1,888.00	200.00	800.00	2,688.00	
	- CHECK VALVE Ø 1"	3	ชุด	452.00	1,356.00	200.00	600.00	1,956.00	
	- GATE VALVE Ø 1"	5	ชุด	384.00	1,920.00	200.00	1,000.00	2,920.00	
	- UNION Ø 1"	7	ชุด	250.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
	- HB Ø 1/2"	1	ชุด	125.00	125.00	60.00	60.00	185.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ยึดเกาะ	1	รวม	1,522.16	1,522.16	456.65	456.65	1,978.81	
	งานท่อส้วม ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ								
	- ท่อ P.V.C. dia 4" (CLASS 8.5)	20	ม.	134.35	2,687.00	100.00	2,000.00	4,687.00	
	- ท่อ P.V.C. dia 3" (CLASS 8.5)	12	ม.	82.95	995.40	75.00	900.00	1,895.40	
	- ท่อ P.V.C. dia 2" (CLASS 8.5)	24	ม.	38.55	925.20	40.00	960.00	1,885.20	
	- ท่อ P.V.C. dia 1 1/4" (CLASS 8.5)	8	ม.	18.69	149.52	30.00	240.00	389.52	
	- ท่อ P.V.C. dia 1" (CLASS 8.5)	12	ม.	14.72	176.64	30.00	360.00	536.64	
	- FLOOR DRAIN Ø 2" (BALL TRAP)	6	ชุด	455.00	2,730.00	200.00	1,200.00	3,930.00	
	- FLOOR CLEAN OUT Ø 4"	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	400.00	400.00	1,400.00	
	- FLOOR CLEAN OUT Ø 3"	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	- FLEXIBLE Ø 4"	1	ชุด	1,050.00	1,050.00	200.00	200.00	1,250.00	
	- FLEXIBLE Ø 2"	1	ชุด	650.00	650.00	100.00	100.00	750.00	
	- VTR Ø 2"	1	ชุด	420.00	420.00	200.00	200.00	620.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ยึดเกาะ	1	รวม	3,348.97	3,348.97	1,004.69	1,004.69	4,353.66	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญญาณ	1	รวม	668.69	668.69	200.61	200.61	869.30	
	<b>รวม งานประปาและระบบสุขาภิบาล</b>							<b>39,347.23</b>	
1.4	งานระบบไฟฟ้า								
	- ตู้ไฟฟ้า LTO	1	ชุด	6,480.00	6,480.00	500.00	500.00	6,980.00	
	- ดวงโคมแบบ "G2" (ฟลูออเรสเซนต์ 1x 36 W)	2	ชุด	380.00	760.00	115.00	230.00	990.00	
	- ดวงโคมแบบ "H2" (ฟลูออเรสเซนต์ 1x 36 W)	4	ชุด	780.00	3,120.00	115.00	460.00	3,580.00	
	- สวิตช์ 1 ช่อง	1	ชุด	57.00	57.00	80.00	80.00	137.00	
	- สวิตช์ 2 ช่อง	2	ชุด	82.00	164.00	90.00	180.00	344.00	
	- สวิตช์ 1 ช่อง ชนิดกันน้ำ	2	ชุด	380.00	760.00	115.00	230.00	990.00	
	- เ้ารับไฟฟ้าคู่	2	ชุด	167.00	334.00	90.00	180.00	514.00	
	- เ้ารับไฟฟ้าคู่ กันน้ำ	1	ชุด	546.00	546.00	115.00	115.00	661.00	
	- ท่อ PVC. Dia. 1/2"	20	ม.	27.39	547.80	20.00	400.00	947.80	
	- สาย THW. 2.5 sq.mm.	76	ม.	8.15	619.40	7.00	532.00	1,151.40	
	- สาย THW. 1.5 sq.mm.	38	ม.	5.51	209.38	5.00	190.00	399.38	
	- พัดลมโครง Dia. 18"	2	ชุด	1,990.00	3,980.00	400.00	800.00	4,780.00	
	- SAFETY SWITCH OUT. DOOR ขนาด 2P,60A	1	ชุด	5,440.00	5,440.00	300.00	300.00	5,740.00	
	- ส่วนประกอบอื่นๆ	1	รวม	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	<b>รวม งานระบบไฟฟ้า</b>							<b>30,214.58</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ความนิยม จังหวัดสงขลา

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	งานโรงจอดรถยนต์ 4 คัน								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานฐานรากและโครงสร้าง								
	- ขุดดินและถมกลับ	22	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,178.00	2,178.00	
	- ทราฮายาบ	1	ลบ.ม.	485.98	485.98	91.00	91.00	576.98	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.4	ลบ.ม.	1,674.00	669.60	398.00	159.20	828.80	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (210 ksc)	2.6	ลบ.ม.	2,119.63	5,511.04	391.00	1,016.60	6,527.64	
	- ไม้แบบ	12	ตร.ม.	339.00	4,068.00	133.00	1,596.00	5,664.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 คก. 6 มม.	8	กก.	20.53	164.24	4.10	32.80	197.04	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD.30 คก. 12 มม.	88	กก.	14.63	1,287.44	3.30	290.40	1,577.84	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD.30 คก. 16 มม.	154	กก.	14.39	2,216.06	3.30	508.20	2,724.26	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	10	กก.	37.38	373.80	-	-	373.80	
	- ตะปู	3	กก.	46.73	140.19	-	-	140.19	
	<b>รวม งานฐานรากและโครงสร้าง</b>							<b>20,788.55</b>	
	งานโครงเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก C 125x50x20x3.2mm.	400	กก.	28.17	11,268.00	10.00	4,000.00	15,268.00	
	- เหล็ก C 100x50x20x3.2mm.	57	กก.	27.49	1,566.93	10.00	570.00	2,136.93	
	- เหล็ก Pipe Dia. 114.3x3.6mm.	150	กก.	27.49	4,123.50	10.00	1,500.00	5,623.50	
	- เหล็ก Pipe Dia. 76.3x3.2mm.	70	กก.	27.49	1,924.30	10.00	700.00	2,624.30	
	- เหล็ก WF 200x150x30.6 kg/m	215	กก.	28.17	6,056.55	12.00	2,580.00	8,636.55	
	- เหล็ก WF 100x100x17.2 kg/m	172	กก.	28.17	4,845.24	12.00	2,064.00	6,909.24	
	- เหล็ก RB 12 มม. + TURN BUCKLE	4	ชุด	300.00	1,200.00	100.00	400.00	1,600.00	
	- Plate ขนาด 0.25x0.35 ทน 19 มม.	3	ชุด	540.00	1,620.00	100.00	300.00	1,920.00	
	- Plate ขนาด 0.20x0.15 ทน 10 มม.	3	ชุด	270.00	810.00	100.00	300.00	1,110.00	
	- L- Blot DB 20 มม.	18	ชุด	200.00	3,600.00	50.00	900.00	4,500.00	
	- งานทาสีกันสนิม 2 เทียว และทาสีน้ำมัน 2 เทียว	30	ตร.ม.	100.00	3,000.00	73.00	2,190.00	5,190.00	
	- ค่าตัดเหล็กโค้ง	1	รวม	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	<b>รวม งานโครงเหล็กรูปพรรณ</b>							<b>65,518.52</b>	
	<b>รวม งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>							<b>86,307.07</b>	
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผนังหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	55	ตร.ม.	410.00	22,550.00	70.00	3,850.00	26,400.00	
	- รางน้ำสแตนเลสทับ	11	ม.	800.00	8,800.00	200.00	2,200.00	11,000.00	
	- ครอบหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี	21	ม.	350.00	7,350.00	50.00	1,050.00	8,400.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ	1	รวม	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	<b>รวม งานสถาปัตยกรรม</b>							<b>48,800.00</b>	



## แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ควบคุมเชิง จังหวัดสงขลา

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	งานห้อง ATM 3 ตู้								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานโครงสร้าง								
	- ทราซหยาบ	1.5	ลบ.ม.	485.98	728.97	99.00	148.50	877.47	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.5	ลบ.ม.	1,674.00	837.00	398.00	199.00	1,036.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (Cylinder)	2.5	ลบ.ม.	2,119.63	5,299.08	391.00	977.50	6,276.58	
	- ไม้แบบ	4	ตร.ม.	339.00	1,356.00	133.00	532.00	1,888.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ตก. 12 มม.	296	กก.	14.63	4,330.48	3.30	976.80	5,307.28	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	6	กก.	37.38	224.28	-	-	224.28	
	- ตะปู	2	กก.	46.73	93.46	-	-	93.46	
	<b>รวม งานโครงสร้าง ค.ส.ส.</b>							<b>15,703.07</b>	
	งานโครงเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กกล่อง 100 x 50 x 3.2 มม.	613	กก.	27.49	16,851.37	10.00	6,130.00	22,981.37	
	- เหล็กกล่อง 50 x 50 x 3.2 มม.	271	กก.	27.49	7,449.79	10.00	2,710.00	10,159.79	
	- เหล็กกล่อง 25 x 25 x 2.3 มม.	24	กก.	27.49	659.76	10.00	240.00	899.76	
	- เหล็ก L 50 x 50 x 5 มม.	25	กก.	27.49	687.25	10.00	250.00	937.25	
	- เหล็ก L 30 x 30 x 3 มม.	37	กก.	27.49	1,017.13	10.00	370.00	1,387.13	
	- ทาสีกันสนิม 1 เทียว สีน้ำมัน 2 เทียว	44	ตร.ม.	100.00	4,400.00	73.00	3,212.00	7,612.00	
	<b>รวม งานโครงเหล็กรูปพรรณ</b>							<b>43,977.30</b>	
	<b>รวม งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>							<b>59,680.37</b>	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม								
	- หลังคา METAL SHEET หนา 0.4 มม.	7	ตร.ม.	380.00	2,660.00	70.00	490.00	3,150.00	
	- ฉนวน PE. หนา 5 มม. เป็นอลูมิเนียมฟอยล์	7	ตร.ม.	120.00	840.00	30.00	210.00	1,050.00	
	- FLASHING หนา 0.4 มม.	8	ม.	250.00	2,000.00	50.00	400.00	2,400.00	
	- FLASHING ชายคา	3	ม.	500.00	1,500.00	50.00	150.00	1,650.00	
	- F1 พื้นปูแผ่น VIVA BOARD หนา 20 มม.	11	ตร.ม.	280.00	3,080.00	80.00	880.00	3,960.00	
	- F2 พื้นแผ่นอลูมิเนียมเดมอนด์เพลท หนา 1.5 มม.	14	ตร.ม.	800.00	11,200.00	200.00	2,800.00	14,000.00	
	- ผนัง FLEXY BOARD หรือ SMART BOARD 12 มม.	9	ตร.ม.	450.00	4,050.00	135.00	1,215.00	5,265.00	
	- ผนัง อลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. ตามแบบ	22.5	ตร.ม.	2,800.00	63,000.00	500.00	11,250.00	74,250.00	
	- ฉนวนกันความร้อนหนา 50 มม.	7.5	ตร.ม.	150.00	1,125.00	45.00	337.50	1,462.50	
	- ชุดช่องแสงอะคริลิกใส 6 มม. + แผ่นอลูมิเนียม ตามแบบ	2	ชุด	7,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	- CL-1 ฝ้าเพดาน อลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. สีเขียว	5.5	ตร.ม.	2,800.00	15,400.00	500.00	2,750.00	18,150.00	
	- CL-2 ฝ้าเพดาน FLEXY BOARD 6 มม.	3.5	ตร.ม.	400.00	1,400.00	150.00	525.00	1,925.00	
	- CL-3 ฝ้าเพดานอลูมิเนียมเคลือบสี ตามแบบ	1	ตร.ม.	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00	
	- ประตูเหล็ก 1.60x 2.00 ม.	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	
	- ป้ายรอบ Booth	1	ชุด	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟ ธ.ก.ส. บนหลังคา	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- ทาสีภายใน	11	ตร.ม.	45.00	495.00	30.00	330.00	825.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	3.5	ตร.ม.	45.00	157.50	30.00	105.00	262.50	
	- กล่องไฟสแตนเลสทับชั้นรูป พร้อมอุปกรณ์	8.2	ม.	4,000.00	32,800.00	1,000.00	8,200.00	41,000.00	

## แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ความนิยม จังหวัดสงขลา

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ป้ายสติ๊กเกอร์ ATM , PAM , CDM	3	ชุด	3,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	<b>รวม งานสถาปัตยกรรม</b>							<b>309,050.00</b>	
<b>1.3</b>	<b>งานระบบไฟฟ้า</b>								
	- SAFETY SWITCH OUT DOOR ขนาด 2P,60A	1	ชุด	5,440.00	5,440.00	300.00	300.00	5,740.00	
	- LP-ATM.	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	500.00	500.00	12,500.00	
	- NIGHT LIGHT BOX	1	ชุด	18,575.00	18,575.00	500.00	500.00	19,075.00	
	- PHOTO CELL	1	ชุด	850.00	850.00	100.00	100.00	950.00	
	- โคม (1x20 w.) LED	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	115.00	230.00	3,230.00	
	- โคม I5 (7 w) LED	5	ชุด	1,200.00	6,000.00	115.00	575.00	6,575.00	
	- โคม I6 (7 w) LED	3	ชุด	1,200.00	3,600.00	115.00	345.00	3,945.00	
	- สวิตช์ 1 ช่อง	1	ชุด	57.00	57.00	80.00	80.00	137.00	
	- เต้ารับคู่	4	ชุด	167.00	668.00	90.00	360.00	1,028.00	
	- เต้ารับคอมพิวเตอร์ 1 ช่อง RJ 45 , CAT6	4	ชุด	371.00	1,484.00	110.00	440.00	1,924.00	
	- Cable UTP Cat 6	100	ม.	20.00	2,000.00	6.00	600.00	2,600.00	
	- ท่อ PVC. Dia. 1/2"	29	ม.	27.39	794.31	18.00	522.00	1,316.31	
	- สาย 1C-10 SQ.MM (NYY)	12	ม.	50.41	604.92	20.00	240.00	844.92	
	- สาย 1C-6 SQ.MM (NYY)	6	ม.	42.04	252.24	18.00	108.00	360.24	
	- THW. 1.5 sq.mm.	42	ม.	5.51	231.42	5.00	210.00	441.42	
	- THW. 2.5 sq.mm.	107	ม.	8.15	872.05	7.00	749.00	1,621.05	
	- THW. 6 sq.mm.	16	ม.	20.24	323.84	12.00	192.00	515.84	
	- VCT 2C-2.5 sq.mm.	20	ม.	39.83	796.60	11.00	220.00	1,016.60	
	- VCT 3C-2.5 sq.mm.	3	ม.	56.77	170.31	12.00	36.00	206.31	
	- GROUND SYSTEM	1	รวม	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	- ส่วนประกอบอื่นๆ	1	รวม	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	<b>รวม งานระบบไฟฟ้า</b>							<b>70,026.69</b>	
<b>1.4</b>	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ</b>								
	<b>งานระบบปรับอากาศห้อง ATM</b>								
	- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 8,000 Btu./Hr. WALL TYPE INVERTER SYSTEM	1	ชุด	21,800.00	21,800.00	1,500.00	1,500.00	23,300.00	
	- เดินท่อน้ำยาและท่อน้ำทิ้ง	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- THW. 2.5 sq.mm.	11	ม.	8.15	89.65	7.00	77.00	166.65	
	- THW. 4 sq.mm.	22	ม.	12.30	270.60	10.00	220.00	490.60	
	- IMC. Dia. 1/2"	7	ม.	54.99	384.93	26.00	182.00	566.93	
	<b>รวม งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ</b>							<b>27,524.18</b>	





## แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ควนเนียง จังหวัดสงขลา

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
3.1	งานภูมิทัศน์								
	งานเตรียมงานก่อสร้าง								
	- งานถมดิน	59	ลบ.ม.	-	-	99.00	5,841.00	5,841.00	
	- งานตัดดินเดิม	110	ลบ.ม.	-	-	99.00	10,890.00	10,890.00	
	- งานขุดลอกดินเดิมออกจนหมดอินทรีย์สาร	1,185	ตร.ม.	-	-	20.00	23,700.00	23,700.00	
	- งานวางผังอาคารและรั้ว	1	รวม	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- รื้อถอนต้นไม้เดิม	1	รวม	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	อื่นๆ								
	รวม งานเตรียมงานก่อสร้าง							62,431.00	
	งานจัดสวน และอื่นๆ								
	- ดินถมสนามหญ้า	37	ลบ.ม.	150.00	5,550.00	99.00	3,663.00	9,213.00	
	- ปูหญ้าตามแบบ	184	ตร.ม.	50.00	9,200.00	20.00	3,680.00	12,880.00	
	- ต้นไม้ประจำถิ่น สูงไม่น้อยกว่า 3.00 ม.	3	ต้น	2,500.00	7,500.00	500.00	1,500.00	9,000.00	
	- ไม้พุ่มเตี้ยประเภทดอกหรือใบสวยงาม	5	ตร.ม.	700.00	3,500.00	500.00	2,500.00	6,000.00	
	- ศาลพระภูมิพร้อมฐาน	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	อื่นๆ								
	รวม งานจัดสวน และอื่นๆ							57,093.00	
	งานป้าย Pole sign								
	- ขุดดินและกลบกลับ	4	ลบ.ม.	-	-	99.00	396.00	396.00	
	- ทราซหยาบ	0.3	ลบ.ม.	485.98	145.79	91.00	27.30	173.09	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.15	ลบ.ม.	1,674.00	251.10	398.00	59.70	310.80	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (Cylinder)	1	ลบ.ม.	2,170.09	2,170.09	391.00	391.00	2,561.09	
	- ไม้แบบ	4	ตร.ม.	339.00	1,356.00	133.00	532.00	1,888.00	
	- ตะปู	1.5	กก.	46.73	70.10	-	-	70.10	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	10	กก.	18.38	183.80	4.10	41.00	224.80	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ศก. 12 มม.	61	กก.	14.63	892.43	3.30	201.30	1,093.73	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ศก. 16 มม.	29	กก.	14.39	417.31	3.30	95.70	513.01	
	- ลวดผูกเหล็ก	3	กก.	37.38	112.14	-	-	112.14	
	- L BOLT M20 x 0.90 ม.	8	ชุด	200.00	1,600.00	30.00	240.00	1,840.00	
	- ป้าย Pole sign ขนาด 1.50 x 2.76 ม.	1	ชุด	77,683.50	77,683.50	-	-	77,683.50	
	รวม งานป้าย Pole sign							86,866.26	
	รวม งานภูมิทัศน์							206,390.26	
3.2	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	งานรั้วและกำแพงกันดินภายนอก								
	โครงสร้างฐานรั้ว,เสา,ค่อม,และคานรั้ว								
	- ขุดดินและกลบกลับ	80	ลบ.ม.	-	-	99.00	7,920.00	7,920.00	
	- ดินเดิมบดอัดแน่น	36	ตร.ม.	-	-	99.00	3,564.00	3,564.00	
	- ทราซหยาบ	7	ลบ.ม.	485.98	3,401.86	91.00	637.00	4,038.86	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	5	ลบ.ม.	1,674.00	8,370.00	398.00	1,990.00	10,360.00	

## แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ควนเนียง จังหวัดสงขลา

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC (cylinder)	25	ลบ.ม.	2,170.09	54,252.25	319.00	7,975.00	62,227.25	
	- ไม้แบบและค้ำยัน	245	ตร.ม.	339.00	83,055.00	133.00	32,585.00	115,640.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 6 มม.	439	กก.	20.53	9,012.67	4.10	1,799.90	10,812.57	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	143	กก.	18.38	2,628.34	4.10	586.30	3,214.64	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.30 ศก. 12 มม.	2,450	กก.	14.63	35,843.50	3.30	8,085.00	43,928.50	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	91	กก.	37.38	3,401.58	-	-	3,401.58	
	- ตะปู	61	กก.	46.73	2,850.53	-	-	2,850.53	
	- ผนังรั้วอิฐบล็อกเขาวงรีโชว์แนว	209	ตร.ม.	122.00	25,498.00	105.00	21,945.00	47,443.00	
	- ฉาบปูนเสา,คาน	153	ตร.ม.	80.00	12,240.00	100.00	15,300.00	27,540.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	571	ตร.ม.	55.00	31,405.00	30.00	17,130.00	48,535.00	
	- รั้ววายเมฆ สูง 1.20 ม.	22	ม.	950.00	20,900.00	250.00	5,500.00	26,400.00	
	- รั้วลาดถัก สูง 1.90 ม.	-	ม.	1,050.00	-	450.00	-	-	
	- ประตูบานเลื่อนพับเหล็ก ขนาด 1.20 x 6.00 ม.	1	ชุด	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
	- ราวกันตกเหล็ก	10.2	ม.	1,000.00	10,200.00	450.00	4,590.00	14,790.00	
	<b>รวม งานรั้วและกำแพงกันดินภายนอก</b>							<b>449,165.93</b>	
	<b>งานถนนและทางเดินภายนอก</b>								
	- ถนน ลานจอดรถ ทางเชื่อมตามทางหลวงกำหนด ค.ส.ล.								
	- หินคลุกบดอัดแน่น	86	ลบ.ม.	299.07	25,720.02	194.00	16,684.00	42,404.02	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240. ksc. (Cylinder)	66	ลบ.ม.	2,170.09	143,225.94	306.00	20,196.00	163,421.94	
	- ไม้แบบ	10	ตร.ม.	339.00	3,390.00	133.00	1,330.00	4,720.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	2,377	กก.	18.38	43,689.26	4.10	9,745.70	53,434.96	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	72	กก.	37.38	2,691.36	-	-	2,691.36	
	- ตะปู	3	กก.	46.73	140.19	-	-	140.19	
	- พื้นผิวปูกระเบื้องคอนกรีต ขนาด 0.30x0.30 ม.	118	ตร.ม.	700.00	82,600.00	65.00	7,670.00	90,270.00	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้นทางเท้า	6	ลบ.ม.	1,674.00	10,044.00	398.00	2,388.00	12,432.00	
	- ทราฮายาบ	15.5	ลบ.ม.	485.98	7,532.69	91.00	1,410.50	8,943.19	
	- ขอบถนน ค.ส.ล.	76	ม.	200.00	15,200.00	50.00	3,800.00	19,000.00	
	- ขอบคันหินคอนกรีต	16.5	ม.	250.00	4,125.00	50.00	825.00	4,950.00	
	- CONTRACTION JOINT	69	ม.	100.00	6,900.00	50.00	3,450.00	10,350.00	
	- LOHGITUDINNAL JOINT	45	ม.	100.00	4,500.00	50.00	2,250.00	6,750.00	
	- EXPANSION JOINT	9	ม.	300.00	2,700.00	50.00	450.00	3,150.00	
	- คัน ค.ส.ล. ห้ามล้อ	4	ชุด	200.00	800.00	50.00	200.00	1,000.00	
	- ทำร่องลายทางลาด	52	ตร.ม.	-	-	45.00	2,340.00	2,340.00	
	อื่นๆ								
	<b>รวม งานถนนและทางเดินภายนอก</b>							<b>425,997.66</b>	
	<b>งานระบบสุขาภิบาลภายนอก</b>								
	<b>งานประปา</b>								
	- มิเตอร์ประปา Dia. 3/4"	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	

## แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ความนิยม จังหวัดสงขลา

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ท่อ PB. Dia. 1"	135	ม.	64.00	8,640.00	30.00	4,050.00	12,690.00	
	- ท่อ GSP Dia.2"	5	ม.	302.65	1,513.25	110.00	550.00	2,063.25	
	- ท่อ GSP Dia.1"	8	ม.	113.29	906.32	50.00	400.00	1,306.32	
	- ท่อ GSP Dia.1/2"	6	ม.	58.96	353.76	30.00	180.00	533.76	
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1	รวม	5,706.67	5,706.67	1,712.00	1,712.00	7,418.66	
	- GATE VALVE Dia 1"	13	ชุด	384.00	4,992.00	200.00	2,600.00	7,592.00	
	- GATE VALVE Dia 3/4"	2	ชุด	300.00	600.00	150.00	300.00	900.00	
	- UNION Dia. 1"	6	ชุด	300.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- CHECK VALVE Dia. 1"	4	ชุด	510.00	2,040.00	200.00	800.00	2,840.00	
	- HB Dia. 1/2"	6	ชุด	125.00	750.00	60.00	360.00	1,110.00	
	- อุปกรณ์ยึดเกาะรองรับท่อ	1	รวม	2,282.67	2,282.67	684.80	684.80	2,967.47	
	- Float valve dia. 1 "	4	ชุด	720.00	2,880.00	200.00	800.00	3,680.00	
	- ถังเก็บน้ำสแตนเลสขนาด 1,250 ลิตร	4	ชุด	11,340.00	45,360.00	1,000.00	4,000.00	49,360.00	
	- แท่น ค.ส.ล. ขนาด 0.20 x 1.50 x 3.50 ม.	2	ชุด	6,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	- เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ 200 W	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	1,000.00	1,000.00	6,500.00	
	- เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ 250 W	1	ชุด	5,800.00	5,800.00	1,000.00	1,000.00	6,800.00	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์	1	รวม	1,141.33	1,141.33	342.40	342.40	1,483.73	
	<b>งานท่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝน</b>								
	- ท่อ P.V.C. dia 4" (Class 8.5)	24	ม.	134.35	3,224.40	100.00	2,400.00	5,624.40	
	- ท่อ P.V.C. dia 3" (Class 8.5)	-	ม.	82.95	-	75.00	-	-	
	- ท่อ P.V.C. dia 2" (Class 8.5)	-	ม.	38.55	-	40.00	-	-	
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1	รวม	1,289.76	1,289.76	386.93	386.93	1,676.69	
	- อุปกรณ์ยึดเกาะรองรับท่อ	1	รวม	967.32	967.32	290.20	290.20	1,257.52	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์	1	รวม	322.44	322.44	96.73	96.73	419.17	
	- FCO. Ø 4"	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	400.00	400.00	1,400.00	
	- FCO. Ø 2 "	-	ชุด	800.00	-	200.00	-	-	
	- Flexible Dia. 4 "	2	ชุด	1,050.00	2,100.00	200.00	400.00	2,500.00	
	- Flexible Dia. 3 "	-	ชุด	850.00	-	150.00	-	-	
	- Flexible Dia. 2 "	1	ชุด	650.00	650.00	100.00	100.00	750.00	
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.30	112	ม.	399.07	44,695.84	135.00	15,120.00	59,815.84	
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40	8	ม.	504.67	4,037.36	170.00	1,360.00	5,397.36	
	- ท่อระบายน้ำตามมาตรฐานกรมทางหลวง	-	ม.	3,800.00	-	1,200.00	-	-	
	- บ่อพัก ค.ส.ล. สาธารณะ	-	บ่อ	7,000.00	-	3,000.00	-	-	
	- บ่อพัก ค.ส.ล. (ท 2)	13	บ่อ	2,500.00	32,500.00	750.00	9,750.00	42,250.00	
	- บ่อพัก ค.ส.ล. (ท 2)*	7	บ่อ	3,500.00	24,500.00	750.00	5,250.00	29,750.00	
	- บ่อพักขยะ ค.ส.ล.	2	บ่อ	10,000.00	20,000.00	3,000.00	6,000.00	26,000.00	
	- รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตัววี	33	ม.	300.00	9,900.00	100.00	3,300.00	13,200.00	
	- รางระบายน้ำฝาตะแกรงเหล็ก	6	ม.	1,800.00	10,800.00	700.00	4,200.00	15,000.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 2 ลบ.ม.	2	ชุด	16,185.00	32,370.00	3,000.00	6,000.00	38,370.00	
	- ถังดักไขมัน 40 ลิตร	1	ชุด	3,840.00	3,840.00	500.00	500.00	4,340.00	
	- ฐานวางถังบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ	2	ชุด	8,000.00	16,000.00	2,000.00	4,000.00	20,000.00	
	อื่นๆ								
	<b>รวม งานระบบสุขาภิบาลภายนอก</b>							<b>396,296.17</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ควนเนียง จังหวัดสงขลา

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าภายนอก								
	งานไฟฟ้า								
	- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 KVA+อุปกรณ์	1	ชุด		( ธนาคารจัดหา)				
	- HAND HOLE	4	ชุด	7,000.00	28,000.00	2,000.00	8,000.00	36,000.00	
	- โคมไฟสนาม 1x70w. HPS. (สูง 3.00 ม.)	1	ชุด	11,805.00	11,805.00	500.00	500.00	12,305.00	
	- โคมไฟสนาม 2x70w. HPS. (สูง 3.00 ม.)	1	ชุด	14,500.00	14,500.00	500.00	500.00	15,000.00	
	- โคมไฟสนาม (สูง 1 ม.)	6	ชุด	6,750.00	40,500.00	500.00	3,000.00	43,500.00	
	- โคมไฟติดผนังรั้ว Type "G2" 2x13w. LED. BULB	3	ชุด	1,200.00	3,600.00	115.00	345.00	3,945.00	
	- กล่องต่อสาย	-	ชุด	500.00	-	100.00	-	-	
	- กล่องต่อสายชนิดกันน้ำ	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	1,600.00	
	- ท่อ HDPE Ø 75 mm. (PN.6)	76	ม.	110.00	8,360.00	27.00	2,052.00	10,412.00	
	- ท่อ HDPE Ø 50 mm. (PN.6)	220	ม.	51.00	11,220.00	22.00	4,840.00	16,060.00	
	- ท่อ HDPE Ø 25 mm. (PN.6)	53	ม.	34.00	1,802.00	18.00	954.00	2,756.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1	รวม	3,207.30	3,207.30	-	-	3,207.30	
	- สาย 1C-95 SQ.MM (NYY)	188	ม.	338.91	63,715.08	55.00	10,340.00	74,055.08	
	- สาย 1C-16 SQ.MM (NYY)	96	ม.	70.64	6,781.44	25.00	2,400.00	9,181.44	
	- สาย 1C-10 SQ.MM (NYY)	24	ม.	50.41	1,209.84	22.00	528.00	1,737.84	
	- สาย 1C-6 SQ.MM (NYY)	142	ม.	42.04	5,969.68	20.00	2,840.00	8,809.68	
	- สาย 1C-4 SQ.MM (NYY)	25.5	ม.	28.17	718.34	15.00	382.50	1,100.84	
	- สาย 1C-2.5 SQ.MM (NYY)	523	ม.	20.88	10,920.24	12.00	6,276.00	17,196.24	
	- สาย 1C-1.5 SQ.MM (NYY)	61.5	ม.	17.88	1,099.62	10.00	615.00	1,714.62	
	- เบ็ดเตล็ด	1	รวม	4,520.71	4,520.71	-	-	4,520.71	
	- WIRING IN CONDUIT UNDERGROUND	21	ม.	200.00	4,200.00	150.00	3,150.00	7,350.00	
	- DUCT BANK	46	ม.	300.00	13,800.00	100.00	4,600.00	18,400.00	
	อื่น ๆ	1	รวม	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	งานโทรศัพท์								
	- TCO	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	- HAND HOLE	2	ชุด	7,000.00	14,000.00	2,000.00	4,000.00	18,000.00	
	- ท่อ HDPE Ø 40 mm. (PN.6)	18	ม.	34.00	612.00	20.00	360.00	972.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1	รวม	91.80	91.80	-	-	91.80	
	- 1/C-10PAIRS O.65 MM. AP	28	ม.	107.00	2,996.00	20.00	560.00	3,556.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1	รวม	149.80	149.80	-	-	149.80	
	- DUCT BANK	18	ม.	300.00	5,400.00	100.00	1,800.00	7,200.00	
	อื่น ๆ	1	รวม	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	<b>รวม หมวดงานระบบไฟฟ้าภายนอก</b>							<b>325,321.35</b>	
	<b>รวม งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ</b>							<b>1,658,414.86</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ความเนียง จังหวัดสงขลา

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว								
	งานครุภัณฑ์สำเร็จรูปที่ทำการธนาคาร								
	- F-1 เคาน์เตอร์สูง รับ - จ่าย ยาว 1.20 ม.	4	ชุด	27,000.00	108,000.00	-	-	108,000.00	
	- F-2 เคาน์เตอร์เดี่ยว ยาว 1.20 ม.	2	ชุด	23,000.00	46,000.00	-	-	46,000.00	
	- F-3 เคาน์เตอร์เขียนใบ ผ่าก - ดอน	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- F-4 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.75x1.50x0.75 ม.	2	ชุด	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- F-5 โต๊ะเสริมข้างวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 0.45x1.00x0.75 ม. พร้อมแป้นวางคีย์บอร์ด	2	ชุด	3,200.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	- F-6 ลินชักเคลื่อนย้ายได้	2	ชุด	3,600.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- F-7 โต๊ะเสริมหน้าโต๊ะทำงาน (โค้งวงกลม)	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	- F-8 เก้าอี้นั่งทำงาน แบบมีเท้าแขน (พนักพิงสูง)	1	ชุด	5,600.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	- F-9 เก้าอี้นั่งทำงาน แบบมีเท้าแขน	7	ชุด	4,800.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
	- F-10 เก้าอี้นั่งหน้าโต๊ะทำงาน แบบไม่มีเท้าแขน (ชนิดล้อเลื่อน)	2	ชุด	3,800.00	7,600.00	-	-	7,600.00	
	- F-11 STOOL นั่งทำงานหลังเคาน์เตอร์ รับ - จ่าย	4	ชุด	4,200.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
	- F-13 เก้าอี้นั่งพักคอยลูกค้า	12	ชุด	3,400.00	40,800.00	-	-	40,800.00	
	- F-14 โต๊ะทำงานขนาด 0.60x1.20x0.75 ม.	4	ชุด	5,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- F-15 ฉากบังสายตา 0.80x1.20 ม.	2	ชุด	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- F-15A ฉากบังสายตา 0.80x1.20 ม.	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- F-16 โต๊ะรับประทานอาหารสำหรับ 4 ที่นั่ง	1	ชุด	4,200.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	- F-17A เก้าอี้รับประทานอาหาร	4	ชุด	1,200.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	- F-19 ตู้เก็บเอกสารสำเร็จรูป ขนาด 0.40x0.80x0.85 ม.	19	ชุด	3,500.00	66,500.00	-	-	66,500.00	
	- F-20B ฉากบังสายตา ขนาด 1.60x0.10x1.60 ม.	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- F-21A เก้าอี้นั่งหน้าโต๊ะทำงาน แบบไม่มีเท้าแขน	4	ชุด	3,800.00	15,200.00	-	-	15,200.00	
	- SINK สำเร็จรูป ขนาด 0.50x1.00x0.80 ม.	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- บอร์ดกระจกใส	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	<b>รวม งานครุภัณฑ์สำเร็จรูปที่ทำการธนาคาร</b>							<b>449,200.00</b>	
	งานครุภัณฑ์สำเร็จรูปที่ทำการหน่วยอำเภอ								
	- F-9 เก้าอี้นั่งทำงาน แบบมีเท้าแขน	7	ชุด	4,800.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
	- F-10 เก้าอี้นั่งหน้าโต๊ะทำงาน แบบไม่มีเท้าแขน (ชนิดล้อเลื่อน)	7	ชุด	3,800.00	26,600.00	-	-	26,600.00	
	- F-13 เก้าอี้นั่งพักคอยลูกค้า	8	ชุด	3,400.00	27,200.00	-	-	27,200.00	
	- F-14 โต๊ะทำงานขนาด 0.60x1.20x0.75 ม.	7	ชุด	5,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	- F-19 ตู้เก็บเอกสารสำเร็จรูป ขนาด 0.40x0.80x0.85 ม.	9	ชุด	3,500.00	31,500.00	-	-	31,500.00	
	<b>รวม งานครุภัณฑ์สำเร็จรูปที่ทำการหน่วยอำเภอ</b>							<b>153,900.00</b>	
	งานครุภัณฑ์สำเร็จรูปห้องประชุม								
	- F-23 โต๊ะประชุม (10 ชิ้น)	1	ชุด	46,875.00	46,875.00	-	-	46,875.00	
	- F-24 เก้าอี้นั่งประชุม (ชนิดล้อเลื่อนแบบมีเท้าแขน)	20	ชุด	4,500.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
	- F-25 เก้าอี้ประธาน (ชนิดล้อเลื่อนมีเท้าแขนพนักพิงสูง)	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	- SINK สำเร็จรูป ขนาด 0.50x1.00x0.80 ม.	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	<b>รวม งานครุภัณฑ์สำเร็จรูปห้องประชุม</b>							<b>146,375.00</b>	
	<b>รวม งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว</b>							<b>749,475.00</b>	







**การแบ่งงวดจ่ายเงินค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมส่วนประกอบอื่นๆ  
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาควนเนียง จังหวัดสงขลา  
ระยะเวลาการก่อสร้าง 210 วัน**

.....  
**งวดที่ 1** เงิน ( 16% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการเตรียมสถานที่ก่อสร้าง โดยเคลียพื้นที่ก่อสร้าง ปลูกสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราวของผู้ควบคุมงานเสร็จ งานเทคอนกรีต โครงสร้างพื้นชั้นล่างอาคารทุกหลังเสร็จ งานเดินท่อสำหรับงานระบบต่าง ๆ ที่ฝังในโครงสร้างของพื้น อาคารทุกหลังเสร็จ และงานแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอาคารสำนักงานเสร็จ ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 50 วัน นับแต่วันสิ้นกำหนดให้ลงมือทำงานตามสัญญา

**งวดที่ 2** เงิน ( 18 % ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำงานเทคอนกรีตงานโครง โครงสร้าง งานเหล็กรูปพรรณ มุงหลังคา ก่ออิฐฉาบปูน บุกระเบื้องผนัง เดินท่อระบบสุขาภิบาล อาคาร ทุกหลังเสร็จ และงานเทคอนกรีตโครงสร้างรั้วเสร็จ (ยกเว้นห้องATM) ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นกำหนดให้ลงมือทำงานตามสัญญา

**งวดที่ 3** เงิน ( 18 % ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ ปลูกกระเบื้องพื้น เดิน ท่อร้อยสายไฟในฝ้าเพดานอาคารทุกหลังเสร็จ ติดตั้งผนังเบา ติดตั้งประตู-หน้าต่าง (ไม่รวมอุปกรณ์กุญแจ และมือจับ)อาคารสำนักงานเสร็จ ติดตั้งฝ้าเพดานอาคารสำนักงานเสร็จประมาณ 50% ก่ออิฐฉาบปูนรั้ว เสร็จ และรั้วเหล็กโปร่งเสร็จ (ไม่รวมประตู) (ยกเว้นห้องATM) ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 130 วัน นับแต่วันสิ้นกำหนดให้ลงมือทำงานตามสัญญา

**งวดที่ 4** เงิน ( 18% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการติดตั้งฝ้าเพดานอาคาร สำนักงาน ติดตั้งผนังตกแต่ง ติดตั้งป้าย FASCIA ราวบันได ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักงานเสร็จ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย อาคารทุกหลังเสร็จ ติดตั้งประตูหน้าต่าง อาคารห้องน้ำลูกค้ำเสร็จ งานบ่อพักท่อระบายน้ำ และปรับดินภายในบริเวณเสร็จ (ยกเว้นห้องATM) ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 170 วัน นับแต่วันสิ้นกำหนดให้ลงมือทำงานตามสัญญา

**งวดที่ 5** เงิน ( 30 % ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ติดตั้งครุภัณฑ์สำเร็จรูป ทำการทาสีอาคารทุกหลัง และรั้วรอบบริเวณเสร็จ ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาลเสร็จทั้งหมด ติดตั้งป้าย POLESIGN เสร็จ งานลานจอดรถ ทางเชื่อมเสร็จ ปลูกหญ้าและจัดสวนภายในบริเวณเสร็จ ห้องATMเสร็จ ผู้รับจ้างต้องติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้า ฯ เพื่อให้การไฟฟ้า ฯ จ่ายกระแสไฟฟ้า ให้กับธนาคารจนสามารถทำงานได้และทดลองงานระบบต่าง ๆ จนใช้งานได้ดี ทำงานอื่น ๆ เสร็จ ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ ทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับแต่วันสิ้นกำหนดให้ลงมือทำงานตามสัญญา