

ราคากลาง

(ประมาณการวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง)

โครงการก่อสร้าง

1. อาคารสำนักงาน สูง 2 ชั้น
2. อาคารที่ทำการการหน่วยสูง 1 ชั้น
3. อาคารเก็บเอกสารสูง 1 ชั้น
4. ห้องน้ำลูกค้า สูง 1 ชั้น
5. อาคารพักผ่อนสูง 1 ชั้น (2 หลัง)
6. โรงจอดรถยนต์ 4 คัน สูง 1 ชั้น
7. ผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สาขา พบพระ จังหวัด ตาก

ราคากลาง งานก่อสร้าง

ปร.6

งาน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพบพระ จังหวัดตาก


แบบเลขที่ 12 สบอ./2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลาง วันที่

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ	16,595,621.09	
2	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ	1,177,998.31	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	140,000.00	
	รวม ราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ (ตัวเลข)	17,913,619.40	
สรุป	ราคารวม (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยสิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์) (ตัวอักษร)		



(นายสมหมาย เลิศสมจิตร)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุเทพ สุ่มประเสริฐ)

ผู้บริหารทีม 10

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมตระกูล ต่อนดี)

ช่างเขียนแบบ 9

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ค่างานต้นทุน)

ปร.5 (ก)

งาน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพบพระ จังหวัดตาก

แบบเลขที่ 12 สบอ./2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลาง วันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	งานอาคารสำนักงานสูง 2 ชั้น	3,670,485.25	1.2351	4,533,416.33	
	งานที่ทำการหน่วยสูง 1 ชั้น	1,074,984.96	1.2351	1,327,713.93	
	งานอาคารเก็บเอกสารสูง 1 ชั้น	372,151.10	1.2351	459,643.82	
	งานห้องน้ำลูกค้าสูง 1 ชั้น	684,963.53	1.2351	845,998.46	
	งานอาคารพักพนักงานสูง 1 ชั้น (2 หลัง)	2,313,214.04	1.2351	2,857,050.66	
	งานอาคารจอดรถสูง 1 ชั้น	143,673.00	1.2351	177,450.52	
3	กลุ่มงานที่ 3				
	งานภูมิทัศน์ งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้าง	5,177,190.01	1.2351	6,394,347.38	
	ประกอบอื่นๆ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				16,595,621.09	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา พหุพระ จังหวัดตาก

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
	งานอาคารสำนักงานสูง 2 ชั้น								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							1,237,518.93	
1.2	งานสถาปัตยกรรม							1,480,158.00	
1.3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบประปา							24,683.00	
1.4	งานระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย							83,593.78	
1.5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							507,786.00	
1.6	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							336,745.54	
	รวม							3,670,485.25	
	งานอาคารที่ทำการหน่วย สูง 1 ชั้น								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							213,398.08	
	งานสถาปัตยกรรม							586,600.75	
1.3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบประปา							9,256.34	
1.4	งานระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย							26,744.52	
1.5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							143,678.00	
1.6	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							95,307.27	
	รวม							1,074,984.96	
	งานอาคารเก็บเอกสาร สูง 1 ชั้น								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							175,340.32	
1.2	งานสถาปัตยกรรม							176,579.00	
1.3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							20,231.78	
	รวม							372,151.10	
	งานห้องน้ำลูกค้ำสูง 1 ชั้น								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							298,324.46	
1.2	งานสถาปัตยกรรม							315,341.00	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบประปา							41,083.50	
1.4	งานระบบไฟฟ้า							30,214.58	
	รวม							684,963.53	
	งานอาคารพักพนักงาน สูง 1 ชั้น								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							412,034.47	
1.2	งานสถาปัตยกรรม							637,900.00	
1.3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบประปา							17,126.84	
1.4	งานระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย							13,281.71	
1.5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							71,664.00	
1.6	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							4,600.00	
	รวม							1,156,607.02	
	รวมอาคารพักพนักงาน จำนวน 2 หลัง							2,313,214.04	
	งานโรงจอดรถยนต์ 4 คัน สูง 1 ชั้น								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							91,687.27	
1.2	งานสถาปัตยกรรม							48,800.00	
1.3	งานระบบไฟฟ้า							3,185.73	
	รวม							143,673.00	
	รวมกลุ่มงานที่ 1							8,259,471.87	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา พบพระ จังหวัดตาก

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานฐานราก								
	ขุดดินและกลบกลับ	21	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,079.00	2,079.00	
	เสาเข็ม คอ.ร. สีเหลี่ยมตัน ขนาด 0.18x0.18x6.00 ม. + Dowe	53	ตัน	1,198.00	63,494.00	800.00	42,400.00	105,894.00	
	ตัดหัวเสาเข็มคอนกรีต	53	ตัน	-	-	320.00	16,960.00	16,960.00	
	ทรายหยาบ	2	ลบ.ม.	102.81	205.62	91.00	182.00	387.62	
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1	ลบ.ม.	1,322.00	1,322.00	398.00	398.00	1,720.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC (cylinder)	7.5	ลบ.ม.	1,878.50	14,088.75	391.00	2,932.50	17,021.25	
	ไม้แบบและค้ำยัน	52	ตร.ม.	429.00	22,308.00	133.00	6,916.00	29,224.00	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	95	กก.	18.49	1,756.55	4.10	389.50	2,146.05	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD.30 ศก. 12 มม.	90	กก.	17.75	1,597.50	3.30	297.00	1,894.50	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD.30 ศก. 16 มม.	1,853	กก.	18.49	34,261.97	3.30	6,114.90	40,376.87	
	ลวดผูกเหล็ก No.18	61	กก.	32.71	1,995.31	-	-	1,995.31	
	ตะปู	13	กก.	34.12	443.56	-	-	443.56	
	น้ำยากันปลวก	195	ตร.ม.	85.00	16,575.00	-	-	16,575.00	
	อื่นๆ								
	รวม งานฐานราก							236,717.16	
	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	ทรายหยาบ	10.5	ลบ.ม.	102.81	1,079.51	91.00	955.50	2,035.01	
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	8	ลบ.ม.	1,322.00	10,576.00	398.00	3,184.00	13,760.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC (cylinder)	34.5	ลบ.ม.	1,878.50	64,808.25	391.00	13,489.50	78,297.75	
	ไม้แบบและค้ำยัน	170	ตร.ม.	429.00	72,930.00	133.00	22,610.00	95,540.00	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 6 มม.	794	กก.	20.41	16,205.54	4.10	3,255.40	19,460.94	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	776	กก.	18.49	14,348.24	4.10	3,181.60	17,529.84	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD.30 ศก. 12 มม.	726	กก.	17.75	12,886.50	3.30	2,395.80	15,282.30	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD.30 ศก. 16 มม.	1,471	กก.	18.49	27,198.79	3.30	4,854.30	32,053.09	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD.30 ศก. 20 มม.	733	กก.	20.60	15,099.80	2.90	2,125.70	17,225.50	
	ลวดผูกเหล็ก No.18	134	กก.	32.71	4,383.14	-	-	4,383.14	
	ตะปู	44	กก.	34.12	1,501.28	-	-	1,501.28	
	พื้นสำเร็จรับ นน. ปลอดภัยไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	166	ตร.ม.	250.00	41,500.00	25.00	4,150.00	45,650.00	
	รวม งานโครงสร้าง ค.ส.ล.							342,718.85	
	งานเหล็กรูปพรรณ								
	งานเสาเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง 150x150x4.5 mm.	1,951	กก.	27.34	53,340.34	12.00	23,412.00	76,752.34	
	- เหล็กกล่อง 100x100x3.2 mm.	64	กก.	26.53	1,697.92	12.00	768.00	2,465.92	
	- เหล็กกลม Dia. 150 mm. หนา 4.5 mm.	613	กก.	28.76	17,629.88	12.00	7,356.00	24,985.88	
	- PLATE หนา 15 mm.	295	กก.	25.10	7,404.50	10.00	2,950.00	10,354.50	
	- PLATE หนา 10 mm.	142	กก.	25.10	3,564.20	10.00	1,420.00	4,984.20	
	- L-Bolt Ø820mm.	108	ชุด	100.00	10,800.00	30.00	3,240.00	14,040.00	
	- สลักสนิม 1 เทียว + สลักนัม 2 เทียว	73	ตร.ม.	100.00	7,300.00	73.00	5,329.00	12,629.00	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา พบพระ จังหวัดตาก

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	รวม งานเสาเหล็ก							146,211.84	
	งานโครงเหล็กพื้นชั้นลอย								
	- คานเหล็ก WF 200x150x6x9 mm.	3,052	กก.	30.32	92,536.64	12.00	36,624.00	129,160.64	
	- เหล็กกล่อง 150x75x4.5 mm.	2,299	กก.	27.34	62,854.66	10.00	22,990.00	85,844.66	
	- เหล็กกล่อง 100x50x3.2 mm.	942	กก.	26.53	24,991.26	10.00	9,420.00	34,411.26	
	- สังกะสีม 1 เทียว + สนิม 2 เทียว	188	ตร.ม	100.00	18,800.00	73.00	13,724.00	32,524.00	
	รวม งานโครงเหล็กพื้นชั้นลอย							281,940.56	
	งานบันได								
	- พื้นวีราบอร์กลายไม้ 0.30x1.40 ม. หน้า 3 ซม.	17	ชั้น	750.00	12,750.00	200.00	3,400.00	16,150.00	
	- C-CHANNELS 180x75x7x10.5 mm.	231	กก.	30.32	7,003.92	10.00	2,310.00	9,313.92	
	- เหล็กฉาก 75x75x6 mm.	385	กก.	23.58	9,078.30	10.00	3,850.00	12,928.30	
	- เหล็กฉาก 30x30x3 mm.	27	กก.	25.58	636.66	10.00	270.00	906.66	
	- PLATE หน้า 15 mm.	23	กก.	25.10	577.30	10.00	230.00	807.30	
	- ANCHOR BOLT M16	11	ตัว	224.00	2,464.00	60.00	660.00	3,124.00	
	- สังกะสีม 1 เทียว + สนิม 2 เทียว	22	ตร.ม	100.00	2,200.00	73.00	1,606.00	3,806.00	
	รวม งานบันได							47,036.18	
	งานราวบันได								
	- เหล็กกลม Dia. 2" หน้า 3.2 mm.	90	กก.	28.76	2,588.40	10.00	900.00	3,488.40	
	- เหล็กกลม Dia. 1" หน้า 3.2 mm.	50	กก.	28.76	1,438.00	10.00	500.00	1,938.00	
	- PLATE หน้า 5 mm.	4	กก.	25.10	100.40	10.00	40.00	140.40	
	- สังกะสีม 1 เทียว + สนิม 2 เทียว	7	ตร.ม	100.00	700.00	73.00	511.00	1,211.00	
	- ANCHOR BOLT M16	2	ตัว	224.00	448.00	60.00	120.00	568.00	
	รวม งานราวบันได							7,345.80	
	งานโครงเหล็กกันสาดด้านหน้าและด้านข้าง (ชั้นล่าง)								
	- แปะ C-125x50x20x3.2 mm.	493	กก.	30.32	14,947.76	10.00	4,930.00	19,877.76	
	- เหล็กกล่อง 100x50x3.2 mm.	115	กก.	26.53	3,050.95	10.00	1,150.00	4,200.95	
	- เหล็กกล่อง 50x50x3.2 mm.	74	กก.	26.53	1,963.22	10.00	740.00	2,703.22	
	- PLATE หน้า 4 mm.	5.5	กก.	25.10	138.05	10.00	55.00	193.05	
	- PLATE หน้า 5 mm.	5.5	กก.	25.10	138.05	10.00	55.00	193.05	
	- Sag Rod DB 12 mm.	108	กก.	19.05	2,057.40	10.00	1,080.00	3,137.40	
	- สังกะสีม 1 เทียว + สนิม 2 เทียว	35	ตร.ม	100.00	3,500.00	73.00	2,555.00	6,055.00	
	รวม งานโครงเหล็กกันสาดด้านหน้าและด้านข้าง (ชั้นล่าง)							36,360.43	
	โครงหลังคาเหล็กชั้นล่าง								
	- แปะ C-125x50x20x3.2 mm.	606	กก.	30.32	18,373.92	10.00	6,060.00	24,433.92	
	- เหล็กกลม Dia. 3" หน้า 3.2 mm.	476	กก.	28.76	13,689.76	12.00	5,712.00	19,401.76	
	- เหล็กกลม Dia. 2" หน้า 3.2 mm.	289	กก.	28.76	8,311.64	12.00	3,468.00	11,779.64	
	- เหล็กกลม Dia. 1" หน้า 3.2 mm.	85	กก.	28.76	2,444.60	12.00	1,020.00	3,464.60	
	- SAG ROD DB 12 mm.	272	กก.	19.05	5,181.60	10.00	2,720.00	7,901.60	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา พบพระ จังหวัดตาก

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	- สังกะสนิม 1 เทีย + สังกะสนิม 2 เทีย	31	ตร.ม	100.00	3,100.00	73.00	2,263.00	5,363.00	
	รวม โครงหลังคาเหล็กชั้นล่าง							72,344.52	
	งานโครงเหล็กหลังคาชั้นลอย								
	- จีนหัน WF-175x125x5.5x8 mm.	689	กก.	25.80	17,776.20	10.00	6,890.00	24,666.20	
	- แปะ C-125x50x20x3.2 mm.	525	กก.	30.32	15,918.00	10.00	5,250.00	21,168.00	
	- เหล็กกล่อง 75x38x3.2 mm.	99	กก.	26.53	2,626.47	10.00	990.00	3,616.47	
	- เหล็กกล่อง 38x38x3.2 mm.	62	กก.	26.53	1,644.86	10.00	620.00	2,264.86	
	- เหล็กกล่อง 25x25x2.3 mm.	12	กก.	26.53	318.36	10.00	120.00	438.36	
	- SAG ROD DB 12 mm.	184	กก.	19.05	3,505.20	10.00	1,840.00	5,345.20	
	- PLATE ทน 5 mm.	5	กก.	25.10	125.50	10.00	50.00	175.50	
	- สังกะสนิม 1 เทีย + สังกะสนิม 2 เทีย	53	ตร.ม	100.00	5,300.00	73.00	3,869.00	9,169.00	
	รวม งานโครงเหล็กหลังคาชั้นลอย							66,843.59	
	รวม งานเหล็กรูปพรรณ							658,082.92	
	รวม งานโครงสร้างวิศวกรรม							1,237,518.93	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา พหุพระ จังหวัดตาก

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสีหนา 0.47 มม. (AZ150)	304	ตร.ม.	410.00	124,640.00	70.00	21,280.00	145,920.00	
	- FLASHING หนา 0.47 มม. (AZ150 ALLOY G550)	60	ม.	350.00	21,000.00	50.00	3,000.00	24,000.00	
	- STAY COOL หนา 15 ซม. มีฟอรั่มหุ้มโดยรอบ	210	ตร.ม.	150.00	31,500.00	50.00	10,500.00	42,000.00	
	- ฉนวน PE. หนา 5 มม. เป็นออลูมิเนียมฟอรั่ม	93	ตร.ม.	120.00	11,160.00	30.00	2,790.00	13,950.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ	1	รวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวม งานหลังคา							230,870.00	
	งานพื้น								
	- F-0 พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม.	143	ตร.ม.	550.00	78,650.00	222.00	31,746.00	110,396.00	
	- F-1 พื้นปู VIVA BOARD หนา 24 มม. เคลือบ EPOXY โส หรือ POLYURETHANE POINT	53	ตร.ม.	500.00	26,500.00	200.00	10,600.00	37,100.00	
	- F-2 พื้นปู VIVA BOARD หนา 24 มม. เคลือบผิวระบบสี POLYURETHANE POINT	20	ตร.ม.	500.00	10,000.00	200.00	4,000.00	14,000.00	
	- F-3 พื้นปู VIVA BOARD หนา 24 มม. อุดรอยต่อด้วย EPOXY แล้วปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30x0.30 ม.	7	ตร.ม.	650.00	4,550.00	300.00	2,100.00	6,650.00	
	- F-4 พื้น ค.ส.ล. ทำผิวขัดเรียบตีเส้นแบ่งกันรั้ว	12	ตร.ม.	50.00	600.00	50.00	600.00	1,200.00	
	- F-5D พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องกันลื่น 8"×8" สลับทรายล้าง	60	ตร.ม.	350.00	21,000.00	201.00	12,060.00	33,060.00	
	- บัวเชิงผนัง P.V.C. ขนาด 0.10 ม. หนา 9 มม.	85	ม.	80.00	6,800.00	38.00	3,230.00	10,030.00	
	- บัวเชิงผนังกระเบื้องชนิดเดียวกับพื้น สูง 0.10 ม.	15	ม.	100.00	1,500.00	38.00	570.00	2,070.00	
	- อื่นๆ								
	รวม งานพื้น							214,506.00	
	งานผนัง								
	- A1 ผนัง FLEXY BOARD หรือ SMART BOARD 12 มม. 1 ด้าน ภายในแผ่นอิปซีบอร์ด 12 มม. โครงเคร่าเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. @ 0.60 ม. #	176	ตร.ม.	780.00	137,280.00	234.00	41,184.00	178,464.00	
	- A2 ผนัง FLEXY BOARD หรือ SMART BOARD 12 มม. 2 ด้าน ภายในแผ่นอิปซีบอร์ด 12 มม. โครงเคร่าเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. @ 0.60 ม. #	43	ตร.ม.	1,075.00	46,225.00	322.50	13,867.50	60,092.50	
	- A3 ผนังอิปซีบอร์ด 12 มม. 1 ด้าน (ใช้โครงเคร่าร่วม)	155	ตร.ม.	115.00	17,825.00	88.00	13,640.00	31,465.00	
	- A4 ผนังอิปซีบอร์ด 12 มม. 2 ด้าน โครงเคร่าเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. @ 0.60 ม.	32	ตร.ม.	385.00	12,320.00	160.00	5,120.00	17,440.00	
	- A5 ผนัง FLEXY BOARD หรือ SMART BOARD 12 มม ด้านนอก ด้านในกรุแผ่นเหล็กหนา 4.5 มม.โครงเคร่า เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. @ 0.60 ม.	24	ตร.ม.	1,650.00	39,600.00	580.00	13,920.00	53,520.00	
	- A5 ผนังกรุแผ่นเหล็ก หนา 4.5 มม. โครงเคร่าเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. @ 0.60 ม.	8.5	ตร.ม.	850.00	7,225.00	300.00	2,550.00	9,775.00	
	- A6 ผนังออลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม.	12.5	ตร.ม.	2,800.00	35,000.00	500.00	6,250.00	41,250.00	
	- WA1 ผนังไม้เฌอร่า	1	ชุด	3,600.00	3,600.00	1,600.00	1,600.00	5,200.00	
	- WA2 ผนังไม้เฌอร่า	1	ชุด	3,600.00	3,600.00	1,600.00	1,600.00	5,200.00	
	- ผนังไม้เฌอร่า 1	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	1,100.00	1,100.00	4,600.00	
	- ผนังไม้เฌอร่า 2	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	750.00	750.00	3,250.00	
	- PS1 ผนังราวกันตกเหล็ก	7.5	ม.	1,000.00	7,500.00	500.00	3,750.00	11,250.00	
	- ผนังกระเบื้อง	8	ม.	1,000.00	8,000.00	500.00	4,000.00	12,000.00	
	- ผนังตกแต่งหลังคาเทอร์ ไม MAF. 25 มม. ปิดทับด้วย ลามิเนตสีเขียวอ่อน	8.35	ตร.ม.	750.00	6,262.50	200.00	1,670.00	7,932.50	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา พหุพระ จังหวัดตาก

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- กรอบและป้ายไว้นิล ขนาด 1.50x5.10 ม.	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- บอร์ดประชาสัมพันธ์สื่อลิก ขนาด 0.65 x 0.85 ม.	3	ชุด	5,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
	- ป้ายแสดงลำดับเคาน์เตอร์	6	ชุด	4,000.00	24,000.00	115.00	690.00	24,690.00	
	ผนังตกแต่ง ATM.								
	- ป้าย ATM. ขนาด 0.29x0.25x2.40 ม.	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- กล้องโฟสเทมเลส พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	9	ม.	3,000.00	27,000.00	1,000.00	9,000.00	36,000.00	
	- ป้ายติดเกอร์ ATM 2 ชุด , PAM , CDM	3	ชุด	2,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- A6 ม้วนลูมิเนียมคอมโพสิต หน้า 4 มม.	4	ตร.ม.	2,800.00	11,200.00	500.00	2,000.00	13,200.00	
	- อื่นๆ								
	รวม งานผนัง							550,829.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- CL-1 ยิบซั่มบอร์ด 0.60x0.60 ม.หนา 9 มม.	175	ตร.ม.	265.00	46,375.00	90.00	15,750.00	62,125.00	
	โครงคร่าว T-BAR เหล็กเคลือบสี								
	- CL-2 ยิบซั่มบอร์ด 0.60x0.60 ม.หนา 9 มม.ชนิดกันชื้น	7	ตร.ม.	305.00	2,135.00	90.00	630.00	2,765.00	
	โครงคร่าว T-BAR เหล็กเคลือบสี								
	- CL-3 ไฟเบอร์ซีเมนต์ 4 มม. โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	50	ตร.ม.	250.00	12,500.00	100.00	5,000.00	17,500.00	
	- CL-4 ยิบซั่มบอร์ด 9 มม.ฉาบเรียบ โครงเหล็กอาบสังกะสี	-	ตร.ม.	220.00	-	75.00	-	-	
	- ฝ้าเพดาน CL-4 DROP	8	ม.	120.00	960.00	100.00	800.00	1,760.00	
	รวม งานฝ้าเพดาน							84,150.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	งานประตู								
	- AD1	1	ชุด	24,900.00	24,900.00	-	-	24,900.00	
	- AD2	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	- AD3	1	ชุด	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
	- SD1	1	ชุด	20,500.00	20,500.00	1,000.00	1,000.00	21,500.00	
	- SD2	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	1,000.00	1,000.00	8,000.00	
	- WD1	1	ชุด	5,700.00	5,700.00	500.00	500.00	6,200.00	
	- WD2	1	ชุด	5,200.00	5,200.00	500.00	500.00	5,700.00	
	- WD3	1	ชุด	5,200.00	5,200.00	500.00	500.00	5,700.00	
	- D1	3	ชุด	3,800.00	11,400.00	500.00	1,500.00	12,900.00	
	งานหน้าต่าง								
	- AW1	1	ชุด	4,965.00	4,965.00	-	-	4,965.00	
	- AW2	2	ชุด	13,755.00	27,510.00	-	-	27,510.00	
	- AW3	1	ชุด	9,670.00	9,670.00	-	-	9,670.00	
	- AW4	3	ชุด	1,760.00	5,280.00	-	-	5,280.00	
	- AW5	1	ชุด	5,675.00	5,675.00	-	-	5,675.00	
	- AW6	1	ชุด	10,760.00	10,760.00	-	-	10,760.00	
	- AW7	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	- AW8	3	ชุด	3,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	- AW9	1	ชุด	3,870.00	3,870.00	-	-	3,870.00	
	รวม งานประตูหน้าต่าง							206,630.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบ รุ่น C 1403 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5	ชุด	4,000.00	20,000.00	450.00	2,250.00	22,250.00	
	- อ่างล้างหน้า (แขวนผนัง)รุ่น C 013 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด	3,300.00	6,600.00	450.00	900.00	7,500.00	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา พบพระ จังหวัดตาก

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.3	งานระบบประปาและระบบสุขาภิบาล								
	งานระบบประปา								
	ท่อ PVC. (Class 13.5")								
	- Dia. 1/2"	20	ม.	13.16	263.20	30.00	600.00	863.20	
	- Dia. 3/4"	24	ม.	15.66	375.84	30.00	720.00	1,095.84	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ยึดเกาะ	1	รวม	447.33	447.33	134.20	134.20	581.53	
	Ball valve (Class 150 lbs.)								
	- Dia. 3/4 "	2	ชุด	380.00	760.00	150.00	300.00	1,060.00	
	UNION Dia. 3/4'	2	ชุด	100.00	200.00	-	-	200.00	
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์	1	รวม	63.90	63.90	19.17	19.17	83.08	
	รวม งานระบบประปา							3,883.64	
	งานท่อส้วม , ท่อน้ำทิ้ง , ท่ออากาศ								
	ท่อ PVC. (Class 8.5)								
	- Dia. 4 "	20	ม.	156.54	3,130.80	100.00	2,000.00	5,130.80	
	- Dia. 3 "	16	ม.	95.80	1,532.80	75.00	1,200.00	2,732.80	
	- Dia. 2 "	24	ม.	45.56	1,093.44	40.00	960.00	2,053.44	
	- Floor drain Dia. 2 " (Bell trap)	1	ชุด	455.00	455.00	200.00	200.00	655.00	
	- Floor drain Dia. 2 " (P - trap)	2	ชุด	520.00	1,040.00	200.00	400.00	1,440.00	
	- FCO Dia. 4 "	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	400.00	800.00	2,800.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ยึดเกาะ	1	รวม	4,029.93	4,029.93	1,208.98	1,208.98	5,238.91	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์	1	รวม	575.70	575.70	172.71	172.71	748.42	
	รวม งานท่อส้วม , ท่อน้ำทิ้ง , ท่ออากาศ							20,799.36	
	รวม งานระบบประปาและสุขาภิบาล							24,683.00	
1.4	งานระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
	- Fire Alarm Control Panel 5 Zone (FCP)	1	ชุด	18,700.00	18,700.00	2,000.00	2,000.00	20,700.00	
	- Remote Graphic Annunciator (RGA)	-	ชุด	14,300.00	-	500.00	-	-	
	- Smoke Detector (S)	11	ชุด	1,150.00	12,650.00	100.00	1,100.00	13,750.00	
	- Heat Detector (H)	1	ชุด	350.00	350.00	100.00	100.00	450.00	
	- Manual Station (M)	3	ชุด	1,100.00	3,300.00	90.00	270.00	3,570.00	
	- Alarm Bell Ø 6 " (B)	3	ชุด	850.00	2,550.00	90.00	270.00	2,820.00	
	- Remote Alarm Lamp (ARM)	-	ชุด	300.00	-	100.00	-	-	
	- Emergency Light HALOGEN 2 x 55 W	6	ชุด	3,500.00	21,000.00	200.00	1,200.00	22,200.00	
	- Fire Alarm Cable 1P 12 AWG	150	ม.	45.00	6,750.00	9.00	1,350.00	8,100.00	
	- ถังดับเพลิงเคมี ขนาด 15 ปอนด์	3	ชุด	2,000.00	6,000.00	50.00	150.00	6,150.00	
	- ท่อ IMC. Dia. 1/2"	-	ม.	54.99	-	26.00	-	-	
	- ท่อ EMT. Dia. 1/2"	91	ม.	25.94	2,360.54	22.00	2,002.00	4,362.54	
	- Fitting & Accessories	1	รวม	1,147.11	1,147.11	344.13	344.13	1,491.24	
	รวม งานระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย							83,593.78	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา พบพระ จังหวัดตาก

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	งานแผงควบคุมไฟฟ้า								
	MDP								
	- ตู้เหล็กพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 0.90x1.30x0.20 ม.	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	
	- Main Circuit Breaker 3P, 200 AT/250AF,IC>=25KA.	1	ชุด	5,920.00	5,920.00	110.00	110.00	6,030.00	
	- Circuit Breaker 3P,30 AT, IC >= 15 KA	1	ชุด	2,480.00	2,480.00	110.00	110.00	2,590.00	
	- Circuit Breaker 3P,40 AT, IC >= 15 KA	2	ชุด	2,480.00	4,960.00	110.00	220.00	5,180.00	
	- Circuit Breaker 3P,80 AT, IC >= 15 KA	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	110.00	110.00	2,510.00	
	- Circuit Breaker 3P,100 AT, IC >= 15 KA	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	110.00	110.00	2,510.00	
	- 5DPDT TransFer Switch 63A (AC3)	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	500.00	500.00	11,500.00	
	Surge protection	1	ชุด	25,800.00	25,800.00	2,000.00	2,000.00	27,800.00	
	LP1								
	- Load center 3P, 18 slot/100AF	1	ชุด	7,680.00	7,680.00	1,000.00	1,000.00	8,680.00	
	- Main Circuit Breaker 3P, 80 AT/125AF,IC>=15KA.	1	ชุด	5,920.00	5,920.00	110.00	110.00	6,030.00	
	- Circuit Breaker 3P,20 AT, IC >= 15 KA	2	ชุด	2,480.00	4,960.00	110.00	220.00	5,180.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA	6	ชุด	126.00	756.00	50.00	300.00	1,056.00	
	- Circuit Breaker 1P, 20 AT, IC >= 6 KA	2	ชุด	126.00	252.00	50.00	100.00	352.00	
	- Circuit Breaker 1P, 32 AT, IC >= 6 KA	3	ชุด	126.00	378.00	50.00	150.00	528.00	
	- Circuit Breaker 1P, 40 AT, IC >= 6 KA	1	ชุด	126.00	126.00	50.00	50.00	176.00	
	LP2								
	- Load center 3P, 12 slot/100AF	1	ชุด	5,680.00	5,680.00	1,000.00	1,000.00	6,680.00	
	- Main Circuit Breaker 3P,40AT/100AF, IC >=15 KA.	1	ชุด	2,480.00	2,480.00	110.00	110.00	2,590.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA	4	ชุด	126.00	504.00	50.00	200.00	704.00	
	- Circuit Breaker 1P,32 AT, IC >= 6 KA	2	ชุด	126.00	252.00	50.00	100.00	352.00	
	EP								
	- Load center 3P, 24 slot/100AF	1	ชุด	7,680.00	7,680.00	1,000.00	1,000.00	8,680.00	
	- Main Circuit Breaker 3P, 40 AT/100 AF,IC>=15 KA.	1	ชุด	2,480.00	2,480.00	110.00	110.00	2,590.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA	14	ชุด	126.00	1,764.00	50.00	700.00	2,464.00	
	- Circuit Breaker 1P,20 AT, IC >= 6 KA	2	ชุด	126.00	252.00	50.00	100.00	352.00	
	- Circuit Breaker 1P, 40 AT, IC >= 6 KA	1	ชุด	126.00	126.00	50.00	50.00	176.00	
	EPC								
	- Consumer Units 1P,10 Slot	1	ชุด	1,840.00	1,840.00	500.00	500.00	2,340.00	
	- Main Circuit Breaker 2P,32AT/100AF, IC >=10 KA.	1	ชุด	594.00	594.00	110.00	110.00	704.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA	3	ชุด	126.00	378.00	50.00	150.00	528.00	
	- Circuit Breaker 1P, 20 AT, IC >= 6 KA	4	ชุด	126.00	504.00	50.00	200.00	704.00	
	LP - ATM								
	- Consumer Units 1P,4 Slot	1	ชุด	1,680.00	1,680.00	500.00	500.00	2,180.00	
	- Main Circuit Breaker 2P,32AT/100AF, IC >=10 KA.	1	ชุด	594.00	594.00	110.00	110.00	704.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA	4	ชุด	126.00	504.00	50.00	200.00	704.00	
	Steel Box CB 2P, 40 AT, IC >= 10 KA	1	ชุด	4,284.00	4,284.00	300.00	300.00	4,584.00	
	Signal Box (SB)	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00	
	Signal Controller (SC)	1	ชุด	17,175.00	17,175.00	500.00	500.00	17,675.00	
	Fascia And Pole Sign Controller (FPC)	1	ชุด	20,220.00	20,220.00	500.00	500.00	20,720.00	
	Night Light Controller (NC)	1	ชุด	12,805.00	12,805.00	500.00	500.00	13,305.00	
	Night Light Controller For Lanscape (NCL)	1	ชุด	22,820.00	22,820.00	500.00	500.00	23,320.00	
	Grounding System								
	- Ground Test Box	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	300.00	600.00	5,600.00	
	- Ground Rod ϕ 5/8" x 10'	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	100.00	200.00	2,600.00	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา พบพระ จังหวัดตาก

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	- Ground Pit	2	ชุด	1,300.00	2,600.00	300.00	600.00	3,200.00	
	Accessories	1	รวม	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวม งานแผงควบคุมไฟฟ้า							241,378.00	
	งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- แบบ* E1 * (FLU. 3x 18 W โคมทรงแสงอคลิก)	18	ชุด	1,950.00	35,100.00	170.00	3,060.00	38,160.00	
	- แบบ* E2 * (FLU. 2x 36 W โคมทรงแสงอคลิก)	16	ชุด	2,350.00	37,600.00	150.00	2,400.00	40,000.00	
	- แบบ* E3 * (FLU. 3x 18 W โคมตะแนกรทรงแสงอคลิก)	3	ชุด	2,350.00	7,050.00	150.00	450.00	7,500.00	
	- แบบ* G1 * (FLU. 1x 18 W เปลือกกล่องเหล็ก)	3	ชุด	350.00	1,050.00	115.00	345.00	1,395.00	
	- แบบ* G2 * (FLU. 1x 36 W เปลือกกล่องเหล็ก)	18	ชุด	380.00	6,840.00	115.00	2,070.00	8,910.00	
	- แบบ* I1 * (LED 1 x 7 W)	20	ชุด	900.00	18,000.00	115.00	2,300.00	20,300.00	
	- แบบ* I2 * (LED 1 x 7 W ปรับมุม)	6	ชุด	950.00	5,700.00	115.00	690.00	6,390.00	
	- แบบ* K2 * (HP5 1 x 70 W)	1	ชุด	2,650.00	2,650.00	165.00	165.00	2,815.00	
	- Accessories	1	รวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวม งานดวงโคมไฟฟ้า							130,470.00	
	งานสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า								
	สวิตช์ไฟฟ้า								
	- Single Pole Switch 1 Position	5	ชุด	57.00	285.00	80.00	400.00	685.00	
	- Single Pole Switch 2 Position	4	ชุด	82.00	328.00	90.00	360.00	688.00	
	- Single Pole Switch 1 Position (Water Proof)	1	ชุด	380.00	380.00	80.00	80.00	460.00	
	- SC1 Center SwitchH 5 Position	1	ชุด	228.00	228.00	115.00	115.00	343.00	
	- SC2 Center SwitchH 6 Position	1	ชุด	342.00	342.00	115.00	115.00	457.00	
	- SC3 Center SwitchH 5 Position	1	ชุด	342.00	342.00	115.00	115.00	457.00	
	- SF สวิตช์พัดลม	7	ชุด	231.00	1,617.00	115.00	805.00	2,422.00	
	- Accessories	1	รวม	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	เต้ารับไฟฟ้า								
	- Simplex Receptacle With Ground	7	ชุด	116.00	812.00	90.00	630.00	1,442.00	
	- Duplex Receptacle With Ground	28	ชุด	167.00	4,676.00	90.00	2,520.00	7,196.00	
	- Duplex Receptacle With Ground (Water Proof)	2	ชุด	546.00	1,092.00	115.00	230.00	1,322.00	
	- Duplex Receptacle With Ground (Pop-up Floor)	1	ชุด	1,890.00	1,890.00	265.00	265.00	2,155.00	
	- Junction Box (Water Proof)	1	ชุด	800.00	800.00	100.00	100.00	900.00	
	- Junction Box (Pop-up Floor)	2	ชุด	1,700.00	3,400.00	100.00	200.00	3,600.00	
	- Accessories	1	รวม	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวม งานสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า							26,127.00	
	งานระบบท่อและสายไฟ								
	MAIN FEEDER								
	Type THW.								
	- THW. 4 sq.mm.	28	ม.	20.23	566.44	12.00	336.00	902.44	
	- THW. 6 sq.mm.	75	ม.	20.23	1,517.25	12.00	900.00	2,417.25	
	- THW. 10 sq.mm.	81	ม.	35.25	2,855.25	16.00	1,296.00	4,151.25	
	- THW. 16 sq.mm.	25	ม.	54.70	1,367.50	20.00	500.00	1,867.50	
	- THW. 35 sq.mm.	20	ม.	85.80	1,716.00	25.00	500.00	2,216.00	
	- Accessories	1	รวม	745.60	745.60	223.68	223.68	969.28	
	Type IMC.								
	- IMC 1"	15	ม.	98.67	1,480.05	32.00	480.00	1,960.05	
	- IMC 1 1/2"	1	ม.	156.39	156.39	42.00	42.00	198.39	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา พบพระ จังหวัดตาก

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- IMC 2 "	1	ม.	213.72	213.72	48.00	48.00	261.72	
	- Fitting & Accessories	1	รวม	370.03	370.03	111.01	111.01	481.04	
	BRANCH CIRCUIT								
	Type THW.								
	- THW. 1.5 sq.mm.	251	ม.	5.51	1,383.01	5.00	1,255.00	2,638.01	
	- THW. 2.5 sq.mm.	723	ม.	8.15	5,892.45	7.00	5,061.00	10,953.45	
	- THW. 4 sq.mm.	166	ม.	12.30	2,041.80	10.00	1,660.00	3,701.80	
	- THW. 6 sq.mm.	127	ม.	20.24	2,570.48	12.00	1,524.00	4,094.48	
	- THW. 10 sq.mm.	86	ม.	35.25	3,031.50	16.00	1,376.00	4,407.50	
	Type VAF.								
	- THW. 2.5 sq.mm.	622	ม.	8.15	5,069.30	7.00	4,354.00	9,423.30	
	- Accessories	1	รวม	1,998.85	1,998.85	599.66	599.66	2,598.51	
	Type IMC.								
	- IMC. ½"	-	ม.	54.99	-	26.00	-	-	
	- IMC. ¾"	-	ม.	73.13	-	28.00	-	-	
	Type EMT.								
	- EMT. ½"	-	ม.	25.94	-	22.00	-	-	
	- EMT. ¾"	-	ม.	37.44	-	24.00	-	-	
	Type PVC.								
	- PVC. ½"	318	ม.	27.39	8,710.02	20.00	6,360.00	15,070.02	
	- PVC. ¾"	36	ม.	27.39	986.04	23.00	828.00	1,814.04	
	- Fitting & Accessories	1	รวม	1,939.21	1,939.21	581.76	581.76	2,520.98	
	รวม งานระบบท่อและสายไฟ							72,647.01	
	งานระบบโทรศัพท์								
	MDF 50 P	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	400.00	400.00	5,400.00	
	TC 50	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	
	Telephone Outlet (RJ 11) 1 Position	6	ชุด	177.00	1,062.00	90.00	540.00	1,602.00	
	สายสัญญาณระบบ								
	- TPEV 1Core - 20 Paires 0.65 sq.mm.	12	ม.	104.00	1,248.00	24.00	288.00	1,536.00	
	- TIEV 4Core 0.65 sq.mm.	300	ม.	9.00	2,700.00	6.00	1,800.00	4,500.00	
	- Accessories	1	รวม	394.80	394.80	118.44	118.44	513.24	
	ท่อร้อยสาย								
	- PVC 1"	10	ม.	27.39	273.90	25.00	250.00	523.90	
	- PVC 1/2"	50	ม.	27.39	1,369.50	20.00	1,000.00	2,369.50	
	- Fitting & Accessories	1	รวม	328.68	328.68	98.60	98.60	427.28	
	รวม งานระบบโทรศัพท์							19,671.92	
	งานระบบคอมพิวเตอร์								
	Computer Outlet (RJ 45) 1 Position	14	ชุด	371.00	5,194.00	110.00	1,540.00	6,734.00	
	สายสัญญาณระบบ								
	- Cable UTP Cat 6	350	ม.	15.00	5,250.00	6.00	2,100.00	7,350.00	
	- Accessories	1	รวม	525.00	525.00	157.50	157.50	682.50	
	ท่อร้อยสาย								
	- PVC 1/2"	50	ม.	27.39	1,369.50	20.00	1,000.00	2,369.50	
	- Fitting & Accessories	1	รวม	273.90	273.90	82.17	82.17	356.07	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา พบพระ จังหวัดตาก

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	อาคารที่ทำการหน่วย								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานฐานรากและโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- ทราซเทียบ	6	ลบ.ม.	102.81	616.86	91.00	546.00	1,162.86	
	- คอนกรีตเทียบ 1 : 3 : 5	3	ลบ.ม.	1,322.00	3,966.00	398.00	1,194.00	5,160.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC (cylinder)	6	ลบ.ม.	1,878.50	11,271.00	391.00	2,346.00	13,617.00	
	- ไม้แบบ	22	ตร.ม.	429.00	9,438.00	133.00	2,926.00	12,364.00	
	- ตะปู	5.5	กก.	34.12	187.66	-	-	187.66	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ 5R.24 คก. 9 มม.	527	กก.	18.49	9,744.23	4.10	2,160.70	11,904.93	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 คก. 12 มม.	1,166	กก.	17.75	20,696.50	3.30	3,847.80	24,544.30	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	35	กก.	32.71	1,144.85	-	-	1,144.85	
	- น้้ายก้นปลวก	58	ตร.ม.	85.00	4,930.00	-	-	4,930.00	
	รวม งานฐานรากและโครงสร้าง ค.ส.ล.							75,015.60	
	งานหลังคาและโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็ก WF 125x125x6.5x9 mm.	1,714	กก.	25.00	42,850.00	10.00	17,140.00	59,990.00	
	- เหล็กกล่อง 150x150x4.5 mm.	643	กก.	20.41	13,123.63	10.00	6,430.00	19,553.63	
	- เหล็กกล่อง 50x50x3.2 mm.	567	กก.	20.41	11,572.47	10.00	5,670.00	17,242.47	
	- เหล็กกล่อง 38x38x3.2 mm.	243	กก.	20.41	4,959.63	10.00	2,430.00	7,389.63	
	- SAG ROD D812 mm.	25	กก.	19.55	488.75	10.00	250.00	738.75	
	- แผ่น plate หนา 15 มม. ขนาด 0.30x0.30 ม. พร้อม Anchor Bolt 4M16	8	ชุด	1,000.00	8,000.00	300.00	2,400.00	10,400.00	
	- สลักสลิม 1 เที้ยว + สลักน๊อต 2 เที้ยว	116	ตร.ม.	100.00	11,600.00	73.00	8,468.00	20,068.00	
	- ส่วนประกอบอื่น ๆ	1	รวม	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวม งานหลังคาและโครงสร้างเหล็ก							138,382.48	
	รวม งานโครงสร้างวิศวกรรม							213,398.08	
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กโรลออนเคลือบสีหนา 0.47 มม. (AZ150)	119	ตร.ม.	410.00	48,790.00	70.00	8,330.00	57,120.00	
	- FLASHING หนา 0.47 มม. (AZ150 ALLOY G550)	73	ม.	350.00	25,550.00	50.00	3,650.00	29,200.00	
	- STAY COOL หนา 15 ซม. มีฟอยล์หุ้มโดยรอบ	46	ตร.ม.	150.00	6,900.00	50.00	2,300.00	9,200.00	
	- ฉนวน PE. หนา 5 มม. เป็นอลูมิเนียมฟอยล์	73	ตร.ม.	120.00	8,760.00	30.00	2,190.00	10,950.00	
	- เจียงชายไม้คอนวูด	3.6	ม.	350.00	1,260.00	50.00	180.00	1,440.00	
	- รางระบายน้ำฝนสแตนเลสหนา 1.2 มม.	6	ม.	600.00	3,600.00	180.00	1,080.00	4,680.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ	1	รวม	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวม งานหลังคา							113,590.00	
	งานพื้น								
	- F-1 พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องแกรนิโต ขนาด 0.60x0.60 ม.	61	ตร.ม.	550.00	33,550.00	222.00	13,542.00	47,092.00	
	- F-2 พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" ชนิดกันลื่น	8.5	ตร.ม.	330.00	2,805.00	158.00	1,343.00	4,148.00	
	- บัวเจียงหนัง P.V.C. ขนาด 0.10 ม. หนา 9 มม.	35	ม.	80.00	2,800.00	38.00	1,330.00	4,130.00	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา พบพระ จังหวัดตาก

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	- อื่นๆ								
	รวม งานพื้น							55,370.00	
	งานผนัง								
	- A1 ผนัง FLEXY BOARD หรือ SMART BOARD 12 มม. 1 ด้าน ภายในแผ่นยิปซัมบอร์ด 12 มม. โครงเคร่าเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. @ 0.60 ม. #	69	ตรม.	780.00	53,820.00	234.00	16,146.00	69,966.00	
	- A2 ผนัง FLEXY BOARD หรือ SMART BOARD 12 มม. 2 ด้าน ภายในแผ่นยิปซัมบอร์ด 12 มม. โครงเคร่าเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. @ 0.60 ม. #	11.5	ตรม.	1,075.00	12,362.50	322.50	3,708.75	16,071.25	
	- A3 ผนังยิปซัมบอร์ด 12 มม. 1 ด้าน (ใช้โครงเคร่าร่วม) - ผนังระแนงไม้เฌอร่า หนา 0.8 ซม. - ผนังก่ออิฐฉาบปูน 1/2 แผ่น - ผนังฉาบปูนเรียบ - ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	62	ตรม.	115.00	7,130.00	88.00	5,456.00	12,586.00	
		1	ชุด	5,600.00	5,600.00	1,680.00	1,680.00	7,280.00	
		30	ตรม.	491.00	14,730.00	89.00	2,670.00	17,400.00	
		60	ตรม.	80.00	4,800.00	82.00	4,920.00	9,720.00	
		25	ตรม.	320.00	8,000.00	166.00	4,150.00	12,150.00	
	รวม งานผนัง							145,173.25	
	งานฝ้าเพดาน								
	- CL-1 ยิปซัมบอร์ด 0.60x0.60 ม.หนา 9 มม. โครงเคร่า T-BAR เหล็กเคลือบสี	51.5	ตรม.	265.00	13,647.50	90.00	4,635.00	18,282.50	
	- CL-2 ยิปซัมบอร์ด 0.60x0.60 ม.หนา 9 มม.ชนิดกันชื้น โครงเคร่า T-BAR เหล็กเคลือบสี	4	ตรม.	305.00	1,220.00	90.00	360.00	1,580.00	
	- CL-3 ไฟเบอร์ซีเมนต์ 4 มม. โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	62	ตรม.	250.00	15,500.00	100.00	6,200.00	21,700.00	
	- CL-4 ยิปซัมบอร์ด 9 มม.ฉาบเรียบ โครงเหล็กอาบสังกะสี	6.5	ตรม.	220.00	1,430.00	75.00	487.50	1,917.50	
	รวม งานฝ้าเพดาน							43,480.00	
	งานประตูหน้าต่าง								
	งานประตู								
	- AD1	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	- WD1	1	ชุด	5,700.00	5,700.00	500.00	500.00	6,200.00	
	- WD2	1	ชุด	5,200.00	5,200.00	500.00	500.00	5,700.00	
	- D1	2	ชุด	3,800.00	7,600.00	500.00	1,000.00	8,600.00	
	งานหน้าต่าง								
	- AW1	1	ชุด	79,425.00	79,425.00	-	-	79,425.00	
	- AW2	2	ชุด	1,650.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
	รวม งานประตูหน้าต่าง							148,225.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบบ รุ่น C 1403 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	450.00	900.00	8,900.00	
	- อ่างล้างหน้า (ฝังเคาน์เตอร์)รุ่น C 007 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	3,300.00	3,300.00	450.00	450.00	3,750.00	
	- โถปัสสาวะชายรุ่น C 3080 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,950.00	
	- สายชำระ C 999	2	ชุด	530.00	1,060.00	35.00	70.00	1,130.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ CT0065(HM)	2	ชุด	450.00	900.00	120.00	240.00	1,140.00	
	- ขอบแขนผ้า D8 3018	2	ชุด	200.00	400.00	25.00	50.00	450.00	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา พบพระ จังหวัดตาก

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- กระงะเงา CJ-100	12	ตร.ฟ.	120.00	1,440.00	30.00	360.00	1,800.00	
	- STOP VALVE CT 179(HM)	6	ชุด	250.00	1,500.00	35.00	210.00	1,710.00	
	- ตะแกรงดักกลืน Dia. 2" รุ่น CT647Z3	2	ชุด	350.00	700.00	120.00	240.00	940.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. บุหินแกรนิตสีดำภายในประเทศ กว้าง 0.60	1.2	ม.	3,000.00	3,600.00	1,000.00	1,200.00	4,800.00	
	รวม งานสุขภัณฑ์							28,570.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ป้ายที่ทำการหน่วย ขนาด 0.50x3.70 ม.	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- ป้ายที่ทำการหน่วย ขนาด 0.20x0.50 ม.	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำชาย	1	ชุด	150.00	150.00	25.00	25.00	175.00	
	- ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำหญิง	1	ชุด	150.00	150.00	25.00	25.00	175.00	
	- รวากันตกสแตนเลส Dia. 2"	6.5	ม.	1,000.00	6,500.00	200.00	1,300.00	7,800.00	
	รวม งานเบ็ดเตล็ด							24,650.00	
	งานทาสี								
	- สีภายนอก	108	ตร.ม.	55.00	5,940.00	34.00	3,672.00	9,612.00	
	- สีภายใน	103.5	ตร.ม.	45.00	4,657.50	30.00	3,105.00	7,762.50	
	- สีฝ้าเพดานภายนอก	62	ตร.ม.	55.00	3,410.00	34.00	2,108.00	5,518.00	
	- สีฝ้าเพดานภายใน	62	ตร.ม.	45.00	2,790.00	30.00	1,860.00	4,650.00	
	- สีน้ำมัน	-	ตร.ม.	65.00	-	38.00	-	-	
	รวม งานทาสี							27,542.50	
	รวม งานสถาปัตยกรรม							586,600.75	
	1.3 งานระบบประปาและระบบสุขาภิบาล								
	งานระบบประปา								
	ท่อ PVC. (Class 13.5")								
	- Dia. 1/2"	8	ม.	12.38	99.04	30.00	240.00	339.04	
	- Dia. 3/4"	4	ม.	14.95	59.80	30.00	120.00	179.80	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ยึดเกาะ	1	รวม	111.19	111.19	33.36	33.36	144.54	
	Ball valve (Class 150 lbs.)								
	- Dia. 3/4 "	1	ชุด	1,040.00	1,040.00	150.00	150.00	1,190.00	
	UNION Dia. 3/4"	-	ชุด	100.00	-	-	-	-	
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์	1	รวม	15.88	15.88	4.77	4.77	20.65	
	รวม งานระบบประปา							1,874.03	
	งานท่อส้วม , ท่อน้ำทิ้ง , ท่ออากาศ								
	ท่อ PVC. (Class 8.5)								
	- Dia. 4 "	4	ม.	134.35	537.40	100.00	400.00	937.40	
	- Dia. 3 "	4	ม.	82.95	331.80	75.00	300.00	631.80	
	- Dia. 2 "	8	ม.	38.55	308.40	40.00	320.00	628.40	
	- Floor drain Dia. 2 " (Bell trap)	2	ชุด	455.00	910.00	200.00	400.00	1,310.00	
	- Floor drain Dia. 2 " (P - trap)	-	ชุด	520.00	-	200.00	-	-	
	- FCO Dia. 4 "	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	400.00	400.00	1,400.00	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา พบพระ จังหวัดตาก

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- FCO Dia. 3 "	1	ชุด	950.00	950.00	300.00	300.00	1,250.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ยึดเกาะ	1	รวม	824.32	824.32	247.30	247.30	1,071.62	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์	1	รวม	117.76	117.76	35.33	35.33	153.09	
	รวม งานท่อส้วม , ท่อน้ำทิ้ง , ท่ออากาศ							7,382.30	
	รวม งานระบบประปาและสุขาภิบาล							9,256.34	
1.4	งานระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
	- Fire Alarm Box (FATB)	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	- Smoke Detector (S)	3	ชุด	1,150.00	3,450.00	100.00	300.00	3,750.00	
	- Manual Station (M)	1	ชุด	1,100.00	1,100.00	90.00	90.00	1,190.00	
	- Alarm Bell Ø 6 " (B)	1	ชุด	850.00	850.00	90.00	90.00	940.00	
	- Emergency Light HALOGEN 2 x 55 W	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	200.00	200.00	3,700.00	
	- Fire Alarm Cable 1P 12 AWG	30	ม.	45.00	1,350.00	9.00	270.00	1,620.00	
	- ถังดับเพลิงเคมี ขนาด 15 ปอนด์	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	50.00	50.00	2,050.00	
	- NYY, 4 sq.mm.	108	ม.	28.17	3,042.36	15.00	1,620.00	4,662.36	
	- HDPE. Dia. 1 1/2"	23	ม.	156.39	3,596.97	42.00	966.00	4,562.97	
	- ยี่ห้อ EMT. Dia. 1/2"	20	ม.	25.94	518.80	22.00	440.00	958.80	
	- Fitting & Accessories	1	รวม	238.76	238.76	71.63	71.63	310.39	
	รวม งานระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย							26,744.52	
1.5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	งานแผงควบคุมไฟฟ้า								
	LPN								
	- Load center 3P, 12 slot/100AF	1	ชุด	5,680.00	5,680.00	1,000.00	1,000.00	6,680.00	
	- Main Circuit Breaker 3P,40AT/100AF, IC >=15 KA.	1	ชุด	2,480.00	2,480.00	110.00	110.00	2,590.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA	4	ชุด	126.00	504.00	50.00	200.00	704.00	
	- Circuit Breaker 1P,32 AT, IC >= 6 KA	2	ชุด	126.00	252.00	50.00	100.00	352.00	
	- Circuit Breaker 1P,20 AT, IC >= 6 KA	2	ชุด	126.00	252.00	50.00	100.00	352.00	
	Accessories	1	รวม	500.00	500.00	-	-	500.00	
	รวม งานแผงควบคุมไฟฟ้า							11,178.00	
	งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- แบบ" E4 " (FLU. 3x 18 W โคมตะแกรงกรองแสงอลูมิเนียม)	10	ชุด	2,350.00	23,500.00	150.00	1,500.00	25,000.00	
	- แบบ" G1 " (FLU. 1x 18 W เปลือกกล่องเหล็ก)	2	ชุด	350.00	700.00	115.00	230.00	930.00	
	- แบบ" G2 " (FLU. 1x 36 W เปลือกกล่องเหล็ก)	2	ชุด	380.00	760.00	115.00	230.00	990.00	
	- แบบ" G3 " (LED BULB 2x 13 W)	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	115.00	230.00	3,230.00	
	- Accessories	1	รวม	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวม งานดวงโคมไฟฟ้า							31,150.00	
	งานสวิตช์และตัวรับไฟฟ้า								
	สวิตช์ไฟฟ้า								
	- Single Pole Switch 2 Position	4	ชุด	82.00	328.00	90.00	360.00	688.00	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา พบพระ จังหวัดตาก

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	- Single Pole Switch 1 Position (Water Proof)	1	ชุด	380.00	380.00	80.00	80.00	460.00	
	- SF สวิตช์ตัดลม	1	ชุด	231.00	231.00	115.00	115.00	346.00	
	- Accessories	1	รวม	500.00	500.00	-	-	500.00	
	เด้ารับไฟฟ้า								
	- Duplex Receptacle With Ground	10	ชุด	167.00	1,670.00	90.00	900.00	2,570.00	
	- Duplex Receptacle With Ground (Pop-up Floor)	7	ชุด	1,890.00	13,230.00	265.00	1,855.00	15,085.00	
	- Junction Box	2	ชุด	500.00	1,000.00	100.00	200.00	1,200.00	
	- Junction Box (Water Proof)	2	ชุด	800.00	1,600.00	100.00	200.00	1,800.00	
	- Junction Box (Pop-up Floor)	1	ชุด	1,700.00	1,700.00	100.00	100.00	1,800.00	
	- Accessories	1	รวม	500.00	500.00	-	-	500.00	
	รวม งานสวิตซ์และเด้ารับไฟฟ้า							24,949.00	
	งานระบบท่อและสายไฟ								
	MAIN FEEDER								
	Type NYY.								
	- NYY. 6 sq.mm.	18	ม.	20.23	364.14	12.00	216.00	580.14	
	- NYY. 10 sq.mm.	36	ม.	35.25	1,269.00	16.00	576.00	1,845.00	
	- Accessories	1	รวม	163.31	163.31	48.99	48.99	212.31	
	Type HDPE.								
	- Dia. 1 ½"	14	ม.	156.39	2,189.46	42.00	588.00	2,777.46	
	- Fitting & Accessories	1	รวม	437.89	437.89	131.37	131.37	569.26	
	BRANCH CIRCUIT								
	Type THW.								
	- THW. 2.5 sq.mm.	215	ม.	8.15	1,752.25	7.00	1,505.00	3,257.25	
	- THW. 4 sq.mm.	150	ม.	12.30	1,845.00	10.00	1,500.00	3,345.00	
	- Accessories	1	รวม	359.73	359.73	107.92	107.92	467.64	
	Type PVC.								
	- PVC. ½"	96	ม.	27.39	2,629.44	20.00	1,920.00	4,549.44	
	- Fitting & Accessories	1	รวม	525.89	525.89	157.77	157.77	683.65	
	รวม งานระบบท่อและสายไฟ							18,287.15	
	งานระบบโทรศัพท์								
	TC 50	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	
	PULL BOX (Water Proof) 8"x8"	1	ชุด	700.00	700.00	150.00	150.00	850.00	
	Telephone Outlet (RJ 11) pop-Up Type	7	ชุด	1,646.00	11,522.00	265.00	1,855.00	13,377.00	
	สายสัญญาณระบบ								
	- AP. 1Core - 10 Paires 0.65 sq.mm.	36	ม.	104.00	3,744.00	24.00	864.00	4,608.00	
	- TIEV 4Core 0.65 sq.mm.	150	ม.	9.00	1,350.00	6.00	900.00	2,250.00	
	- Accessories	1	รวม	509.40	509.40	152.82	152.82	662.22	
	ท่อร้อยสาย								
	- HDPE. Dia. 1 ½"	31	ม.	156.39	4,848.09	42.00	1,302.00	6,150.09	
	- Fitting & Accessories	1	รวม	101.88	101.88	30.56	30.56	132.44	
	Junction Box	2	ชุด	500.00	1,000.00	100.00	200.00	1,200.00	
	Junction Box (Pop-up Floor)	2	ชุด	1,700.00	3,400.00	100.00	200.00	3,600.00	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา พงพระ จังหวัดตาก

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	รวม งานระบบโทรศัพท์							35,629.75	
	งานระบบคอมพิวเตอร์								
	Computer Outlet (RJ 45) 1 Position	1	ชุด	371.00	371.00	110.00	110.00	481.00	
	Computer Outlet (RJ 45) pop-Up Type	7	ชุด	1,000.00	7,000.00	265.00	1,855.00	8,855.00	
	สายสัญญาณระบบ								
	- Cable UTP Cat 6	250	ม.	15.00	3,750.00	6.00	1,500.00	5,250.00	
	- Accessories	1	รวม	375.00	375.00	112.50	112.50	487.50	
	ท่อร้อยสาย								
	- HDPE, Dia. 1"	31	ม.	156.39	4,848.09	42.00	1,302.00	6,150.09	
	- Fitting & Accessories	1	รวม	969.62	969.62	290.89	290.89	1,260.50	
	รวม งานระบบคอมพิวเตอร์							22,484.09	
	รวม งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							143,678.00	
	1.6 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	งานเครื่องปรับอากาศอาคารที่ทำการหน่วย								
	- NO 1,2 ขนาด 24,000 BTU./Hr. (Wall Type)	2	ชุด	37,500.00	75,000.00	1,500.00	3,000.00	78,000.00	
	- เติบโตน้ำยาและท่อน้ำทิ้ง	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	1,000.00	2,000.00	10,000.00	
	งานติดตั้งระบายอากาศ								
	- Exhaust Fan Wall type ๑ 8"	1	ชุด	1,050.00	1,050.00	400.00	400.00	1,450.00	
	- Accessories	1	รวม	500.00	500.00	-	-	500.00	
	เดินท่อร้อยสายไฟเครื่องปรับอากาศ								
	Type THW.								
	- THW. 2.5 sq.mm.	59	ม.	8.15	480.85	7.00	413.00	893.85	
	- THW. 4 sq.mm.	118	ม.	12.30	1,451.40	10.00	1,180.00	2,631.40	
	- Accessories	1	รวม	193.23	193.23	57.97	57.97	251.19	
	Type PVC.								
	- PVC. 1/2"	29	ม.	27.39	794.31	20.00	580.00	1,374.31	
	- Fitting & Accessories	1	รวม	158.86	158.86	47.66	47.66	206.52	
	รวม งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							95,307.27	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา พหุพระ จังหวัดตาก

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	- A1 ผนัง FLEXY BOARD หรือ SMART BOARD 12 มม. 1 ด้าน โครงเคราเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.	81	ตร.ม.	700.00	56,700.00	234.00	18,954.00	75,654.00	
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมัน	40	ตร.ม.	50.00	2,000.00	50.00	2,000.00	4,000.00	
	- ปิดลอน PVC. สำเร็จรูป	21	ม.	120.00	2,520.00	50.00	1,050.00	3,570.00	
	- ประตูเหล็กคู่ SD1 ขนาด 0.80x2.00 ม.	1	ชุด	18,500.00	18,500.00	1,000.00	1,000.00	19,500.00	
	- หน้าต่าง W2	4	ชุด	3,500.00	14,000.00	200.00	800.00	14,800.00	
	- สีนํ้าทาสติกภายนอก	88	ตร.ม.	55.00	4,840.00	30.00	2,640.00	7,480.00	
	- สีนํ้าทาสติกภายใน	81	ตร.ม.	45.00	3,645.00	30.00	2,430.00	6,075.00	
	- ชั้นเหล็กวางเอกสาร	13	ชุด	3,200.00	41,600.00	-	-	41,600.00	
	- RAMP เหล็กชั่วคราว	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00	
	รวม งานสถาปัตยกรรม							176,579.00	
1.3	งานระบบไฟฟ้า								
	- CIRCUIT BREAKER WITH ENCLOSURE 16 AT 2 POLE 14 KA IC WATER PROOF	1	ชุด	3,984.00	3,984.00	300.00	300.00	4,284.00	
	- โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ (1x36 w) แบบเปลือย	8	ชุด	380.00	3,040.00	115.00	920.00	3,960.00	
	- โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ (1x18 w) แบบเปลือย	1	ชุด	350.00	350.00	115.00	115.00	465.00	
	- Ceiling Type Electric Fan Dia. 18"	2	ชุด	1,650.00	3,300.00	345.00	690.00	3,990.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว หน้ากาก 1 ช่อง	1	ชุด	57.00	57.00	80.00	80.00	137.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว หน้ากาก 1 ช่อง กันน้ำ	1	ชุด	436.00	436.00	80.00	80.00	516.00	
	- สวิตซ์พัดลมระบายอากาศชนิดมีไฟเรืองแสง	2	ชุด	231.00	462.00	116.00	232.00	694.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่	2	ชุด	167.00	334.00	90.00	180.00	514.00	
	- ท่อ EMT. Dia. 1/2"	58	ม.	25.94	1,504.52	21.00	1,218.00	2,722.52	
	- สาย THW. 2.5 sq.mm.	162	ม.	8.38	1,357.56	7.00	1,134.00	2,491.56	
	- สาย THW. 1.5 sq.mm.	15	ม.	5.66	84.90	5.00	75.00	159.90	
	- ส่วนประกอบอื่น ๆ	1	รวม	297.80	297.80	-	-	297.80	
	รวม งานระบบไฟฟ้า							20,231.78	
	รวม งานอาคารเก็บเอกสาร							372,151.10	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา พบพระ จังหวัดตาก

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	งานท่อน้ำลูกค้า								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานฐานรากและเสาตอม่อ								
	- งานขุดดินและถมกลับ	5	ลบ.ม.	-	-	99.00	495.00	495.00	
	- เสาเข็ม คอ.ร. สีเหลี่ยมตันขนาด 0.18x0.18x6.00 ม.+Dowel	12	ตัน	1,125.00	13,500.00	800.00	9,600.00	23,100.00	
	- สกัดหัวเข็ม	12	ตัน	-	-	320.00	3,840.00	3,840.00	
	- ทรายปรับระดับ	0.34	ลบ.ม.	102.81	34.96	91.00	30.94	65.90	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.16	ลบ.ม.	1,322.00	211.52	398.00	63.68	275.20	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (cylinder)	7.5	ลบ.ม.	1,878.50	14,088.75	391.00	2,932.50	17,021.25	
	- งานไม้แบบและค้ำยัน	7.7	ตร.ม.	429.00	3,303.30	133.00	1,024.10	4,327.40	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 คก. 6 มม.	3.7	กก.	20.41	75.52	4.10	15.17	90.69	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.30 คก. 12 มม.	20	กก.	17.75	355.00	3.30	66.00	421.00	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.30 คก. 16 มม.	255	กก.	18.49	4,714.95	3.30	841.50	5,556.45	
	- ลวดผูกเหล็ก No. 18	27	กก.	32.71	883.17	-	-	883.17	
	- ตะปู	6	กก.	34.12	204.72	-	-	204.72	
	รวม งานฐานรากและเสาตอม่อ							56,280.77	
	งานโครงสร้าง								
	- งานขุดดินและถมกลับ	6	ลบ.ม.	-	-	99.00	594.00	594.00	
	- ทรายปรับระดับ	3.5	ลบ.ม.	102.81	359.84	99.00	346.50	706.34	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	3.5	ลบ.ม.	1,322.00	4,627.00	398.00	1,393.00	6,020.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (cylinder)	12	ลบ.ม.	1,878.50	22,542.00	391.00	4,692.00	27,234.00	
	- งานไม้แบบและค้ำยัน	45	ตร.ม.	429.00	19,305.00	133.00	5,985.00	25,290.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 คก. 6 มม.	123	กก.	20.41	2,510.43	4.10	504.30	3,014.73	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 คก. 9 มม.	337	กก.	18.49	6,231.13	4.10	1,381.70	7,612.83	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.30 คก. 16 มม.	518	กก.	18.49	9,577.82	3.30	1,709.40	11,287.22	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.30 คก. 20 มม.	590	กก.	20.60	12,154.00	2.90	1,711.00	13,865.00	
	- ลวดผูกเหล็ก No. 18	28	กก.	32.71	915.88	-	-	915.88	
	- ตะปู	18	กก.	34.12	614.16	-	-	614.16	
	รวม งานโครงสร้าง							97,154.16	
	งานหลังคาและโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง 150x50x3.2 mm.	1,722	กก.	27.34	47,079.48	10.00	17,220.00	64,299.48	
	- เหล็กกล่อง 50x25x2.3 mm.	85	กก.	26.53	2,255.05	10.00	850.00	3,105.05	
	- Plate ขนาด 0.20x0.20 ทน 5 มม.	8	ชุด	100.00	800.00	50.00	400.00	1,200.00	
	- หลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	81	ตร.ม.	410.00	33,210.00	70.00	5,670.00	38,880.00	
	- บุฉนวนกันความร้อนพียู	81	ตร.ม.	120.00	9,720.00	30.00	2,430.00	12,150.00	
	- ครอบหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี	11.6	ม.	350.00	4,060.00	50.00	580.00	4,640.00	
	- FLASHING	11.6	ม.	350.00	4,060.00	50.00	580.00	4,640.00	
	- งานทาสีกันสนิม และทาสีน้ำมัน 2 เที่ยว	75	ตร.ม.	100.00	7,500.00	73.00	5,475.00	12,975.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ	1	รวม	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวม งานหลังคาและโครงสร้างเหล็ก							144,889.53	
	รวม งานโครงสร้างวิศวกรรม							298,324.46	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา พบพระ จังหวัดตาก

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	- ผนังก่ออิฐมวล 1/2 แผ่น	70	ตร.ม.	194.00	13,580.00	89.00	6,230.00	19,810.00	
	- งานเสาเอ็นทับหลัง ขนาด 0.10x0.10 m.	32	ม.	70.00	2,240.00	35.00	1,120.00	3,360.00	
	- งานผนังฉาบปูนเรียบ	96	ตร.ม.	58.00	5,568.00	82.00	7,872.00	13,440.00	
	- ผนังปูกระเบื้องเคลือบ 12"x12" เกรด A	48	ตร.ม.	300.00	14,400.00	166.00	7,968.00	22,368.00	
	- ร่องทิวซี 1 ซม.	22	ม.	35.00	770.00	38.00	836.00	1,606.00	
	- F-2 พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12"	22	ตร.ม.	300.00	6,600.00	158.00	3,476.00	10,076.00	
	- F-5 พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องคอตโต้รุ่นพรมศิลา ขนาด 4"x8" สีเทาทึบ	12	ตร.ม.	650.00	7,800.00	193.00	2,316.00	10,116.00	
	- F-8 พื้น คสล. ผิวขัดหยาบ	14	ตร.ม.	-	-	61.00	854.00	854.00	
	- D1	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	285.00	570.00	11,570.00	
	- D2	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	ค่าของ+ค่าแรง
	- D3	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	ค่าของ+ค่าแรง
	- D4	1	ชุด	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	ค่าของ+ค่าแรง
	- W1	1	รวม	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	ค่าของ+ค่าแรง
	- W2	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	ค่าของ+ค่าแรง
	- ช่องแสงเหล็กแนวตั้ง ขนาด 0.60x2.05 ม.	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	ค่าของ+ค่าแรง
	- ช่องแสงเหล็กแนวตั้งขนาด0.30x2.05ม.+โพลีคาร์บอเนต	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	ค่าของ+ค่าแรง
	- ราวบันไดทางลาด	3.1	ม.	700.00	2,170.00	-	-	2,170.00	ค่าของ+ค่าแรง
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	52	ตร.ม.	55.00	2,860.00	34.00	1,768.00	4,628.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน	50	ตร.ม.	45.00	2,250.00	30.00	1,500.00	3,750.00	
	- โดสุยกันพื้นรั้ว C-1444 พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	4,000.00	16,000.00	450.00	1,800.00	17,800.00	
	- โดสุยกันพื้นยong C-203 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	450.00	900.00	6,900.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝิ่งเคาน์เตอร์ C-05847 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	3,400.00	6,800.00	450.00	900.00	7,700.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง C-014 พร้อมอุปกรณ์	3	ชุด	3,300.00	9,900.00	450.00	1,350.00	11,250.00	
	- โดปัสสาวะชาย C-3080 พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	3,500.00	14,000.00	450.00	1,800.00	15,800.00	
	- แผงกั้นโดปัสสาวะชาย C-306	3	ชุด	1,224.00	3,672.00	170.00	510.00	4,182.00	
	- สายชำระ CT-993K (HM)	6	ชุด	450.00	2,700.00	35.00	210.00	2,910.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ S215# WH	2	ชุด	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00	
	- ก๊อกเดี่ยวติดผนัง	2	ชุด	450.00	900.00	25.00	50.00	950.00	
	- FD. Dia. 1/2"	6	ชุด	455.00	2,730.00	75.00	450.00	3,180.00	
	- ราวพุงตัวข้างโถ สแตนเลส 70 ซม.	1	ชุด	3,857.00	3,857.00	70.00	70.00	3,927.00	
	- ราวมือจับ สแตนเลส 60 มือจับ	1	ชุด	4,752.00	4,752.00	105.00	105.00	4,857.00	
	- ราวมือจับอ่างล้างหน้า ขนาด Dia. 3"	2	ชุด	2,521.00	5,042.00	105.00	210.00	5,252.00	
	- กระจกเงากรอบอลูมิเนียม	30	ตร.ฟ.	120.00	3,600.00	30.00	900.00	4,500.00	
	- ขอบแขวนผ้า DB 3018	2	ชุด	200.00	400.00	70.00	140.00	540.00	
	- ชั้นวางของ CT-745 (HM)	2	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	
	- STOP VALVE	15	ชุด	366.00	5,490.00	35.00	525.00	6,015.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมประตู	3	ชุด	12,000.00	36,000.00	800.00	2,400.00	38,400.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมประตู	2	ชุด	10,000.00	20,000.00	650.00	1,300.00	21,300.00	
	- ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำ	2	ชุด	150.00	300.00	25.00	50.00	350.00	
	- TOP ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ กว้าง 0.10 ม.	3	ม.	400.00	1,200.00	200.00	600.00	1,800.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กว้าง 0.60 ม. ปูหินแกรนิตธรรมชาติ	2.3	ม.	3,500.00	8,050.00	1,500.00	3,450.00	11,500.00	
	รวม งานสถาปัตยกรรม							315,341.00	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา พบพระ จังหวัดตาก

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.3	งานประปาและระบบสุขาภิบาล								
	งานประปา								
	- ท่อ P.V.C. Ø 1" (CLASS 13.5)	8	ม.	25.00	200.00	30.00	240.00	440.00	
	- ท่อ P.V.C. Ø 3/4" (CLASS 13.5)	18	ม.	15.66	281.88	30.00	540.00	821.88	
	- ท่อ P.V.C. Ø 1/2" (CLASS 13.5)	24	ม.	13.16	315.84	30.00	720.00	1,035.84	
	- ท่อ GSP. dia. 1"	12	ม.	95.02	1,140.24	50.00	600.00	1,740.24	
	- BALL VALUE Ø 1"	4	ชุด	472.00	1,888.00	200.00	800.00	2,688.00	
	- CHECK VALVE Ø 1"	3	ชุด	452.00	1,356.00	200.00	600.00	1,956.00	
	- GATE VALVE Ø 1"	5	ชุด	384.00	1,920.00	200.00	1,000.00	2,920.00	
	- UNION Ø 1"	7	ชุด	250.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
	- HB Ø 1/2"	1	ชุด	125.00	125.00	60.00	60.00	185.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ยึดเกาะ	1	รวม	1,550.37	1,550.37	465.11	465.11	2,015.48	
	งานท่อน้ำ ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ								
	- ท่อ P.V.C. dia 4" (CLASS 8.5)	20	ม.	156.54	3,130.80	100.00	2,000.00	5,130.80	
	- ท่อ P.V.C. dia 3" (CLASS 8.5)	12	ม.	95.80	1,149.60	75.00	900.00	2,049.60	
	- ท่อ P.V.C. dia 2" (CLASS 8.5)	24	ม.	45.56	1,093.44	40.00	960.00	2,053.44	
	- ท่อ P.V.C. dia 1 1/4" (CLASS 8.5)	8	ม.	22.20	177.60	30.00	240.00	417.60	
	- ท่อ P.V.C. dia 1" (CLASS 8.5)	12	ม.	17.52	210.24	30.00	360.00	570.24	
	- FLOOR DRAIN Ø 2" (BALL TRAP)	6	ชุด	455.00	2,730.00	200.00	1,200.00	3,930.00	
	- FLOOR CLEAN OUT Ø 4"	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	400.00	400.00	1,400.00	
	- FLOOR CLEAN OUT Ø 3"	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	- FLEXIBLE Ø 4"	1	ชุด	1,050.00	1,050.00	200.00	200.00	1,250.00	
	- FLEXIBLE Ø 2"	1	ชุด	650.00	650.00	100.00	100.00	750.00	
	- VTR Ø 2"	1	ชุด	420.00	420.00	200.00	200.00	620.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ยึดเกาะ	1	รวม	3,908.86	3,908.86	1,172.66	1,172.66	5,081.51	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์	1	รวม	752.20	752.20	225.66	225.66	977.87	
	รวม งานประปาและระบบสุขาภิบาล							41,083.50	
1.4	งานระบบไฟฟ้า								
	- ตู้ไฟฟ้า LTO	1	ชุด	6,480.00	6,480.00	500.00	500.00	6,980.00	
	- ดวงโคมแบบ "G2" (ฟลูออเรสเซนต์ 1x 36 W)	2	ชุด	380.00	760.00	115.00	230.00	990.00	
	- ดวงโคมแบบ "H2" (ฟลูออเรสเซนต์ 1x 36 W)	4	ชุด	780.00	3,120.00	115.00	460.00	3,580.00	
	- สวิตช์ 1 ช่อง	1	ชุด	57.00	57.00	80.00	80.00	137.00	
	- สวิตช์ 2 ช่อง	2	ชุด	82.00	164.00	90.00	180.00	344.00	
	- สวิตช์ 1 ช่อง ชนิดกันน้ำ	2	ชุด	380.00	760.00	115.00	230.00	990.00	
	- เติ้ารับไฟฟ้าคู่	2	ชุด	167.00	334.00	90.00	180.00	514.00	
	- เติ้ารับไฟฟ้าคู่ กันน้ำ	1	ชุด	546.00	546.00	115.00	115.00	661.00	
	- ท่อ PVC. Dia. 1/2"	20	ม.	27.39	547.80	20.00	400.00	947.80	
	- สาย THW. 2.5 sq.mm.	76	ม.	8.15	619.40	7.00	532.00	1,151.40	
	- สาย THW. 1.5 sq.mm.	38	ม.	5.51	209.38	5.00	190.00	399.38	
	- หัดลมโคงร Dia. 18"	2	ชุด	1,990.00	3,980.00	400.00	800.00	4,780.00	
	- SAFETY SWITCH OUT DOOR ขนาด 2P,60A	1	ชุด	5,440.00	5,440.00	300.00	300.00	5,740.00	
	- ส่วนประกอบอื่นๆ	1	รวม	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวม งานระบบไฟฟ้า							30,214.58	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา พบพระ จังหวัดตาก

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	งานอาคารบ้านพักพนักงาน 1 ชั้น								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานฐานราก								
	- จุดดินและกลบกลับ	12	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,188.00	1,188.00	
	- เสาค้ำ คอ. สี่เหลี่ยมตัน 0.18x0.18x8.00 ม.	28	ตัน	2,049.00	57,372.00	-	-	57,372.00	
	- สกัดหัวเข็ม	28	ตัน	-	-	320.00	8,960.00	8,960.00	
	- ทราฮายาบ	1	ลบ.ม.	102.81	102.81	91.00	91.00	193.81	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.50	ลบ.ม.	1,322.00	661.00	398.00	199.00	860.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC (cylinder)	3	ลบ.ม.	1,875.50	5,626.50	391.00	1,173.00	6,799.50	
	- ไม้แบบและค้ำยัน	17	ตร.ม.	429.00	7,293.00	133.00	2,261.00	9,554.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.30 ศก. 12 มม.	83	กก.	17.75	1,473.25	3.30	273.90	1,747.15	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.30 ศก. 16 มม.	465	กก.	18.49	8,597.85	3.30	1,534.50	10,132.35	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	17	กก.	32.71	556.07	-	-	556.07	
	- ตะปู	4.5	กก.	34.12	153.54	-	-	153.54	
	รวม งานฐานราก							97,516.42	
	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ทราฮายาบ	2.5	ลบ.ม.	102.81	257.03	91.00	227.50	484.53	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	2.5	ลบ.ม.	1,322.00	3,305.00	398.00	995.00	4,300.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC (cylinder)	20	ลบ.ม.	1,875.50	37,510.00	391.00	7,820.00	45,330.00	
	- ไม้แบบและค้ำยัน	155	ตร.ม.	429.00	66,495.00	133.00	20,615.00	87,110.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 6 มม.	415	กก.	20.41	8,470.15	3.40	1,411.00	9,881.15	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	907	กก.	18.49	16,770.43	3.40	3,083.80	19,854.23	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.30 ศก. 12 มม.	518	กก.	17.75	9,194.50	3.40	1,761.20	10,955.70	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.30 ศก. 16 มม.	516	กก.	18.49	9,540.84	3.40	1,754.40	11,295.24	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.30 ศก. 20 มม.	1,097	กก.	20.60	22,598.20	3.40	3,729.80	26,328.00	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	104	กก.	32.71	3,401.84	-	-	3,401.84	
	- ตะปู	39	กก.	34.12	1,330.68	-	-	1,330.68	
	- พื้นสำเร็จรับ นน. ปลอดภัยไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	90	ตร.ม.	250.00	22,500.00	25.00	2,250.00	24,750.00	
	รวม งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก							245,021.37	
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	โครงหลังคา								
	- C 200x75x20x3.2 mm	37	กก.	30.32	1,121.84	10.00	370.00	1,491.84	
	- C 125x50x20x3.2 mm	1,177	กก.	30.32	35,686.64	10.00	11,770.00	47,456.64	
	- C 150x75x20x2.3 mm	385	กก.	30.32	11,673.20	10.00	3,850.00	15,523.20	
	- ทาสีกันสนิม	67	ตร.ม.	40.00	2,680.00	35.00	2,345.00	5,025.00	
	รวม งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ							69,496.68	
	รวม งานโครงสร้างวิศวกรรม							412,034.47	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา พบพระ จังหวัดตาก

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนา 0.47 มม.	156	ตร.ม.	410.00	63,960.00	70.00	10,920.00	74,880.00	
	- FLASHING หนา 0.47 มม.	32	ม.	300.00	9,600.00	50.00	1,600.00	11,200.00	
	- ฉนวน PE. หนา 5 มม. เป็นอลูมิเนียมฟอยล์	156	ตร.ม.	120.00	18,720.00	30.00	4,680.00	23,400.00	
	- ไม้เชิงชาย+ไม้ปิดกันนก	20	ตร.ม.	121.00	2,420.00	73.00	1,460.00	3,880.00	
	- ส่วนประกอบอื่นๆ	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวม งานหลังคา							116,360.00	
	งานพื้น								
	- F2 กระเบื้องเซรามิค ชนิดกันลื่น ขนาด 8"x8"	54	ตร.ม.	300.00	16,200.00	158.00	8,532.00	24,732.00	
	- F2A กระเบื้องเซรามิค 12"x12"	50	ตร.ม.	330.00	16,500.00	158.00	7,900.00	24,400.00	
	- F-7 เทปูนทรายผิวขัดมัน	8	ตร.ม.	50.00	400.00	40.00	320.00	720.00	
	- บัวเชิงผนัง P.V.C สูง 4 "	48	ม.	80.00	3,840.00	38.00	1,824.00	5,664.00	
	- ส่วนประกอบอื่นๆ	-	รวม	-	-	-	-	-	
	รวม งานพื้น							55,516.00	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบ 1/2 แผ่น	168	ตร.ม.	491.00	82,488.00	89.00	14,952.00	97,440.00	
	- ฉาบปูนผนังก่ออิฐ	340	ตร.ม.	80.00	27,200.00	82.00	27,880.00	55,080.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8"x8"	60	ตร.ม.	330.00	19,800.00	138.00	8,280.00	28,080.00	
	- ราวกันตก+ราวบันได	27	ม.	400.00	10,800.00	100.00	2,700.00	13,500.00	
	- จมูกบันได PVC.	10	ม.	250.00	2,500.00	38.00	380.00	2,880.00	
	รวม 4							196,980.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- CL-1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าทึบบาร์ @ 0.60x0.60 ม. #	51	ตร.ม.	270.00	13,770.00	90.00	4,590.00	18,360.00	
	- CL-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงเคร่าทึบบาร์ @ 0.60x0.60 ม. #	11.5	ตร.ม.	325.00	3,737.50	90.00	1,035.00	4,772.50	
	- CL-3 ฝ้าเพดานไม้ระแนง 3" หนา 8 มม. สีวันร่อง 1 ซม. โครงเคร่าเหล็กกล่อง ขนาด 38x38x2.3 มม. @ 0.50 ม.	57.5	ตร.ม.	325.00	18,687.50	90.00	5,175.00	23,862.50	
	กรุผนังสวดกันแมลง								
	- ฉนวนกันความร้อน STAY COOL หนา 75 มม.	51	ตร.ม.	150.00	7,650.00	50.00	2,550.00	10,200.00	
	รวม งานฝ้าเพดาน							57,195.00	
	งานประตู้ - หน้าต่าง								
	- D1	4	ชุด	9,000.00	36,000.00	400.00	1,600.00	37,600.00	
	- D2	4	ชุด	8,600.00	34,400.00	400.00	1,600.00	36,000.00	
	- D3	4	ชุด	5,550.00	22,200.00	400.00	1,600.00	23,800.00	
	- W1	4	ชุด	3,800.00	15,200.00	-	-	15,200.00	
	รวม งานประตู้ - หน้าต่าง							112,600.00	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา พบพระ จังหวัดตาก

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	งานสุขภัณฑ์								
	- โดลิ้มชักโครก C 1403	4	ชุด	4,000.00	16,000.00	450.00	1,800.00	17,800.00	
	- อย่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง C-013	4	ชุด	1,340.00	5,360.00	450.00	1,800.00	7,160.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ C-815	4	ชุด	471.00	1,884.00	70.00	280.00	2,164.00	
	- สายฉีดชำระ CT-999	4	ชุด	760.00	3,040.00	35.00	140.00	3,180.00	
	- ผักบัวสายอ่อน + VALVE	4	ชุด	1,200.00	4,800.00	70.00	280.00	5,080.00	
	- ที่ใส่สบู่ C 805	4	ชุด	377.00	1,508.00	70.00	280.00	1,788.00	
	- รราวแขวนผ้า C 8620	4	ชุด	720.00	2,880.00	70.00	280.00	3,160.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า CT- 169	4	ชุด	1,150.00	4,600.00	-	-	4,600.00	
	- สเคืออ่าง + ท่อน้ำทิ้ง	4	ชุด	1,300.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูป	4	ชุด	1,200.00	4,800.00	200.00	800.00	5,600.00	
	- STOP VALVE	12	ชุด	366.00	4,392.00	35.00	420.00	4,812.00	
	- ส่วนประกอบอื่นๆ	-	รวม	-	-	-	-	-	
	รวม งานสุขภัณฑ์							60,544.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติกผนังภายใน	240	ตรม.	45.00	10,800.00	30.00	7,200.00	18,000.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติกผนังภายนอก	100	ตรม.	55.00	5,500.00	34.00	3,400.00	8,900.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติกฝ้าเพดานภายใน	62.5	ตรม.	45.00	2,812.50	30.00	1,875.00	4,687.50	
	- ทาสีน้ำพลาสติกฝ้าเพดานภายนอก	57.5	ตรม.	55.00	3,162.50	34.00	1,955.00	5,117.50	
	- ส่วนประกอบอื่นๆ	1	รวม	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวม งานทาสี							38,705.00	
	รวม งานสถาปัตยกรรม							637,900.00	
1.3	งานระบบสุขาภิบาล								
	ระบบประปา (น้ำดี)								
	- ท่อ P.V.C. Ø 3/4 " (ชั้น 13.5)	16	ม.	15.66	250.56	30.00	480.00	730.56	
	- ท่อ P.V.C. Ø 1/2 " (ชั้น 13.5)	16	ม.	13.16	210.56	30.00	480.00	690.56	
	- อุปกรณ์ข้อต่อและยึดเกาะ	1	รวม	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	ระบบน้ำทิ้ง, ส่วนและระบายอากาศ								
	- ท่อ P.V.C. Ø 4 " (ชั้น 8.5)	10	ม.	156.54	1,565.40	100.00	1,000.00	2,565.40	
	- ท่อ P.V.C. Ø 2 " (ชั้น 8.5)	36	ม.	45.56	1,640.16	40.00	1,440.00	3,080.16	
	- ท่อ P.V.C. Ø 1 " (ชั้น 8.5)	8	ม.	17.52	140.16	30.00	240.00	380.16	
	- FCO. Ø 4 "	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	400.00	800.00	2,800.00	
	- FLOOR DRAIN Ø 2 "	4	ชุด	520.00	2,080.00	200.00	800.00	2,880.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อและยึดเกาะ	1	รวม	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวม งานระบบสุขาภิบาล							17,126.84	
1.4	งานระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
	- Remote Graphic Annunciator (RGA)	-	ชุด	14,300.00	-	500.00	-	-	
	- Smoke Detector (S)	4	ชุด	1,150.00	4,600.00	100.00	400.00	5,000.00	
	- Heat Detector (H)	-	ชุด	350.00	-	100.00	-	-	
	- Manual Station (M)	1	ชุด	1,100.00	1,100.00	90.00	90.00	1,190.00	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา พบพระ จังหวัดตาก

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- Alarm Bell Ø 6" (B)	1	ชุด	850.00	850.00	90.00	90.00	940.00	
	- Remote Alarm Lamp (ARM)	-	ชุด	300.00	-	100.00	-	-	
	- Emergency Light HALOGEN 2 x 50 W	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	200.00	200.00	3,700.00	
	- Fire Alarm Cable 1P 12 AWG	30	ม.	45.00	1,350.00	9.00	270.00	1,620.00	
	- ท่อ EMT. Dia. 1/2"	12	ม.	25.94	311.28	22.00	264.00	575.28	
	- Fitting & Accessories	1	รวม	197.26	197.26	59.18	59.18	256.43	
	รวม งานระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย							13,281.71	
1.5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	งานตู้ควบคุมไฟฟ้า								
	- LP_01- 04 1P 6 วงจร พร้อมเมนขนาด 32AT, IC>= 10 KA	4	ชุด	5,932.00	23,728.00	500.00	2,000.00	25,728.00	
	- ส่วนประกอบอื่นๆ	1	รวม	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวม งานตู้ควบคุมไฟฟ้า							28,728.00	
	งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- ฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x36 W. เปลี่ยนกล่องเหล็ก	4	ชุด	380.00	1,520.00	115.00	460.00	1,980.00	
	- ฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x18 W. เปลี่ยนกล่องเหล็ก	8	ชุด	350.00	2,800.00	115.00	920.00	3,720.00	
	- ฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x9 W. LED ติดผนัง	5	ชุด	900.00	4,500.00	115.00	575.00	5,075.00	
	- ส่วนประกอบอื่นๆ	1	รวม	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวม งานดวงโคมไฟฟ้า							11,775.00	
	งานสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า								
	- สวิตช์ทางเดียวรวมหน้าทาก 1 ช่อง	12	ชุด	57.00	684.00	80.00	960.00	1,644.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่	12	ชุด	167.00	2,004.00	90.00	1,080.00	3,084.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ กันน้ำ	6	ชุด	488.00	2,928.00	115.00	690.00	3,618.00	
	- Photo Switch 15 Amp.	1	ชุด	400.00	400.00	115.00	115.00	515.00	
	รวม งานสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า							8,861.00	
	งานท่อและสายไฟฟ้า								
	- วงจรแสงสว่าง	17	ชุด	350.00	5,950.00	150.00	2,550.00	8,500.00	
	- วงจรย่อยเต้ารับไฟฟ้า	18	ชุด	450.00	8,100.00	150.00	2,700.00	10,800.00	
	- ส่วนประกอบอื่นๆ	1	รวม	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวม งานท่อและสายไฟฟ้า							22,300.00	
	รวม งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							71,664.00	
1.6	งานระบบปรับอากาศ								
	- เดินท่อร้อยสายไฟเครื่องปรับอากาศ	4	ชุด	500.00	2,000.00	150.00	600.00	2,600.00	
	- ส่วนประกอบอื่นๆ	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวม งานระบบปรับอากาศ							4,600.00	
	รวม กลุ่มงานที่ 1 งานก่อสร้างบ้านพักพนักงาน							1,156,607.02	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา พบพระ จังหวัดตาก

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	งานโรงจอดรถยนต์ 4 คัน								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานฐานรากและโครงสร้าง								
	- ขุดดินและถมกลับ	6	ลบ.ม.	-	-	99.00	594.00	594.00	
	- เสาค้ำ คอ. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18x0.18x6.00 ม.+Dowe	6	ตัน	1,125.00	6,750.00	800.00	4,800.00	11,550.00	
	- สกัดหัวเข็ม	6	ตัน	-	-	320.00	1,920.00	1,920.00	
	- ทราฮายาบ	0.14	ลบ.ม.	102.81	14.39	91.00	12.74	27.13	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.3	ลบ.ม.	1,322.00	396.60	398.00	119.40	516.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (210 ksc)	1.4	ลบ.ม.	1,878.50	2,629.90	391.00	547.40	3,177.30	
	- ไม้แบบ	6.3	ตร.ม.	429.00	2,702.70	133.00	837.90	3,540.60	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 6 มม.	8	กก.	20.41	163.28	4.10	32.80	196.08	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ศก. 12 มม.	73	กก.	17.75	1,295.75	3.30	240.90	1,536.65	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ศก. 20 มม.	32	กก.	20.60	659.20	3.30	105.60	764.80	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	10	กก.	32.71	327.10	-	-	327.10	
	- ตะปู	3	กก.	34.12	102.36	-	-	102.36	
	รวม งานฐานรากและโครงสร้าง							24,252.02	
	งานโครงเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก C 125x50x20x3.2mm.	400	กก.	30.32	12,128.00	10.00	4,000.00	16,128.00	
	- เหล็ก C 100x50x20x3.2mm.	57	กก.	26.53	1,512.21	10.00	570.00	2,082.21	
	- เหล็ก Pipe Dia. 114.3x3.6mm.	150	กก.	28.76	4,314.00	10.00	1,500.00	5,814.00	
	- เหล็ก Pipe Dia. 76.3x3.2mm.	70	กก.	28.76	2,013.20	10.00	700.00	2,713.20	
	- เหล็ก WF 200x150x30.6 kg/m	215	กก.	30.32	6,518.80	12.00	2,580.00	9,098.80	
	- เหล็ก WF 100x100x17.2 kg/m	172	กก.	30.32	5,215.04	12.00	2,064.00	7,279.04	
	- เหล็ก R8 12 มม. + TURN BUCKLE	4	ชุด	300.00	1,200.00	100.00	400.00	1,600.00	
	- Plate ขนาด 0.25x0.35 หนา 19 มม.	3	ชุด	540.00	1,620.00	100.00	300.00	1,920.00	
	- Plate ขนาด 0.20x0.15 หนา 10 มม.	3	ชุด	270.00	810.00	100.00	300.00	1,110.00	
	- L- Blot DB 20 มม.	18	ชุด	200.00	3,600.00	50.00	900.00	4,500.00	
	- งานทาสีกันสนิม 2 เทียว และทาสีน้ำมัน 2 เทียว	30	ตร.ม.	100.00	3,000.00	73.00	2,190.00	5,190.00	
	- ค่าตัดเหล็กโค้ง	1	รวม	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวม งานโครงเหล็กรูปพรรณ							67,435.25	
	รวม งานโครงสร้างวิศวกรรม							91,687.27	
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	55	ตร.ม.	410.00	22,550.00	70.00	3,850.00	26,400.00	
	- รางน้ำสแตนเลสทึบ	11	ม.	800.00	8,800.00	200.00	2,200.00	11,000.00	
	- ครอบหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี	21	ม.	350.00	7,350.00	50.00	1,050.00	8,400.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ	1	รวม	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา พบพระ จังหวัดตาก

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
3.1	งานภูมิทัศน์								
	งานเตรียมงานก่อสร้าง								
	- งานถมดิน	3,180	ลบ.ม.	84.11	267,469.80	99.00	314,820.00	582,289.80	
	- งานขุดลอกดินเดิมออกจนหมดอินทรีย์สาร	3,200	ตร.ม.	-	-	20.00	64,000.00	64,000.00	
	- งานวางผังอาคารและรั้ว	1	รวม	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	อื่นๆ								
	รวม งานเตรียมงานก่อสร้าง							666,289.80	
	งานจัดสวน และอื่นๆ								
	- ดินถมสนามหญ้า	91	ลบ.ม.	150.00	13,650.00	99.00	9,009.00	22,659.00	
	- ปูหญ้าตามแบบ	800	ตร.ม.	50.00	40,000.00	20.00	16,000.00	56,000.00	
	- ดันบิณ สูงไม่น้อยกว่า 3.00 ม. ขนาด Ø 4"	3	ตัน	2,500.00	7,500.00	300.00	900.00	8,400.00	
	- ดันไม้ประจําถิ่น สูงไม่น้อยกว่า 3.00 ม.ขนาด Ø 4"	5	ตัน	2,500.00	12,500.00	300.00	1,500.00	14,000.00	
	- ดันไม้ประจําถิ่น สูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม.ขนาด Ø 3"	16	ตัน	2,000.00	32,000.00	200.00	3,200.00	35,200.00	
	- ดันไม้สูงไม่น้อยกว่า 1.50 ม.	38	ตัน	150.00	5,700.00	30.00	1,140.00	6,840.00	
	- ดันไม้ดอกหรือใบสอยงามสูง 0.50 ม.	5	ตร.ม.	500.00	2,500.00	150.00	750.00	3,250.00	
	- ไม้พุ่มเตี้ยประเภทดอกหรือใบสอยงาม	58	ตร.ม.	250.00	14,500.00	100.00	5,800.00	20,300.00	
	- ศาลพระภูมิพร้อมฐาน	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- กมดินปรับระดับลาดเอียง	-	ตร.ม.	-	-	50.00	-	-	
	- ปลูกหญ้าด้วยวิธีจิมปลูก	-	ตร.ม.	30.00	-	20.00	-	-	
	อื่นๆ								
	รวม งานจัดสวน และอื่นๆ							186,649.00	
	งานป้าย Pole sign								
	- ขุดดินและกลบกลับ	2	ลบ.ม.	-	-	99.00	198.00	198.00	
	- เสาค้ำ คอ. รูปสี่เหลี่ยมตัน 0.15x0.15x5.00 ม.+DOWEL	4	ตัน	1,216.00	4,864.00	700.00	2,800.00	7,664.00	
	ทรายหยาบ	0.2	ลบ.ม.	102.81	20.56	91.00	18.20	38.76	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.10	ลบ.ม.	1,322.00	132.20	398.00	39.80	172.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (Cylinder)	1	ลบ.ม.	1,878.50	1,878.50	391.00	391.00	2,269.50	
	- ไม้แบริ่ง	3	ตร.ม.	429.00	1,287.00	133.00	399.00	1,686.00	
	- ตะปู	0.8	กก.	34.12	25.59	-	-	25.59	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 คก. 12 มม.	20	กก.	17.75	355.00	4.10	82.00	437.00	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 คก. 16 มม.	90	กก.	18.49	1,664.10	3.30	297.00	1,961.10	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 คก. 20 มม.	18	กก.	20.60	370.80	2.90	52.20	423.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	2	กก.	32.71	65.42	-	-	65.42	
	- L BOLT M20 x 0.90 ม.	8	ชุด	200.00	1,600.00	30.00	240.00	1,840.00	
	- ป้าย Pole sign ขนาด 1.50 x 2.76 ม.	1	ชุด	77,683.50	77,683.50	-	-	77,683.50	
	รวม งานป้าย Pole sign							94,463.87	
	รวม งานภูมิทัศน์							947,402.67	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา พหุพระ จังหวัดตาก

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
3.2	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	งานรั้วและกำแพงกันดินภายนอก								
	โครงสร้างฐานรั้ว,เสา,ค่อม,และคานรั้ว								
	- ขุดดินและถมกลับ	140	ลบ.ม.	-	-	99.00	13,860.00	13,860.00	
	- เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ 0.26x0.26x8.00 ม.+DOWEL	66	ต้น	2,598.00	171,468.00	980.00	64,680.00	236,148.00	
	- สกัดหัวเข็ม	66	ต้น	-	-	280.00	18,480.00	18,480.00	
	- เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x6.00 ม.+DOWEL	65	ต้น	1,562.00	101,530.00	980.00	63,700.00	165,230.00	
	- สกัดหัวเข็ม	65	ต้น	-	-	320.00	20,800.00	20,800.00	
	- เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน 0.15x0.15x5.00 ม.+DOWEL	18	ต้น	1,216.00	21,888.00	700.00	12,600.00	34,488.00	
	- สกัดหัวเข็ม	18	ต้น	-	-	320.00	5,760.00	5,760.00	
	- ทราดยาบ	0.5	ลบ.ม.	102.81	51.41	91.00	45.50	96.91	
	- คอนกรีตยาบ 1 : 3 : 5	0.5	ลบ.ม.	1,322.00	661.00	398.00	199.00	860.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC (cylinder)	29	ลบ.ม.	1,878.50	54,476.50	319.00	9,251.00	63,727.50	
	- ไม้แบบและค้ำยัน	230	ตร.ม.	429.00	98,670.00	133.00	30,590.00	129,260.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 6 มม.	459	กก.	20.41	9,368.19	4.10	1,881.90	11,250.09	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	68	กก.	18.49	1,257.32	4.10	278.80	1,536.12	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ศก. 12 มม.	1,554	กก.	17.75	27,583.50	3.30	5,128.20	32,711.70	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	62	กก.	32.71	2,028.02	-	-	2,028.02	
	- ตะปู	57	กก.	34.12	1,944.84	-	-	1,944.84	
	- แผ่นผนังกันดินหนา 10 ซม.	157	ตร.ม.	1,190.00	186,830.00	357.00	56,049.00	242,879.00	
	- แผ่น GEOTEXTILES	155	ตร.ม.	85.00	13,175.00	20.00	3,100.00	16,275.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	27	ตร.ม.	491.00	13,257.00	78.00	2,106.00	15,363.00	
	- ฉาบปูนเสา,คาน	57	ตร.ม.	80.00	4,560.00	100.00	5,700.00	10,260.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	60	ตร.ม.	55.00	3,300.00	34.00	2,040.00	5,340.00	
	- รั้วชายเมฆ สูง 1.20 ม.	8	ม.	1,140.00	8,550.00	250.00	1,875.00	10,425.00	
	รั้วชายเมฆ สูง 1.80 ม.	98	ม.	1,710.00	167,580.00	250.00	24,500.00	192,080.00	
	- รั้วลวดถัก สูง 1.50 ม.	47	ม.	850.00	39,950.00	400.00	18,800.00	58,750.00	
	- รั้วลวดถัก สูง 1.90 ม.	-	ม.	1,050.00	-	450.00	-	-	
	- D1 ประตูบานเลื่อนพับเหล็ก ขนาด 1.20 x 6.00 ม.	1	ชุด	15,840.00	15,840.00	-	-	15,840.00	
	- D2 ประตูบานเลื่อนพับเหล็ก ขนาด 1.20 x 6.10 ม.	1	ชุด	16,104.00	16,104.00	-	-	16,104.00	
	- D2' ประตูบานเลื่อนพับเหล็ก ขนาด 0.88 x 1.30 ม.	1	ชุด	2,550.00	2,550.00	-	-	2,550.00	
	- D3 ประตูบานเลื่อนพับเหล็ก ขนาด 1.20 x 4.40 ม.	1	ชุด	11,600.00	11,600.00	-	-	11,600.00	
	รวม งานรั้วและกำแพงกันดินภายนอก							1,335,647.18	
	งานถนนและทางเดินภายนอก								
	- ถนน สานจอบรด ทางเชื่อมคานทางหลวงกำหนด ค.ส.ล.								
	- หินคลุกบดอัดแน่น	190	ลบ.ม.	209.35	39,776.50	194.00	36,860.00	76,636.50	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (Cylinder)	190	ลบ.ม.	1,878.50	356,915.00	306.00	58,140.00	415,055.00	
	- ไม้แบบ	48	ตร.ม.	429.00	20,592.00	133.00	6,384.00	26,976.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	6,798	กก.	18.49	125,695.02	4.10	27,871.80	153,566.82	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	204	กก.	32.71	6,672.84	-	-	6,672.84	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา พบพระ จังหวัดตาก

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ตะปู	12	กก.	34.12	409.44	-	-	409.44	
	- พื้นผิวปูกระเบื้องคอนกรีต ขนาด 0.30x0.30 ม.สีซีเมนต์	317	ตร.ม.	700.00	221,900.00	65.00	20,605.00	242,505.00	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้นทางเท้า	15	1,322.00	19,830.00	398.00	5,970.00	25,800.00		
	- ทราดยาน	32	ลบ.ม.	102.81	3,289.92	91.00	2,912.00	6,201.92	
	- บล็อกหญ้า TURF STONE สีซีเมนต์	10	ตร.ม.	300.00	3,000.00	65.00	650.00	3,650.00	
	- พื้นทางเท้า ค.ส.ล. ผิวกรวดล้าง	45	ตร.ม.	350.00	15,750.00	99.00	4,455.00	20,205.00	
	- ขอบถนน ค.ส.ล.	233	ม.	200.00	46,600.00	50.00	11,650.00	58,250.00	
	- ขอบคั่นหินคอนกรีต	45	ม.	250.00	11,250.00	50.00	2,250.00	13,500.00	
	- CONTRACTION JOINT	347	ม.	100.00	34,700.00	50.00	17,350.00	52,050.00	
	- LOHGITUDINNAL JOINT	81	ม.	100.00	8,100.00	50.00	4,050.00	12,150.00	
	- EXPANSION JOINT	7	ม.	300.00	2,100.00	50.00	350.00	2,450.00	
	- คับ ค.ส.ล. หัวมือ	37	ชุด	200.00	7,400.00	50.00	1,850.00	9,250.00	
	- ทำร่องลายทางลาด	5	ตร.ม.	-	-	45.00	225.00	225.00	
	- ทาสีช่องจอดรถกว้าง 10 ซม.	223	ม.	40.00	8,920.00	-	-	8,920.00	
	อื่นๆ								
	รวม งานถนนและทางเดินภายนอก							1,134,473.52	
	งานระบบสุขาภิบาลภายนอก								
	งานประปา								
	- มิเตอร์ประปา Dia. 3/4"	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	- ท่อ PB. Dia. 1"	289	ม.	64.00	18,496.00	30.00	8,670.00	27,166.00	
	- ท่อ GSP Dia.2"	6	ม.	302.65	1,815.90	110.00	660.00	2,475.90	
	- ท่อ GSP Dia.1"	12	ม.	113.29	1,359.48	50.00	600.00	1,959.48	
	- ท่อ GSP Dia.1/2"	6	ม.	58.96	353.76	30.00	180.00	533.76	
	- ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ	1	รวม	11,012.57	11,012.57	3,303.77	3,303.77	14,316.34	
	- GATE VALVE Dia 1"	20	ชุด	384.00	7,680.00	200.00	4,000.00	11,680.00	
	- GATE VALVE Dia 3/4"	2	ชุด	300.00	600.00	150.00	300.00	900.00	
	- UNION Dia. 1"	10	ชุด	300.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- CHECK VALVE Dia. 1"	9	ชุด	510.00	4,590.00	200.00	1,800.00	6,390.00	
	- HB Dia. 1/2"	7	ชุด	125.00	875.00	60.00	420.00	1,295.00	
	- อุปกรณ์ยึดเกาะรองรับท่อ	1	รวม	4,405.03	4,405.03	1,321.51	1,321.51	5,726.54	
	- Float valve dia. 1 "	8	ชุด	720.00	5,760.00	200.00	1,600.00	7,360.00	
	- ถังเก็บน้ำสแตนเลสขนาด 1,250 ลิตร	8	ชุด	11,340.00	90,720.00	1,000.00	8,000.00	98,720.00	
	- แท่น ค.ส.ล. ขนาด 0.20 x 1.50 x 3.50 ม.	4	ชุด	6,500.00	26,000.00	-	-	26,000.00	
	- เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ 200 W	3	ชุด	5,500.00	16,500.00	1,000.00	3,000.00	19,500.00	
	- เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ 250 W	1	ชุด	5,800.00	5,800.00	1,000.00	1,000.00	6,800.00	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์	1	รวม	2,202.51	2,202.51	660.75	660.75	2,863.27	
	งานท่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝน								
	- ท่อ P.V.C. dia 4" (Class 8.5)	100	ม.	156.54	15,654.00	100.00	10,000.00	25,654.00	
	- ท่อ P.V.C. dia 3" (Class 8.5)	30	ม.	95.80	2,874.00	75.00	2,250.00	5,124.00	
	- ท่อ P.V.C. dia 2" (Class 8.5)	20	ม.	45.56	911.20	40.00	800.00	1,711.20	
	- ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ	1	รวม	7,775.68	7,775.68	2,332.70	2,332.70	10,108.38	
	- อุปกรณ์ยึดเกาะรองรับท่อ	1	รวม	5,831.76	5,831.76	1,749.53	1,749.53	7,581.29	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา พบพระ จังหวัดตาก

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์	1	รวม	1,943.92	1,943.92	583.18	583.18	2,527.10	
	- FCO. Ø 4"	4	ชุด	1,000.00	4,000.00	400.00	1,600.00	5,600.00	
	- FCO. Ø 2"	-	ชุด	800.00	-	200.00	-	-	
	- Flexible Dia. 4"	3	ชุด	1,050.00	3,150.00	200.00	600.00	3,750.00	
	- Flexible Dia. 3"	-	ชุด	850.00	-	150.00	-	-	
	- Flexible Dia. 2"	-	ชุด	650.00	-	100.00	-	-	
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.30	298	ม.	205.61	61,271.78	135.00	40,230.00	101,501.78	
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40	4	ม.	320.87	1,283.48	170.00	680.00	1,963.48	
	- ท่อระบายน้ำตามมาตรฐานกรมทางหลวง	26	ม.	3,800.00	98,800.00	1,200.00	31,200.00	130,000.00	
	- บ่อพัก ค.ส.ล. สาธารณะ	-	บ่อ	7,000.00	-	3,000.00	-	-	
	- บ่อพัก ค.ส.ล. (ท 1)	-	บ่อ	4,000.00	-	1,200.00	-	-	
	- บ่อพัก ค.ส.ล. (ท 2)	19	บ่อ	2,500.00	47,500.00	750.00	14,250.00	61,750.00	
	- บ่อพัก ค.ส.ล. (ท 2)*	29	บ่อ	3,500.00	101,500.00	750.00	21,750.00	123,250.00	
	- บ่อดักขยะ ค.ส.ล.	1	บ่อ	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	
	- รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตัววี	108	ม.	300.00	32,400.00	100.00	10,800.00	43,200.00	
	- รางระบายน้ำฝาตะแกรงเหล็ก	-	ม.	1,800.00	-	700.00	-	-	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 2 ลบ.ม.	5	ชุด	16,185.00	80,925.00	3,000.00	15,000.00	95,925.00	
	- ถังดักไขมัน 40 ลิตร	2	ชุด	3,840.00	7,680.00	500.00	1,000.00	8,680.00	
	- ฐานวางถังบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ	4	ชุด	8,000.00	32,000.00	2,000.00	8,000.00	40,000.00	
	อื่นๆ								
	รวม งานระบบสุขาภิบาลภายนอก							924,512.51	
	งานระบบไฟฟ้าภายนอก								
	งานไฟฟ้า								
	- ติดตั้งหรือแปลงไฟฟ้าขนาด 100 KVA+อุปกรณ์	1	ชุด		(ธนาคารจัดหา)				
	- HAND HOLE	15	ชุด	7,000.00	105,000.00	2,000.00	30,000.00	135,000.00	
	- โคมไฟสนาม 1x70w. HP5. (สูง 3.00 ม.)	2	ชุด	11,805.00	23,610.00	500.00	1,000.00	24,610.00	
	- โคมไฟสนาม 2x70w. HP5. (สูง 3.00 ม.)	4	ชุด	14,500.00	58,000.00	500.00	2,000.00	60,000.00	
	- โคมไฟสนาม (สูง 1 ม.)	8	ชุด	6,750.00	54,000.00	500.00	4,000.00	58,000.00	
	- โคมไฟติดผนังรั้ว Type "G2" 2x13w. LED. BULB	-	ชุด	1,200.00	-	115.00	-	-	
	- กล้องต่อสาย	-	ชุด	500.00	-	100.00	-	-	
	- กล้องต่อสายชนิดกันน้ำ	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	1,600.00	
	- ท่อ HDPE Ø 4" (PN.6)	-	ม.	215.00	-	34.00	-	-	
	- ท่อ HDPE Ø 3" (PN.6)	120	ม.	147.00	17,640.00	27.00	3,240.00	20,880.00	
	- ท่อ HDPE Ø 2 1/2" (PN.6)	101	ม.	110.00	11,110.00	25.00	2,525.00	13,635.00	
	- ท่อ HDPE Ø 2" (PN.6)	39	ม.	76.00	2,964.00	22.00	858.00	3,822.00	
	- ท่อ HDPE Ø 1 1/2" (PN.6)	45	ม.	51.00	2,295.00	20.00	900.00	3,195.00	
	- ท่อ HDPE Ø 1 1/4" (PN.6)	-	ม.	34.00	-	20.00	-	-	
	- ท่อ HDPE Ø 1" (PN.6)	337	ม.	34.00	11,458.00	18.00	6,066.00	17,524.00	
	- ท่อ HDPE Ø 3/4" (PN.6)	202	ม.	34.00	6,868.00	18.00	3,636.00	10,504.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1	รวม	7,850.25	7,850.25	-	-	7,850.25	
	- สาย 1C-120 SQ.MM (NYY)	240	ม.	434.72	104,332.80	85.00	20,400.00	124,732.80	
	- สาย 1C-95 SQ.MM (NYY)	-	ม.	338.91	-	70.00	-	-	
	- สาย 1C-70 SQ.MM (NYY)	300	ม.	252.25	75,675.00	65.00	19,500.00	95,175.00	

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา พบพระ จังหวัดตาก

จัดทำโดย

งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

กลุ่มงานประมาณราคา ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว								
1.1	อาคารสำนักงาน								
	ที่ทำการธนาคาร ชั้นล่าง								
	- F-1 เคาน์เตอร์สูง รับ - จ่าย ยาว 1.20 ม.	4	ชุด	27,000.00	108,000.00	-	-	108,000.00	
	- F-2 เคาน์เตอร์เตี้ย ยาว 1.20 ม.	2	ชุด	23,000.00	46,000.00	-	-	46,000.00	
	- F-3 เคาน์เตอร์เขียนใบ ผาก - ถอน	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- F-4 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.75x1.50x0.75 ม.	2	ชุด	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- F-5 โต๊ะเสริมข้างวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 0.45x1.00x0.75 ม. พร้อมแป้นวางคีย์บอร์ด	2	ชุด	3,200.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	- F-6 สิ้นชักเคลื่อนย้ายได้	2	ชุด	3,600.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- F-8 เก้าอี้นั่งทำงาน แบบมีเท้าแขน (หนักหึ่งสูง)	1	ชุด	5,600.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	- F-9 เก้าอี้นั่งทำงาน แบบมีเท้าแขน	5	ชุด	4,800.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	- F-10 เก้าอี้นั่งหน้าโต๊ะทำงาน แบบไม่มีเท้าแขน (ชนิดล้อเลื่อน)	5	ชุด	3,800.00	19,000.00	-	-	19,000.00	
	- F-11 STOOL นั่งทำงานหลังเคาน์เตอร์ รับ - จ่าย	4	ชุด	4,200.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
	- F-13 เก้าอี้นั่งพักคอยลูกค้า	12	ชุด	3,400.00	40,800.00	-	-	40,800.00	
	- F-14 โต๊ะทำงานขนาด 0.60x1.20x0.75 ม.	2	ชุด	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- F-16 โต๊ะรับประทานอาหารสำหรับ 4 ที่นั่ง	1	ชุด	4,200.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	- F-17A เก้าอี้รับประทานอาหาร	4	ชุด	1,200.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	- F-19 ตู้เก็บเอกสารสำเร็จรูป ขนาด 0.40x0.80x0.85 ม.	13	ชุด	3,500.00	45,500.00	-	-	45,500.00	
	- F-20A ฉากบังสายตา ขนาด 1.60x0.05x1.20 ม.	1	ชุด	11,140.00	11,140.00	-	-	11,140.00	
	- F-20B ฉากบังสายตา ขนาด 1.60x0.05x2.50 ม.	1	ชุด	23,200.00	23,200.00	-	-	23,200.00	
	- F-21A เก้าอี้นั่งหน้าโต๊ะทำงาน แบบไม่มีเท้าแขน	2	ชุด	3,800.00	7,600.00	-	-	7,600.00	
	- SINK สำเร็จรูป ขนาด 0.50x1.00x0.80 ม.	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- บอร์ดกระจากใส	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวม งานครุภัณฑ์สำเร็จรูปที่ทำการธนาคาร							413,240.00	
	ห้องประชุม ชั้น 2								
	- F-23 โต๊ะประชุม (10 ชั้น)	1	ชุด	46,875.00	46,875.00	-	-	46,875.00	
	- F-24 เก้าอี้นั่งประชุม (ชนิดล้อเลื่อนแบบมีเท้าแขน)	20	ชุด	4,500.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
	- F-25 เก้าอี้ประธาน (ชนิดล้อเลื่อนมีเท้าแขนหนักหึ่งสูง)	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	- SINK สำเร็จรูป ขนาด 0.50x1.00x0.80 ม.	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวม งานครุภัณฑ์สำเร็จรูปห้องประชุม							146,375.00	
1.2	อาคารที่ทำการหน่วยอำเภอ								
	- F-9 เก้าอี้นั่งทำงาน แบบมีเท้าแขน	7	ชุด	4,800.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
	- F-10 เก้าอี้นั่งหน้าโต๊ะทำงาน แบบไม่มีเท้าแขน (ชนิดล้อเลื่อน)	7	ชุด	3,800.00	26,600.00	-	-	26,600.00	
	- F-13 เก้าอี้นั่งพักคอยลูกค้า	8	ชุด	3,400.00	27,200.00	-	-	27,200.00	
	- F-14 โต๊ะทำงานขนาด 0.60x1.20x0.75 ม.	7	ชุด	5,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	- F-19 ตู้เก็บเอกสารสำเร็จรูป ขนาด 0.40x0.80x0.85 ม.	9	ชุด	3,500.00	31,500.00	-	-	31,500.00	
	รวม งานครุภัณฑ์สำเร็จรูปที่ทำการหน่วยอำเภอ							153,900.00	
1.3	อาคารบ้านพักพนักงาน								
	- เตียงนอนเดี่ยว 3.5 ฟุต	4	ชุด	15,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	- ตู้เสื้อผ้า	4	ชุด	16,000.00	64,000.00	-	-	64,000.00	
	- โต๊ะเครื่องแป้ง พร้อม เก้าอี้นั่งแต่งตัว (STOOL)	4	ชุด	9,500.00	38,000.00	-	-	38,000.00	
	รวม งานครุภัณฑ์สำเร็จรูปอาคารบ้านพักพนักงาน							162,000.00	
	รวม อาคารบ้านพักพนักงาน จำนวน 2 หลัง							324,000.00	
	รวม งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว							1,037,515.00	

หมายเหตุ

ราคาวัสดุ

- สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ - (พฤศจิกายน 2558) จังหวัดตาก

ราคาค่าแรง

- กรมบัญชีกลาง - (ตุลาคม 2558)