

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาย่อยกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ	862,035.88	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ	6,420.00	
3	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	30,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	898,455.88	
	ราคากลาง	898,455.88	
	ราคากลาง (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบแปดสตางค์) (ตัวอักษร)		

หมายเหตุ


- วัสดุจากการรื้อถอนที่เป็นทรัพย์สินธนาคารส่วนวัสดุอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างรวบรวมส่งคืนธนาคาร


  
 (นายสุทธิ มีวันสิน)

ผู้จัดการสาขาสะเมิง


  
 (นางสุภาภรณ์ พุทธกันยา)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาสะเมิง


  
 นางสาวตวงนภา บางสินธุ

(นางตวงนภา บางสินธุ)

พนักงานบริหารทั่วไป 7

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (คำนวณต้นทุน)

ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาย่อยกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 12 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
ก.	กลุ่มงานที่ 1 งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน และส่วนประกอบอื่นๆ	658,897.71	1.3083	862,035.88	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			862,035.88	

(นายสุวิทย์ มีวันสิน)

ผู้จัดการสาขาสะเมิง

(นางสุภาภรณ์ พุทธกันยา)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาสะเมิง

ดวงนภา ขาววัน

(นางดวงนภา บางสินธุ์)

พนักงานบริหารทั่วไป 7

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาย่อยกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อและส่งซื้อ				
2	งานผ้าม่าน	6,000.00	7%	6,420.00	
รวมค่าครุภัณฑ์				6,420.00	

(นายสุวิทย์ มีวันลิน)

ผู้จัดการสาขาสะเมิง

(นางสุภาภรณ์ พุทธกันยา)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาสะเมิง

ดวงภา บาริณธ

(นางดวงนภา บางสินธุ)

พนักงานบริหารทั่วไป 7

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน อ.ภ.ส. สาขาอยุธยาวิทยาลัยพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 16231/2566 สว. 19 ธันวาคม 2566 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ส่วนที่ 1 ต่างงานต้นทุน กลุ่มงานที่ 1								
	งานปรับปรุงชั้น 3 อาคารสำนักงาน และส่วนประกอบอื่นๆ							615,266.65	
2	อาคารสำนักงาน ห้องน้ำลูกค้า							43,631.06	
	รวมกลุ่มงานที่ 1							658,897.71	

หมายเหตุ กำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม 2560

## ข้อเสนอแนะในการเสนอราคาของผู้รับจ้าง

1. บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาเป็นเอกสารใช้ประกอบในการประกวดราคา
2. หากผู้รับจ้างเสนอราคาโดยคัดลอกจากราคากลางของธนาคารเมื่อเกิดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างแบบแปลนกับบัญชีปริมาณวัสดุและราคาเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง และให้ถือการพิจารณาปริมาณวัสดุของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น
3. ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมเสนอปริมาณวัสดุและราคา ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบและรายการให้ครบถ้วน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการประมาณราคา งานแก้ไขเพิ่มเติมของงานก่อสร้างโดยยึดถือจากราคาวัสดุและค่าแรงงานต่อหน่วยที่เสนอราคาไว้

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ร.ก.ส. สาขาอโยธยาศรีนิคม จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าสิ่ง 16231/2566 ลว. 19 ธันวาคม 2566

วันที่ 5 มกราคม 2567

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ก.	อาคารสำนักงาน								
	ชั้นที่ 1								
1	งานรื้อถอนของเดิม								
	- รื้อถอนประตูไม้	3.00	ชุด	-	-	200.00	600.00	600.00	
	- รื้อถอนประตูไม้	2.00	ชุด	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
	- รื้อฝ้าเพดาน	9.43	ตร.ม.	-	-	50.00	471.50	471.50	
	- รื้อระบบไฟฟ้า	1.00	รวม	-	-	500.00	500.00	500.00	
	รวมงานรื้อถอนของเดิม							2,571.50	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานผนัง								
	- A1/A2 ผนัง FLEXI BOARD หรือ SMART BOARD 10 มม. 1 ด้าน	11.33	ตรม.	520.00	5,891.60	130.00	1,472.90	7,364.50	
	อิฐซิมบอร์ต 12 มม. 1 ด้าน โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี								
	75x35 @ 0.60 ม. #								
	- A2 ผนังอิฐซิมบอร์ตหนา 12 มม. 1 ด้าน โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี	23.20	ตรม.	288.00	6,681.60	100.00	2,320.00	9,001.60	
	75x35 @ 0.60 ม. #								
	- A4 ผนังอิฐซิมบอร์ต 12 มม. 2 ด้าน โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี	10.87	ตรม.	475.00	5,163.25	130.00	1,413.10	6,576.35	
	75x35 @ 0.60 ม. #								

หน่วย : บาท

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน อ.ก.ส. สาขาอ้อยกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 16231/2566 ลว. 19 ธันวาคม 2566

5 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- A5 ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ	2.15	ตร.ม.	300.00	645.00	100.00	215.00	860.00	
	รวมงานผนัง							23,802.45	
2.2	งานประตู-หน้าต่าง								
	- SD1	1.00	ชุด	17,210.00	17,210.00	-	-	17,210.00	
	- SD2	2.00	ชุด	17,210.00	34,420.00	-	-	34,420.00	
	- AD1	1.00	ชุด	26,000.00	26,000.00	-	-	26,000.00	
	- AW1	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	รวมงานประตู-หน้าต่าง							83,130.00	
2.3	งานฝ้าเพดาน								
	- CL-1 ยิบซั่มบอร์ดสำเร็จรูปเคลือบสี 0.60x0.60 ม.	71.60	ตร.ม.	250.00	17,900.00	52.00	3,723.20	21,623.20	
	หน้าไม่น้อยกว่า 8 มม. โครงคร่าเหล็ก T-BAR								
	- CL-2 ยิบซั่มบอร์ดชนิดกันความชื้น ทน 9 มม. ตีชนขีดฉาบรอยต่อเรียบ	5.00	ตร.ม.	220.00	1,100.00	90.00	450.00	1,550.00	
	โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 35 มม. @ 0.40x1.00 ม.								
	รวมงานฝ้าเพดาน							23,173.20	
2.4	งานทาสี								
	- สีอะครีลิก 100% ทากายใน	107.19	ตร.ม.	45.00	4,823.55	30.00	3,215.70	8,039.25	
	- สีฝ้าเพดานภายใน	29.00	ตร.ม.	45.00	1,305.00	30.00	870.00	2,175.00	
	รวมงานทาสี							10,214.25	
2.5	งานอื่นๆ								
	- ราวกันตกสแตนเลส กรัด 304	1.00	เมตร	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน อ.ก.ส. สาขาอ้อยกิโลฉนวนวิเศษ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วิศวกรเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 16231/2566 ลว. 19 ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป้าย Fascia ขนาด 0.90 x 8.20 ม.	7.38	ตร.ม.	8,500.00	62,730.00	-	-	62,730.00	
	- แฉกตกแต่งด้านหลังเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- ป้ายแสดงลำดับเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
	- สติกเกอร์ป้ายระวางไฟฟ้าแรงสูง	1.00	ชุด	200.00	200.00	-	-	200.00	
	- สติกเกอร์สัญลักษณ์ห้าม	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- สติกเกอร์เวลาทำการ	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- สติกเกอร์ประตู-หน้าต่าง	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- ตู้เซฟ	1.00	ชุด	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- ATM,PAM	1.00	ชุด	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- TV	1.00	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
	รวมงานอื่นๆ							106,930.00	
3	รวมงานสถาปัตยกรรม							247,249.90	
3.1	งานระบบไฟฟ้า ระบบเบื้องต้น								
3.1.1	งานระบบไฟฟ้า								
3.1.1.1	แผงควบคุมไฟฟ้า								
	- MDP	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	3,000.00	3,000.00	38,000.00	
	- Surge Protection	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	2,000.00	2,000.00	32,000.00	
	- EP	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	
	- EPC	1.00	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- EPN	1.00	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน อ.ภ.ส. สาขาอ้อยกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งที่ 16231/2566 ลว. 19 ธันวาคม 2566

แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- LP-ATM	1.00	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- ชุดควบคุมป้าย Fascia	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	1,000.00	1,000.00	5,500.00	
	รวมแผงควบคุมไฟฟ้า							89,000.00	
3.1.2	ดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- โคม LED 3*20W ( TYPE A2)	12.00	ชุด	2,600.00	31,200.00	170.00	2,040.00	33,240.00	
	- โคม LED 1*20W ( TYPE H2)	2.00	ชุด	780.00	1,560.00	120.00	240.00	1,800.00	
	- โคม LED 1*10W ( TYPE G1)	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	120.00	240.00	1,840.00	
	- โคม LED 1*20W ( TYPE G2)	1.00	ชุด	880.00	880.00	120.00	120.00	1,000.00	
	- โคม LED 2*20W ( TYPE G3)	2.00	ชุด	980.00	1,960.00	120.00	240.00	2,200.00	
	- EMERGENCY LIGHT	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	200.00	400.00	7,400.00	
	- S 1 ช่อง	5.00	ชุด	75.00	375.00	80.00	400.00	775.00	
	- S 3 ช่อง	1.00	ชุด	120.00	120.00	100.00	100.00	220.00	
	- S 1 ช่อง (กั้นน้ำ)	1.00	ชุด	420.00	420.00	115.00	115.00	535.00	
	สายไฟฟ้า								
	- IEC-01. 2.5 sq.mm.	366.00	ม.	8.16	2,986.56	7.00	2,562.00	5,548.56	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	149.33	149.33	-	-	149.33	
	ท่อร้อยสาย								
	- uPVC. Dia. 1/2"	84.00	ม.	13.10	1,100.40	20.00	1,680.00	2,780.40	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	165.06	165.06	-	-	165.06	
	รวมดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง							57,653.35	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน อ.ก.ส. สาขาอ้อยกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 16231/2566 ลว. 19 ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.1.3	ระบบเดินไฟฟ้า								
	- รางเก็บสายลুমินีสายหลังเต่า	5.00	ม.	160.00	800.00	40.00	200.00	1,000.00	
	- เดินรับไฟฟ้าคู่มีสายดิน ชนิดกันน้ำ	2.00	ชุด	420.00	840.00	90.00	180.00	1,020.00	
	- เดินรับไฟฟ้าคู่มีสายดิน	28.00	ชุด	148.00	4,144.00	90.00	2,520.00	6,664.00	
	- เดินรับไฟฟ้าเดี่ยวมีสายดิน	2.00	ชุด	98.00	196.00	90.00	180.00	376.00	
	- เดินรับ TV	1.00	ชุด	98.00	98.00	90.00	90.00	188.00	
	- SF สวิตซ์สำหรับควบคุมพัดลมชนิดมีไฟเรืองแสง	2.00	ชุด	163.00	326.00	80.00	160.00	486.00	
	สายไฟฟ้า								
	- IEC-01. 2.5 sq.mm.	198.00	ม.	8.16	1,615.68	7.00	1,386.00	3,001.68	
	- IEC-01. 4 sq.mm.	55.00	ม.	12.30	676.50	10.00	550.00	1,226.50	
	- Cable RG 11	20.00	ม.	35.00	700.00	7.00	140.00	840.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	149.61	149.61	-	-	149.61	
	ท่อร้อยสาย								
	- PVC. Dia. 1/2"	86.00	ม.	13.10	1,126.60	20.00	1,720.00	2,846.60	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	168.99	168.99	-	-	168.99	
	<b>รวมระบบเดินไฟฟ้า</b>							<b>17,967.38</b>	
3.2	งานระบบสื่อสาร								
3.2.1	ระบบโทรศัพท์								
	- MDF (ของเดิมย้ายมาติดตั้งใหม่)	1.00	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- TC1 (ของเดิมย้ายมาติดตั้งใหม่)	2.00	ชุด	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน อ.ก.ส. สาขาอโยธยาศรีฯ จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วิศวกรเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 16231/2566 ลว. 19 ธันวาคม 2566

วันที่ 5 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้ารับโทรศัพท์	6.00	ชุด	153.00	918.00	90.00	540.00	1,458.00	
	สายสัญญาณระบบ								
	- TIEV 4Core 0.65 sq.mm.	95.00	ม.	9.35	888.25	6.00	570.00	1,458.25	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	44.41	44.41	-	-	44.41	
	ท่อร้อยสาย								
	- PVC. Dia. 1/2"	75.00	ม.	13.10	982.50	20.00	1,500.00	2,482.50	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	147.38	147.38	-	-	147.38	
	รวมงานโทรศัพท์							8,590.54	
3.2.2	ระบบคอมพิวเตอร์								
	- ฝ้ารับคอมพิวเตอร์	12.00	ชุด	218.00	2,616.00	110.00	1,320.00	3,936.00	
	สายสัญญาณระบบ								
	- Cable UTP Cat 6	166.00	ม.	15.00	2,490.00	6.00	996.00	3,486.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	124.50	124.50	-	-	124.50	
	ท่อร้อยสาย								
	- PVC. Dia. 1/2"	75.00	ม.	13.10	982.50	20.00	1,500.00	2,482.50	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	147.38	147.38	-	-	147.38	
	รวมงานคอมพิวเตอร์							10,176.38	
3.2.3	งานระบบปรับอากาศ								
	- No.1 ขนาด 32,000 BTU./Hr. (CONVERTIBLE Type) ระบบ INVERTER	1.00	ชุด	43,896.00	43,896.00	1,500.00	1,500.00	45,396.00	
	- No.2 ขนาด 32,000 BTU./Hr. (CONVERTIBLE Type) ระบบ INVERTER	1.00	ชุด	43,896.00	43,896.00	1,500.00	1,500.00	45,396.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน อ.ส.ส. สาขาอ้อยกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อนาคตเพื่อการพัฒนาและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 16231/2566 ลว. 19 ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- EXHAUST FAN CEILING TYPE DIA 8"	2.00	ชุด	950.00	1,900.00	400.00	800.00	2,700.00	หน่วย
	- พัดลมโคงจร ขนาด 18 นิ้ว ติดตั้งบนฝ้าเพดาน (แบบโคงจร)	2.00	ชุด	1,398.00	2,796.00	400.00	800.00	3,596.00	หน่วย
	- IEC-01. 4 sq.mm.	78.00	ม.	12.30	959.40	10.00	780.00	1,739.40	หน่วย
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	47.97	47.97	-	-	47.97	หน่วย
	- PVC. Dia. 1/2"	48.00	ม.	13.10	628.80	20.00	960.00	1,588.80	หน่วย
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	94.32	94.32	-	-	94.32	หน่วย
<b>3.2.4</b>	<b>งานระบบ CCTV</b>							<b>100,558.49</b>	
	- MONITOR (ของเดิมนำมาติดตั้งใหม่)	1.00	ชุด	-	-	300.00	300.00	300.00	หน่วย
	- เครื่องบันทึกภาพวงจรปิด (ของเดิมนำมาติดตั้งใหม่)	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	หน่วย
	- ETHERNET SWITCH 16 PORTS (ของเดิมนำมาติดตั้งใหม่)	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	หน่วย
	- CCTV (ของเดิมนำมาติดตั้งใหม่)	6.00	ชุด	-	-	100.00	600.00	600.00	หน่วย
	<b>สายสัญญาณระบบ</b>								
	- Cable UTP Cat 6	83.00	ม.	15.00	1,245.00	6.00	498.00	1,743.00	หน่วย
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	62.25	62.25	-	-	62.25	หน่วย
	<b>ท่อร้อยสาย</b>								
	- PVC. Dia. 1/2"	66.00	ม.	13.10	864.60	20.00	1,320.00	2,184.60	หน่วย
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	129.69	129.69	-	-	129.69	หน่วย
	<b>รวมงานระบบ CCTV</b>							<b>5,219.54</b>	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน 6.ก.ส. สาขาอโยธยาศรีนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 16231/2566 ลว. 19 ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.2.5	งานระบบ SECURITY AND ALARM								
	- ไซเรน STROBE LIGHT & SIREN (ของเดิมนำมาติดตั้งใหม่)	1.00	ชุด	-	-	300.00	300.00	300.00	
	- เครื่องกดรหัสเข้าออก KEY PAD (ของเดิมนำมาติดตั้งใหม่)	1.00	ชุด	-	-	300.00	300.00	300.00	
	- เครื่องหมุนโทรศัพท์อัตโนมัติ AUTO DIALER (ของเดิมนำมาติดตั้งใหม่)	1.00	ชุด	-	-	300.00	300.00	300.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว MOTION DETECTOR(เดิมนำมาติดตั้งใหม่)	3.00	ชุด	-	-	115.00	345.00	345.00	
	- สวิตช์กดแจ้งเหตุฉุกเฉิน PANIC SWITCH (ของเดิมนำมาติดตั้งใหม่)	3.00	ชุด	-	-	115.00	345.00	345.00	
	- Cable 4core 24 AWG.	98.00	ม.	22.00	2,156.00	5.00	490.00	2,646.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	107.80	107.80	-	-	107.80	
	ท่อร้อยสาย								
	- PVC. Dia. 1/2"	88.00	ม.	13.10	1,152.80	20.00	1,760.00	2,912.80	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	172.92	172.92	-	-	172.92	
3.3	รวมงานระบบ SECURITY AND ALARM							7,429.52	
3.3.1	งานสายไฟภายนอก								
	- สายเมน 4x50 SQ.MM.	32	ม.	150	4,800	50	1,600	6,400.00	
	รวมงานสายเมน 4x50 SQ.MM.							6,400.00	
3.3.2	งานระบบสายดิน								
	- Test Box (TB)	4	ชุด	2,400.00	9,600.00	300.00	1,200.00	10,800.00	
	- Ground Rods Copper Clad (3 Setsx5/8"x10 feet)	1	ชุด	1,080.00	1,080.00	300.00	300.00	1,380.00	
	- Ground HAND HOLE	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน อ.ก.ส. สาขาอ้อยกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 16231/2566 ลว. 19 ธันวาคม 2566

วันที่ 5 มกราคม 2567

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสาย								
	- PVC. Dia. 1/2"	24.00	ม.	13.10	314.40	20.00	480.00	794.40	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	47.16	47.16	-	-	47.16	
	รวมงานระบบสายดิน							15,021.56	
3.4	งานอื่นๆ								
	- ย้ายระบบ WAN และระบบสื่อสาร	1.00	รวม	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	- ทดสอบระบบเงินใช้งานได้ดี	1.00	รวม	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	รวมงานอื่นๆ							50,000.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้า งานระบบสื่อสาร และระบบอื่นๆ							368,016.75	
	รวมงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ก.)							615,266.65	

หน่วย : บาท

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ๖.ก.ส. สาขาอโยธยาศรีนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 16231/2566 ส.ว. 19 ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
	งานห้องน้ำลูกค้า								
ข.	งานห้องน้ำลูกค้า								
1	งานรื้อถอนของเดิม								
	- รื้อผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น ขนทิ้ง	2.70	ตร.ม.	-	-	200.00	540.00	540.00	
	รวมงานรื้อของเดิม							540.00	
2	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐขีดมัน	3.94	ตร.ม.	600.00	2,364.00	200.00	788.00	3,152.00	
	รวมงานผนัง							3,152.00	
3	งานพื้น								
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมันหยาบ	0.80	ส.ม.	1,934.58	1,547.66	500.00	400.00	1,947.66	
	รวมงานพื้น							1,947.66	
4	งานสุขภัณฑ์								
	- โถปัสสาวะ สีขาว อุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	450.00	900.00	7,900.00	
	- อ่างล้างหน้า สีขาว อุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	450.00	900.00	4,900.00	
	- กระจกเงา	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	100.00	200.00	2,600.00	
	- สวิตช์กั้นห้องน้ำชาย หญิง	1.00	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
	รวมงานสุขภัณฑ์							15,900.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน อ.ก.ส. สาขาอภัยภูเบศร จัหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วิศวกรเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งที่ 16231/2566 ลว. 19 ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานประตู่หน้าต่าง								
	- D1	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	252.00	252.00	2,752.00	
6	งานระบบสุขาภิบาล							2,752.00	
	- ท่อ PVC CLASS 13.5 DIA. 1/2"	10.00	ม.	13.32	133.20	30.00	300.00	433.20	
	- อุปกรณ์ประกอบอาคารเดินท่อ	1.00	รวม	66.60	66.60	19.98	19.98	86.58	
	- ท่อ PVC CLASS 8.5 DIA. 2"	8.00	ม.	37.85	302.80	40.00	320.00	622.80	
	- อุปกรณ์ประกอบอาคารเดินท่อ	1.00	รวม	151.40	151.40	45.42	45.42	196.82	
7	งานอื่นๆ							1,339.40	
	- ถังเก็บน้ำของเดิมนำมาติดตั้งใหม่	1.00	รวม	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติของเดิมนำมาติดตั้งใหม่	1.00	รวม	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- เครื่องกรองน้ำของเดิมนำมาติดตั้งใหม่	1.00	รวม	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตู้ควบคุม นำมาติดตั้งใหม่ พร้อมทดลองระบบ	1.00	รวม	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	รวมงานอื่นๆ							18,000.00	
	รวมงานทั้งหมด							43,631.06	

หน่วย : บาท

