

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ      ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ      ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
สาขาวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 24,400,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
  - 4.1 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สูง 1 ชั้น
  - 4.2 ก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร สูง 1 ชั้น
  - 4.3 ก่อสร้างอาคารห้องน้ำลูกค้ สูง 1 ชั้น
  - 4.4 ก่อสร้างอาคารที่จอดรถยนต์ สูง 1 ชั้น
  - 4.5 ก่อสร้างส่วนประกอบอื่นๆ ในงานบริเวณ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 ก.ย. 2567 ..... เป็นเงิน 15,604,467.84 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.6)
  - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.5 ก)
  - 6.3 แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา (ปร.4)
  - 6.4 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ปร.5 ข)
  - 6.5 แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา (ปร.4)
  - 6.6 แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ปร.4 พ)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

7.1 นายสุเทพ สุ่มประเสริฐ	ผู้บริหารทีม 10 ฝ่ายอำนวยการ / ธ.ก.ส.
7.2 นายเมฆ บุญพรหม	พนักงานบริหารงานก่อสร้าง 8 ฝ่ายอำนวยการ / ธ.ก.ส.
7.3 นายปิยะวุฒิ สุกพลแสง	วิศวกรโยธา 7 ฝ่ายอำนวยการ / ธ.ก.ส.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ พร.6 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชภูมิ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แบบ พร.4 และ พร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	14,683,122.67	
2	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ	889,845.17	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	31,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	15,604,467.84	
	ราคากลาง	15,604,467.84	
	( สิบห้าล้านหกแสนสี่พันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค์ )		
	ราคากลาง (ตัวอักษร)		



(นายสุเทพ สุ่มประเสริฐ)

ผู้บริหารทีม 10

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเมฆ บุญพรหม)

พนักงานบริหารงานก่อสร้าง 8

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายปิยะวุฒิ สุพลแสง)

วิศวกรโยธา 7

กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง (คำนวณต้นทุน)

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชาภูมิ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 57 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 คำนวณต้นทุน				
1	กลุ่มงานที่ 1 - อาคารสำนักงาน 1 ชั้น / ขนาดใหญ่ขวา (เลขที่แบบ 2R/2567)	6,032,267.30	1.2861	7,758,098.97	
	- อาคารเก็บเอกสาร / ทางลาดขวา (เลขที่แบบ 3R/2567)	485,834.80	1.2861	624,832.13	
	- อาคารห้องน้ำลูกค้า / ทางลาดซ้าย (เลขที่แบบ 01/2564)	420,291.35	1.2861	540,536.70	
	- อาคารที่จอดรถยนต์ธนาคาร (เลขที่แบบ 01/2564)	135,074.42	1.2861	173,719.20	
	- ป้าย POLE SIGN	91,511.27	1.2861	117,692.63	
2	กลุ่มงานที่ 2 - อาคารสำนักงาน 1 ชั้น / ขนาดใหญ่ขวา (เลขที่แบบ 2R/2567)	172,305.00	1.2861	221,601.46	
3	กลุ่มงานที่ 3 - งานภูมิทัศน์ งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	4,079,497.38	1.2861	5,246,641.58	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

14,683,122.67

(นายสุเทพ สุ่มประเสริฐ)

ผู้บริหารทีม 10

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเมฆ บุญพรหม)

พนักงานบริหารงานก่อสร้าง 8

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปิยะวุฒิ สุพลแสง)

วิศวกรโยธา 7

กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	อาคารที่จอดรถยนต์ธนาคาร (เลขที่แบบ 01/2564)								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							98,416.42	
2	งานสถาปัตยกรรม							33,628.00	
3	งานระบบไฟฟ้า							3,030.00	
	รวม อาคารที่จอดรถยนต์ธนาคาร (เลขที่แบบ 01/2564)							135,074.42	
	ป้าย POLE SIGN								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							14,011.27	
2	งานสถาปัตยกรรม							77,500.00	
	รวม ป้าย POLE SIGN							91,511.27	
	รวม กลุ่มงานที่ 1							7,164,979.13	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							105,845.00	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร							66,460.00	
	รวม กลุ่มงานที่ 2							172,305.00	
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์							798,549.00	
2	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ							3,280,948.38	
	รวม กลุ่มงานที่ 3							4,079,497.38	
	รวม ค่าวัสดุและค่าแรงส่วนที่ 1							11,416,781.52	
	หมายเหตุ กำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม 2560								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชานิติศาสตร์ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
<p>ข้อเสนอแนะในการเสนอราคาของผู้รับจ้าง</p> <p>1. บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาเป็นเอกสารใช้ประกอบในการประกวดราคา</p> <p>2. หากผู้รับจ้างเสนอราคาโดยคัดลอกจากราคากลางของธนาคารเมื่อเกิดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างแบบแปลนกับบัญชีปริมาณวัสดุและราคาเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น</p> <p>3. ผู้รับจ้างต้องคิดราคาและเสนอปริมาณวัสดุและราคา ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบและรายการให้ครบถ้วน เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบในการประมาณราคางานแก้ไขเพิ่มเติม-ลดของงานก่อสร้างโดยยึดถือจากราคาวัสดุและค่าแรงงานต่อหน่วยที่เสนอราคาไว้</p>									

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชาวิชฎุมิ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ ๘

P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่

16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

[illegible]



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชภูมิ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.3	งานเหล็กรูปพรรณ								
1.3.1	งานเสาเหล็ก								
	- Steel Plate ขนาด 0.30x0.30 ม.หนา 10 มม.	331.80	กก.	27.30	9,058.14	10.00	3,318.00	12,376.14	
	- Anchor Bolt M16	152.00	ชุด	50.00	7,600.00	15.00	2,280.00	9,880.00	
	- [J] - 150x150x5 mm. (น้ำหนักเหล็ก = 22.26 Kg./m.)	3,873.20	กก.	29.20	113,097.44	10.00	38,732.00	151,829.44	
	- สลักสนิม 1 เทียว + สลักน้ำมัน 2 เทียว	103.10	ตร.ม.	65.00	6,701.50	38.00	3,917.80	10,619.30	
	รวม งานเสาเหล็ก							184,704.88	
1.3.2	งานโครงเหล็กหลังคา								
	- Steel Plate 4.5 mm.thk.	26.90	กก.	27.10	728.99	10.00	269.00	997.99	
	- Steel Plate 9 mm.thk.	43.60	กก.	27.00	1,177.20	10.00	436.00	1,613.20	
	- Channel 100x50x5x7.5 mm. (น้ำหนักเหล็ก = 9.36 Kg./m.)	1,516.30	กก.	26.60	40,333.58	10.00	15,163.00	55,496.58	
	- Channel 150x75x6.5x10 mm. (น้ำหนักเหล็ก = 18.10 Kg./m.)	977.40	กก.	28.30	27,660.42	10.00	9,774.00	37,434.42	
	- [J] - 125x50x3.2 mm. (น้ำหนักเหล็ก = 8.26 Kg./m.)	495.60	กก.	28.50	14,124.60	10.00	4,956.00	19,080.60	
	- C-100x50x20x3.2 mm. (น้ำหนักเหล็ก = 5.50 Kg./m.)	3,465.00	กก.	27.80	96,327.00	10.00	34,650.00	130,977.00	
	- [J] - 100x50x2.3 mm. (น้ำหนักเหล็ก = 5.14 Kg./m.)	832.60	กก.	28.40	23,645.84	10.00	8,326.00	31,971.84	
	- ท่อเหล็ก - ๑76.3x3.2 มม. (น้ำหนักเหล็ก = 5.77 Kg./m.)	276.90	กก.	28.60	7,919.34	10.00	2,769.00	10,688.34	
	- ท่อเหล็ก - ๑60.5x2.3 มม. (น้ำหนักเหล็ก = 4.51 Kg./m.)	177.60	กก.	28.60	5,079.36	10.00	1,776.00	6,855.36	
	- ท่อเหล็ก - ๑48.6x2.3 มม. (น้ำหนักเหล็ก = 2.62 Kg./m.)	770.20	กก.	28.70	22,104.74	10.00	7,702.00	29,806.74	
	- L-40x40x3 mm. (น้ำหนักเหล็ก = 1.832 Kg./m.)	131.70	กก.	24.90	3,279.33	10.00	1,317.00	4,596.33	
	- L-50x50x5 mm. (น้ำหนักเหล็ก = 3.77 Kg./m.)	90.40	กก.	24.50	2,214.80	10.00	904.00	3,118.80	
	- L-60x60x6 mm. (น้ำหนักเหล็ก = 5.42 Kg./m.)	65.00	กก.	26.14	1,699.10	10.00	650.00	2,349.10	

หน่วย : บาท

[illegible]

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชภูมิ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กคานดาดไม่รวมชั้นเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม.	546.00	ตร.ม.	370.00	202,020.00	70.00	38,220.00	240,240.00	
	(G550/AZ150)								
	- FLASHING เหล็กคานดาดไม่รวมชั้นเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม.	106.00	ม.	305.00	32,330.00	50.00	5,300.00	37,630.00	
	(G550/AZ150)								
	- ฉนวนใยแก้วกันความร้อนชนิดห่อหุ้มพอลิเอทนา 15 ซม.	336.00	ตร.ม.	177.50	59,640.00	20.00	6,720.00	66,360.00	
	- รางระบายน้ำฝนสแตนเลสหนา 1.2 มม. รองด้วยแผ่น SMART BOARD	8.00	ตร.ม.	2,599.00	20,792.00	650.00	5,200.00	25,992.00	
	หนา 12 มม. รองรางระบายน้ำพร้อมโครงเหล็กกล่อง 25x25x1.2 มม.								
	เสริมโดยรอบ								
	- FLASHING เหล็กคานดาดไม่รวมชั้นเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม.	10.00	ม.	240.00	2,400.00	50.00	500.00	2,900.00	
	(G550/AZ150) ปิดทับรางน้ำ								
	- รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28 พร้อมอุปกรณ์	33.00	ม.	450.00	14,850.00	25.00	825.00	15,675.00	
	- กรวยสังกะสี Dia. 3"	6.00	ชุด	40.00	240.00	15.00	90.00	330.00	
	- ท่อ PVC. Class 8.5 Dia. 3"	30.00	ม.	102.10	3,063.00	75.00	2,250.00	5,313.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ และเหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	1,225.20	1,225.20	367.56	367.56	1,592.76	
	รวม งานหลังคา							396,032.76	
2.2	งานพื้น								
	- พื้น ค.ส.ล.เทปูนทรายปรับระดับผิวขัดมัน ปูทับด้วยพื้น SPC หนา 4 มม.	298.00	ตร.ม.	533.00	158,834.00	127.00	37,846.00	196,680.00	(F-1)
	- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. กันลื่น	41.00	ตร.ม.	450.00	18,450.00	222.00	9,102.00	27,552.00	(F-2)
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวทรายล้าง	35.00	ตร.ม.	394.00	13,790.00	104.00	3,640.00	17,430.00	(F-3)

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชชภูมิ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องทางเท้าคนพิการทางสายตาสีเหลือง (ลายปูม)	44.00	แผ่น	208.00	9,152.00	16.00	704.00	9,856.00	(F-4)
	ขนาด 30x30 ซม.								
	- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องทางเท้าคนพิการทางสายตาสีเหลือง (ลายแถบ)	48.00	แผ่น	208.00	9,984.00	16.00	768.00	10,752.00	(F-4*)
	ขนาด 30x30 ซม.								
	- บัวเชิงผนัง SPC. สูงไม่น้อยกว่า 5 CM.	139.00	ม.	67.00	9,313.00	40.00	5,560.00	14,873.00	
	- บัวเชิงผนัง P.V.C. สูง 4" หนา 9 มม.	53.00	ม.	100.00	5,300.00	40.00	2,120.00	7,420.00	
	- คิ้วอลูมิเนียม	3.00	ม.	19.00	57.00	42.00	126.00	183.00	
	รวม งานพื้น							284,746.00	
2.3	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.075 ม.	299.00	ตร.ม.	192.06	57,425.21	56.00	16,744.00	74,169.21	(C1),(C2)
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.125 ม.	14.10	ตร.ม.	398.52	5,619.06	63.00	888.30	6,507.36	(C3)
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.150 ม.	53.90	ตร.ม.	384.12	20,703.81	68.00	3,665.20	24,369.01	(C4)
	- ผนังยิปซัมบอร์ด 12 มม. 2 ด้าน โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	102.00	ตร.ม.	475.00	48,450.00	130.00	13,260.00	61,710.00	(A3)
	75x45x15x2.3 มม. @ 0.60 ม. #								
	- ผนังฉาบปูนเรียบ (ผนังก่ออิฐมวลเบา)	671.80	ตร.ม.	31.76	21,333.14	87.00	58,446.60	79,779.74	
	- ผนังปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 60 x 60 ม.	52.00	ตร.ม.	312.00	16,224.00	201.00	10,452.00	26,676.00	
	- ขอบ ค.ส.ล.สูง 0.10 ม.	75.00	ม.	30.00	2,250.00	10.00	750.00	3,000.00	
	- คิ้ว PVC 2"	13.00	ม.	21.00	273.00	42.00	546.00	819.00	
	- ทราyl้างขอบอาคารโดยรอบ	94.00	ม.	100.00	9,400.00	100.00	9,400.00	18,800.00	
	- เสาดินและคานทับหลัง ค.ส.ล. (ครึ่งแผ่น ขนาด 7.5x10 ซม.)	223.00	ม.	81.47	18,167.41	46.00	10,258.00	28,425.41	
	- เสาดินและคานทับหลัง ค.ส.ล. (เต็มแผ่น ขนาด 15x10 ซม.)	27.00	ม.	136.51	3,685.88	64.00	1,728.00	5,413.88	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชาภูมิ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	รวม งานผนัง							329,669.61	
2.4	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม.ฉาบเรียบ โครงเหล็กอาบสังกะสี	174.00	ตร.ม.	298.00	51,852.00	75.00	13,050.00	64,902.00	(CL-1)
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดสำเร็จรูปเคลือบสี 0.60x0.60 ม.	146.00	ตร.ม.	286.00	41,756.00	52.00	7,592.00	49,348.00	(CL-2)
	หนาไม่น้อยกว่า 8 มม. โครงเคร่าเหล็ก T-BAR								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม.ฉาบเรียบ โครงเหล็กอาบสังกะสี ชนิดกันชื้น	14.00	ตร.ม.	343.00	4,802.00	75.00	1,050.00	5,852.00	(CL-3)
	- ฝ้าเพดานเมทัลชีทความสูงลอนไม่น้อยกว่า 4 มม. ผิวเคลือบสี	96.00	ตร.ม.	250.00	24,000.00	100.00	9,600.00	33,600.00	(CL-4)
	โครงเคร่าเหล็กฉาก ขนาด 25x25 หนา 5 มม.								
	- แผ่นเหล็กหนา 4.5 มม.โครงเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. @ 0.60 ม.	14.00	ตร.ม.	1,463.00	20,482.00	438.00	6,132.00	26,614.00	(CL-5)
	- แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม.	6.00	ตร.ม.	2,278.00	13,668.00	683.00	4,098.00	17,766.00	(CL-6)
	- ฝ้าเพดานฉาบเรียบยกขอบ	34.00	ม.	120.00	4,080.00	90.00	3,060.00	7,140.00	
	รวม งานฝ้าเพดาน							205,222.00	
2.5	งานประตู-หน้าต่าง								
2.5.1	งานประตู								
	- ประตู (AD1)	1.00	ชุด	60,536.00	60,536.00	-	-	60,536.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ประตู (AD2)	1.00	ชุด	38,310.00	38,310.00	-	-	38,310.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ประตู (AD3)	1.00	ชุด	16,001.00	16,001.00	-	-	16,001.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ประตู (AD4)	2.00	ชุด	9,042.00	18,084.00	-	-	18,084.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ประตู (AD5)	1.00	ชุด	12,042.00	12,042.00	-	-	12,042.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ประตู (AD6)	2.00	ชุด	5,854.00	11,708.00	-	-	11,708.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ประตู (AD7)	2.00	ชุด	5,298.00	10,596.00	-	-	10,596.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชาภูมิ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2.6	งานสุขภัณฑ์								
2.6.1	ห้องน้ำชาย								
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	450.00	900.00	9,900.00	<1>
	- อ่างล้างหน้า (ฝักเคาน์เตอร์) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	3,700.00	3,700.00	450.00	450.00	4,150.00	<2>
	- โถปัสสาวะชายรุ่น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	4,390.00	8,780.00	450.00	900.00	9,680.00	<3>
	- สายชำระ	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	35.00	70.00	1,070.00	<4>
	- กระบอกงา	8.90	ตร.ฟ.	120.00	1,068.00	11.00	97.90	1,165.90	<6>
	- ก๊อกเตี้ยติดผนัง	1.00	ชุด	300.00	300.00	25.00	25.00	325.00	<7>
	- แผงกั้นโถปัสสาวะ	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	170.00	170.00	1,370.00	<8>
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	2.00	ชุด	470.00	940.00	120.00	240.00	1,180.00	<9>
	- STOP VALVE	5.00	ชุด	232.00	1,160.00	35.00	175.00	1,335.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. บุกระเบื้อง 8"x8" กว้าง 0.55 ม.	0.80	ม.	800.00	640.00	240.00	192.00	832.00	
	- ผนังสำเร็จรูปครึ่งห้องมีประตู	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	650.00	650.00	12,650.00	
	- ผนังสำเร็จรูปครึ่งห้องมีแผงข้าง	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	800.00	800.00	13,800.00	
	รวม ห้องน้ำชาย							57,457.90	
2.6.2	ห้องน้ำหญิง								
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	450.00	900.00	9,900.00	<1>
	- อ่างล้างหน้า (ฝักเคาน์เตอร์) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	3,700.00	3,700.00	450.00	450.00	4,150.00	<2>
	- สายชำระ	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	35.00	70.00	1,070.00	<4>
	- กระบอกงา	8.90	ตร.ฟ.	120.00	1,068.00	11.00	97.90	1,165.90	<6>
	- ก๊อกเตี้ยติดผนัง	2.00	ชุด	300.00	600.00	25.00	50.00	650.00	<7>



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2.8.2	ผนังตกแต่งภายนอก (ด้านข้างอาคาร)								
	- ผนังเมทัลชีทลอนลูกฟูกสูง 4 มม.พร้อมโครงเหล็กฉาก ทาสี	61.00	ตร.ม.	527.00	32,147.00	165.00	10,065.00	42,212.00	
	- CHANNEL 100x50x7.5 mm. (น้ำหนักเหล็ก = 9.36 Kg./m.)	653.00	กก.	26.60	17,369.80	10.00	6,530.00	23,899.80	
	- FLASHING กันน้ำย่อน วัสดุชนิดเดียวกับผนัง	69.00	ม.	305.00	21,045.00	50.00	3,450.00	24,495.00	
	- สีกันสนิม 1 เทียว + สีน้ำมัน 2 เทียว	54.00	ตร.ม.	65.00	3,510.00	38.00	2,052.00	5,562.00	
	รวม ผนังตกแต่งภายนอก (ด้านข้างอาคาร)							96,168.80	
2.8.3	ผนังตกแต่งภายนอก (ด้านหน้าอาคาร)								
	- เหล็กกล่อง 150x50x3.2 mm. (น้ำหนักเหล็ก = 9.52 Kg./m.)	114.00	กก.	28.50	3,249.00	10.00	1,140.00	4,389.00	
	- เหล็กกล่อง 50x50x3.0 mm. (น้ำหนักเหล็ก = 4.265 Kg./m.)	255.00	กก.	28.80	7,344.00	10.00	2,550.00	9,894.00	
	- เหล็กกล่อง 1 1/2x1 1/2x1.8 mm. (น้ำหนักเหล็ก = 1.93 Kg./m.)	196.00	กก.	30.40	5,958.40	10.00	1,960.00	7,918.40	
	- เหล็ก RB 9 ยาว 0.10 m. @ 0.15 m.	8.00	กก.	23.10	184.80	4.40	35.20	220.00	
	- ผนังเมทัลชีทลอนลูกฟูกสูง 4 มม.	80.00	ตร.ม.	527.00	42,160.00	165.00	13,200.00	55,360.00	
	- FLASHING กันน้ำย่อน วัสดุชนิดเดียวกับผนัง	29.00	ม.	305.00	8,845.00	50.00	1,450.00	10,295.00	
	- อลูมิเนียมคอมโพสิต 4 มม.	10.00	ตร.ม.	2,278.00	22,780.00	683.00	6,830.00	29,610.00	
	- สีกันสนิม 1 เทียว + สีน้ำมัน 2 เทียว	33.00	ตร.ม.	65.00	2,145.00	38.00	1,254.00	3,399.00	
	รวม ผนังตกแต่งภายนอก (ด้านหน้าอาคาร)							121,085.40	
2.8.4	งานตะแกรงเหล็กฉีกกรอบเหล็ก (ด้านข้างอาคาร)								
	- เหล็กกล่อง 25x25x1.8 mm. (น้ำหนักเหล็ก = 1.22 Kg./m.)	226.00	กก.	29.60	6,689.60	10.00	2,260.00	8,949.60	
	- ตะแกรงเหล็กฉีกกรอบเหล็กพ่นสีดำด้าน พร้อมอุปกรณ์ยึด	19.00	ตร.ม.	1,200.00	22,800.00	360.00	6,840.00	29,640.00	
	- Plate เจาะรูยึดด้วยนอตไว้นัดกับโครงตะแกรงเหล็กฉีก @1.00 ม.	66.00	ชุด	50.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
	- สีกันสนิม 1 เทียว + สีน้ำมัน 2 เทียว	52.00	ตร.ม.	65.00	3,380.00	38.00	1,976.00	5,356.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชานิติศาสตร์ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2.8.8	หลังคา กันสาด ATM, PAM								
	- CHANNEL 150x75x6.5x10 mm. (น้ำหนักเหล็ก = 18.60 Kg./m.)	223.00	กก.	28.30	6,310.90	10.00	2,230.00	8,540.90	
	- เหล็กฉาก 50x50x4.0 mm. (น้ำหนักเหล็ก = 3.05 Kg./m.)	54.00	กก.	24.50	1,323.00	10.00	540.00	1,863.00	
	- อลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม. พร้อมโครงเหล็ก	17.00	ตร.ม.	2,278.00	38,726.00	683.00	11,611.00	50,337.00	
	- หลังคาเหล็ก ริดลอน ไม่รวมชั้นเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม.	6.00	ตร.ม.	370.00	2,220.00	70.00	420.00	2,640.00	
	(G550/AZ150)								
	- FLASHING เหล็ก ริดลอน ไม่รวมชั้นเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม.	8.00	ม.	305.00	2,440.00	50.00	400.00	2,840.00	
	(G550/AZ150)								
	- สังกะสีนิม 1 เทียว + สังกะสีนิม 2 เทียว	9.60	ตร.ม.	65.00	624.00	38.00	364.80	988.80	
	รวม หลังคา กันสาด ATM, PAM							67,209.70	
2.8.9	งานป้าย FASCIA								
	- ป้าย FASCIA ขนาด 0.90x8.20 ม.	7.40	ตร.ม.	8,500.00	62,900.00	-	-	62,900.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- อลูมิเนียมคอมโพสิตหนาติดสติ๊กเกอร์ข้างป้าย FASCIA	1.62	ตร.ม.	3,500.00	5,670.00	-	-	5,670.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- งานฝ้าแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม. พร้อมโครงเหล็ก	8.15	ตร.ม.	2,278.00	18,565.70	683.00	5,566.45	24,132.15	
	- ผนังเมทัลชีทลอนลูกฟูกสูง 4 มม.	10.00	ตร.ม.	527.00	5,270.00	165.00	1,650.00	6,920.00	
	รวม งานป้าย Fascia.							99,622.15	
2.8.10	ราวบันไดทางลาด								
	- Steel Plate ขนาด 7.5 x 7.5 Cm. หนา 6 mm.	4.00	ชุด	75.00	300.00	25.00	100.00	400.00	
	- Expansion Bolts M10	16.00	ชุด	50.00	800.00	15.00	240.00	1,040.00	
	- ท่อเหล็กกลม 1 1/2" หนา 2.3 มม. (น้ำหนักเหล็ก 2.63 กก./ม.)	78.90	กก.	17.81	1,405.21	10.00	789.00	2,194.21	
	- สังกะสีนิม 1 เทียว + สังกะสีนิม 2 เทียว	3.90	ตร.ม.	65.00	253.50	38.00	148.20	401.70	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชาภูมิ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	รวม รวบบันไดทางลาด							4,035.91	
2.8.11	งานม้านั่ง ค.ส.ล.								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC (cylinder)	0.20	ลบ.ม.	2,295.00	459.00	419.00	83.80	542.80	
	- ไม้แบบและค้ำยัน	5.00	ตร.ม.	656.00	3,280.00	139.00	695.00	3,975.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	50.00	กก.	16.10	805.00	4.40	220.00	1,025.00	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	1.50	กก.	24.69	37.04	-	-	37.04	
	- ตะปู	1.25	กก.	41.25	51.56	-	-	51.56	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.075 ม.	2.10	ตร.ม.	192.06	403.32	56.00	117.60	520.92	
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวทรายล้าง	3.60	ตร.ม.	295.00	1,062.00	104.00	374.40	1,436.40	
	รวม งานม้านั่ง ค.ส.ล.							7,588.72	
2.8.12	งานป้ายภายในอาคาร								
	- ป้ายตั้งโต๊ะอะคริลิกสามเหลี่ยม (ป้ายประกันภัย) ขนาด 0.30x0.11 ม.	2.00	ชุด	159.00	318.00	-	-	318.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ป้ายตั้งโต๊ะอะคริลิกสามเหลี่ยม (ติดต่อสอบถาม) ขนาด 0.30x0.11 ม.	1.00	ชุด	159.00	159.00	-	-	159.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ป้ายตั้งโต๊ะอะคริลิก A5 แนวตั้ง(ไขว่ 2 ด้าน) ขนาด 0.148x0.21 ม.	1.00	ชุด	100.00	100.00	-	-	100.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ป้ายอะคริลิก A5 ติดผนัง(แนวนอน) ขนาด 0.148x0.21 ม.	19.00	ชุด	100.00	1,900.00	-	-	1,900.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ป้ายตั้งโต๊ะอะคริลิกห้ว A4 ขนาด 0.297x0.21 ม.	2.00	ชุด	180.00	360.00	-	-	360.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำชาย	1.00	ชุด	220.00	220.00	-	-	220.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำหญิง	1.00	ชุด	220.00	220.00	-	-	220.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ป้ายบอกทางอะคริลิกสี่เหลี่ยมติดสติ๊กเกอร์ขนาด 0.35x0.90 ม.	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ป้ายโลโก้อะคริลิกขนาด 60x60 ซม. (หลังเคาน์เตอร์)	1.00	ชุด	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชภูมิ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- อักษรสแตนเลส สูง 9 ซม. (หลังเคาน์เตอร์)	12.00	ตัว	300.00	3,600.00	-	-	3,600.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ที่สอดกระดาด A4 อะคริลิกติดผนัง (ติดที่กล่องหมายเลขลำดับเคาน์เตอร์)	5.00	ชุด	180.00	900.00	-	-	900.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	รวม งานป้ายภายในอาคาร							22,777.00	
2.8.13	งานป้ายภายนอกอาคาร								
	- ป้ายกล้องวงจรปิด CCTV 24 ซม. อลูมิเนียมหนา 1.2 มม. ติดสติ๊กเกอร์	4.00	ชุด	250.00	1,000.00	-	-	1,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ป้ายห้ามสูบบุหรี่ อลูมิเนียมหนา 1.2 มม. ติดสติ๊กเกอร์	2.00	ชุด	250.00	500.00	-	-	500.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ป้ายทางลาด อลูมิเนียมหนา 1.2 มม. ติดสติ๊กเกอร์	2.00	ชุด	250.00	500.00	-	-	500.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ป้ายจุดบริการรถเข็น อลูมิเนียมหนา 1.2 มม. ติดสติ๊กเกอร์	1.00	ชุด	250.00	250.00	-	-	250.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ป้ายที่จอดรถจักรยานยนต์ อลูมิเนียมหนา 1.2 มม. ติดสติ๊กเกอร์	1.00	ชุด	250.00	250.00	-	-	250.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ป้ายติดต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้าง อลูมิเนียมหนา 1.2 มม. ติดสติ๊กเกอร์	1.00	ชุด	250.00	250.00	-	-	250.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ป้ายสวมหมวกกอนามัย อลูมิเนียมหนา 1.2 มม. ติดสติ๊กเกอร์	2.00	ชุด	200.00	400.00	-	-	400.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ป้ายโลโก้ธนาคาร ABS ขนาด 1.20x1.20 ม.	2.00	ชุด	28,500.00	57,000.00	1,000.00	2,000.00	59,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ป้ายไวล ขนาด 7.80x3.40 ม.	27.00	ตร.ม.	400.00	10,800.00	50.00	1,350.00	12,150.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	รวม งานป้ายภายนอกอาคาร							74,300.00	
2.8.14	งานป้ายสติ๊กเกอร์								
	- สติ๊กเกอร์พื้นที่จอดรถเข็นคนพิการ ขนาด 0.60 X 0.60 ม.	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- สติ๊กเกอร์ป้ายเตือนพื้นต่างระดับ	3.00	ชุด	129.00	387.00	-	-	387.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- สติ๊กเกอร์ห้องรับเรื่องราวจูงทุกซ์	1.00	ชุด	200.00	200.00	-	-	200.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- สติ๊กเกอร์ป้ายระวังไฟฟ้าแรงสูง	1.00	ชุด	200.00	200.00	-	-	200.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ห้าม	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- สติ๊กเกอร์เวลาทำการ	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่

16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

[illegible]

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชภูมิ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
4.1	งานแผงควบคุมไฟฟ้า								
	- MDP								
	- ตู้เหล็กพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 0.80x1.10x0.20 ม.	1.00	ชุด	38,590.00	38,590.00	3,000.00	3,000.00	41,590.00	
	- Main Circuit Breaker 3P, 150 AT/250AF, IC≥25KA.	1.00	ชุด	5,082.00	5,082.00	110.00	110.00	5,192.00	
	- 4DPDT Transfer Switch 63A (AC3)	1.00	ชุด	9,900.00	9,900.00	500.00	500.00	10,400.00	
	- Circuit Breaker 3P, 40 AT, IC≥15 KA. (EP, SPARE)	2.00	ชุด	2,087.00	4,174.00	110.00	220.00	4,394.00	
	- Circuit Breaker 3P, 100 AT, IC≥15KA. (LP1, SPARE)	2.00	ชุด	4,240.00	8,480.00	110.00	220.00	8,700.00	
	- EP								
	- Load center 3P, 24 slot/100AF Main Lug	1.00	ชุด	4,041.00	4,041.00	1,000.00	1,000.00	5,041.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC≥6 KA	6.00	ชุด	99.00	594.00	36.00	216.00	810.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC≥6 KA RCBO	12.00	ชุด	1,550.00	18,600.00	36.00	432.00	19,032.00	
	- Circuit Breaker 1P, 20 AT, IC≥6 KA	2.00	ชุด	99.00	198.00	36.00	72.00	270.00	
	- Circuit Breaker 1P, 32 AT, IC≥6 KA RCBO	1.00	ชุด	1,550.00	1,550.00	36.00	36.00	1,586.00	
	- LP1								
	- Load center 3P, 36 slot/100AF Main Lug	1.00	ชุด	4,041.00	4,041.00	1,000.00	1,000.00	5,041.00	
	- Main Circuit Breaker 3P, 100 AT/100AF, IC≥15KA.	1.00	ชุด	4,240.00	4,240.00	110.00	110.00	4,350.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC≥6 KA	7.00	ชุด	99.00	693.00	36.00	252.00	945.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC≥6 KA RCBO	13.00	ชุด	1,550.00	20,150.00	36.00	468.00	20,618.00	
	- Circuit Breaker 1P, 20 AT, IC≥6 KA	8.00	ชุด	99.00	792.00	36.00	288.00	1,080.00	
	- Circuit Breaker 1P, 20 AT, IC≥6 KA RCBO	1.00	ชุด	1,550.00	1,550.00	36.00	36.00	1,586.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชภูมิ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- Circuit Breaker 1P, 32 AT, IC≥6 KA	4.00	ชุด	99.00	396.00	36.00	144.00	540.00	
	- Circuit Breaker 1P, 32 AT, IC≥6 KA RCBO	2.00	ชุด	1,550.00	3,100.00	36.00	72.00	3,172.00	
	- EPC								
	- Consumer Units 1P,6 Slot	1.00	ชุด	1,202.00	1,202.00	500.00	500.00	1,702.00	
	- Main Circuit Breaker 2P,20AT/100AF, IC≥10 KA.	1.00	ชุด	556.00	556.00	110.00	110.00	666.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC≥6 KA RCBO	5.00	ชุด	1,550.00	7,750.00	36.00	180.00	7,930.00	
	- EPN								
	- Consumer Units 1P, 10 Slot	1.00	ชุด	1,356.00	1,356.00	500.00	500.00	1,856.00	
	- Main Circuit Breaker 2P,20AT/100AF, IC≥10 KA.	1.00	ชุด	556.00	556.00	110.00	110.00	666.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC≥6 KA RCBO	8.00	ชุด	1,550.00	12,400.00	36.00	288.00	12,688.00	
	- TransFer Switch For EPC	1.00	ชุด	By BAAC		300.00	300.00	300.00	
	- TransFer Switch For EPN	1.00	ชุด	By BAAC		300.00	300.00	300.00	
	- Fascia And Pole Sign Controller (FPC)	1.00	ชุด	16,160.00	16,160.00	300.00	300.00	16,460.00	
	- Grounding System And Surge Protection								
	- Surge protection	1.00	ชุด	25,800.00	25,800.00	2,000.00	2,000.00	27,800.00	
	- Ground Test Box	2.00	ชุด	2,400.00	4,800.00	300.00	600.00	5,400.00	
	- Ground Rod Ø 5/8" x 10'	2.00	ชุด	360.00	720.00	100.00	200.00	920.00	
	- THERMO WELD 1 ทาง	2.00	ชุด	310.00	620.00	50.00	100.00	720.00	
	- Ground Hand Hole	2.00	ชุด	1,300.00	2,600.00	300.00	600.00	3,200.00	
	- IEC01. 35 sq.mm.	12.00	ม.	127.44	1,529.28	30.00	360.00	1,889.28	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	76.46	76.46	-	-	76.46	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชภูมิ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
4.2	งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า								
	ดวงโคมไฟฟ้า								
	- แบบ "E2" (LED TUBE T8 3x20W ครอบอะครีลิก)	46.00	ชุด	3,100.00	142,600.00	200.00	9,200.00	151,800.00	
	- แบบ "G3" (LED TUBE T8 2x20W เปลือยอกไก่)	11.00	ชุด	1,100.00	12,100.00	150.00	1,650.00	13,750.00	
	- แบบ "I2" (DOWN LIGHT LED MR16 1x7W ปรับมุมได้)	11.00	ชุด	1,150.00	12,650.00	115.00	1,265.00	13,915.00	
	- แบบ "J4" (DOWN LIGHT LED BULB 1x10W Ø 15-17 CM. )	29.00	ชุด	410.00	11,890.00	115.00	3,335.00	15,225.00	
	- แบบ "J6" (DOWN LIGHT LED BULB 1x10W Ø 15-17 CM.)+M Sensor	4.00	ชุด	1,230.00	4,920.00	115.00	460.00	5,380.00	
	- แบบ "J7" (DOWN LIGHT LED BULB 1x10W Ø 15-17 CM. )	5.00	ชุด	880.00	4,400.00	115.00	575.00	4,975.00	
	- แบบ "K5" (โคมไฟติดตั้ง LED BULB 1x10 W)	11.00	ชุด	1,380.00	15,180.00	165.00	1,815.00	16,995.00	
	- แบบ "LED1" (LED 60 MODULE/METER (APPROX))	31.00	ม.	210.00	6,510.00	30.00	930.00	7,440.00	
	- POWER SUPPLY 350 W. 12V.	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	150.00	300.00	3,900.00	
	- แบบ "M2" ( LED SOLAR)	3.00	ชุด	4,424.50	13,273.50	300.00	900.00	14,173.50	
	สวิตช์ไฟฟ้า								
	- Single Pole Switch 1 Position	5.00	ชุด	49.00	245.00	80.00	400.00	645.00	
	- Single Pole Switch 2 Position	4.00	ชุด	78.00	312.00	90.00	360.00	672.00	
	- SC Center SwitchH 4 Position	2.00	ชุด	156.00	312.00	115.00	230.00	542.00	
	- SC Center SwitchH 6 Position	1.00	ชุด	180.00	180.00	115.00	115.00	295.00	
	- Single Pole Switch 1 Position (WP)	5.00	ชุด	369.00	1,845.00	80.00	400.00	2,245.00	
	- Photo Switch 10A.220Vac.	1.00	ชุด	143.50	143.50	80.00	80.00	223.50	
	สายไฟฟ้า								
	- IEC01. 2.5 sq.mm.	1,788.00	ม.	9.12	16,306.56	7.00	12,516.00	28,822.56	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- VCT. 3/C- 2.5 sq.mm.	24.00	ม.	70.00	1,680.00	13.00	312.00	1,992.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	899.33	899.33	-	-	899.33	
	ท่อร้อยสาย								
	- PVC. Dia. 1/2"	546.00	ม.	11.98	6,541.08	20.00	10,920.00	17,461.08	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	981.16	981.16	-	-	981.16	
	รวม งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า							302,332.13	
4.3	งานติดตั้งระบบเต้ารับไฟฟ้า								
	อุปกรณ์								
	- รางเก็บสายอลูมิเนียมหลังเต้า	20.00	ม.	160.00	3,200.00	40.00	800.00	4,000.00	
	- รางเก็บสาย PVC.	4.00	ม.	23.00	92.00	24.00	96.00	188.00	
	- Simplex Receptacle With Ground	6.00	ชุด	96.00	576.00	90.00	540.00	1,116.00	
	- Duplex Receptacle With Ground	102.00	ชุด	143.00	14,586.00	90.00	9,180.00	23,766.00	
	- Duplex Receptacle With Ground (WP)	3.00	ชุด	438.00	1,314.00	115.00	345.00	1,659.00	
	สายไฟฟ้า								
	- IEC-01. 2.5 sq.mm.	1,418.00	ม.	9.12	12,932.16	7.00	9,926.00	22,858.16	
	- IEC-01. 4 sq.mm.	90.00	ม.	13.76	1,238.40	10.00	900.00	2,138.40	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	708.53	708.53	-	-	708.53	
	ท่อร้อยสาย								
	- PVC. Dia. 1/2"	414.00	ม.	11.98	4,959.72	20.00	8,280.00	13,239.72	
	- PVC. Dia. 3/4"	16.00	ม.	14.48	231.68	23.00	368.00	599.68	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	778.71	778.71	-	-	778.71	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชภูมิ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	รวม งานติดตั้งระบบเดินไฟฟ้า							71,052.20	
4.4	งานระบบโทรศัพท์								
	งานระบบโทรศัพท์ RISER								
	- MDF 50 PAIRS	1.00	ชุด	3,250.00	3,250.00	1,000.00	1,000.00	4,250.00	
	- TC1 50 PAIRS	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	
	เดินโทรศัพท์								
	- Telephone Outlet (RJ 11) 1 Position	17.00	ชุด	145.00	2,465.00	90.00	1,530.00	3,995.00	
	- Telephone Outlet (RJ 11) 2 Position	4.00	ชุด	290.00	1,160.00	90.00	360.00	1,520.00	
	สายสัญญาณระบบ								
	- TIEV 4Core 0.65 sq.mm.	455.00	ม.	9.35	4,254.25	6.00	2,730.00	6,984.25	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	212.71	212.71	-	-	212.71	
	ท่อร้อยสาย								
	- PVC. Dia. 1/2"	97.00	ม.	11.98	1,162.06	20.00	1,940.00	3,102.06	
	- PVC. Dia. 3/4"	6.00	ม.	14.48	86.88	23.00	138.00	224.88	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	187.34	187.34	-	-	187.34	
	รวม งานระบบโทรศัพท์							23,276.24	
4.5	งานระบบคอมพิวเตอร์								
	เดินคอมพิวเตอร์								
	- Computer Outlet (RJ 45) 1 Position	41.00	ชุด	286.00	11,726.00	110.00	4,510.00	16,236.00	
	- Computer Outlet (RJ 45) 2 Position	9.00	ชุด	572.00	5,148.00	110.00	990.00	6,138.00	
	- สาย Patch Cord Cat6 ยาว 3 เมตร	21.00	เส้น	140.00	2,940.00	-	-	2,940.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	สายสัญญาณระบบ								
	- Cable UTP Cat 6	1,037.00	ม.	15.00	15,555.00	6.00	6,222.00	21,777.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	777.75	777.75	-	-	777.75	
	ท่อร้อยสาย								
	- PVC. Dia. 1/2"	22.00	ม.	11.98	263.56	20.00	440.00	703.56	
	- PVC. Dia. 3/4"	74.00	ม.	14.48	1,071.52	23.00	1,702.00	2,773.52	
	- PVC. Dia. 1"	182.00	ม.	27.39	4,984.98	25.00	4,550.00	9,534.98	
	- PVC. Dia. 2"	5.00	ม.	90.50	452.50	35.00	175.00	627.50	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	1,015.88	1,015.88	-	-	1,015.88	
	รวม งานระบบคอมพิวเตอร์							62,524.19	
4.6	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)								
	อุปกรณ์								
	- Fire Alarm Control Panel 5 Zone (FCP) ติดตั้งพร้อมตู้กันน้ำ	1.00	ชุด	37,650.00	37,650.00	2,000.00	2,000.00	39,650.00	
	- Smoke Detector (S)	17.00	ชุด	1,150.00	19,550.00	100.00	1,700.00	21,250.00	
	- Manual Station (M)	3.00	ชุด	1,440.00	4,320.00	90.00	270.00	4,590.00	
	- Alarm Bell Ø 6" (B)	3.00	ชุด	750.00	2,250.00	90.00	270.00	2,520.00	
	- Remote Alarm Lamp (ARM)	2.00	ชุด	490.00	980.00	100.00	200.00	1,180.00	
	- Remote Graphic Annunciator (RGA.)	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00	500.00	500.00	17,500.00	
	- Emergency Light With Battery	6.00	ชุด	2,125.00	12,750.00	200.00	1,200.00	13,950.00	
	สายสัญญาณระบบ								
	- Fire Resistant Cable (CWZ) 2.5 sq.mm.	158.00	ม.	39.00	6,162.00	12.00	1,896.00	8,058.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชภูมิ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
4.8	งานระบบ SECURITY AND ALARM SYSTEM								
	สายสัญญาณระบบ								
	- Junction Box	10.00	ชุด	300.00	3,000.00	50.00	500.00	3,500.00	
	- Cabinet outdoor with CB 16A. 2Pole+Relay	1.00	ชุด	1,968.00	1,968.00	500.00	500.00	2,468.00	
	สายสัญญาณระบบ								
	- Cable 4core 24 AWG.	201.00	ม.	22.00	4,422.00	5.00	1,005.00	5,427.00	
	- Cable UTP Cat 6	23.00	ม.	15.00	345.00	6.00	138.00	483.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	238.35	238.35	-	-	238.35	
	ท่อร้อยสาย								
	- PVC. Dia. 1/2"	123.00	ม.	11.98	1,473.54	20.00	2,460.00	3,933.54	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	221.03	221.03	-	-	221.03	
	รวม งานระบบ SECURITY AND ALARM SYSTEM							16,270.92	
4.9	งานระบบโทรทัศน์งานดาวเทียม								
	อุปกรณ์								
	- ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียม	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
	- อุปกรณ์แยกจุดอิสระ (MSW) พร้อมกล่องเหล็ก	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	- RECEIVER	2.00	ชุด	950.00	1,900.00	-	-	1,900.00	
	- Television Outlet	2.00	ชุด	183.00	366.00	90.00	180.00	546.00	
	สายสัญญาณระบบ								
	- Cable RG 11	8.00	ม.	35.00	280.00	7.00	56.00	336.00	
	- Cable RG 6/U	41.00	ม.	19.60	803.60	7.00	287.00	1,090.60	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง      สาขาวิชานิติศาสตร์      จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่

16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

[illegible]





## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชาภูมิ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	กลุ่มงานที่ 1								
	อาคารเก็บเอกสาร / ทางลาดขวา (เลขที่แบบ 3R/2567)								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานฐานราก								
	- ขุดดินและกลบกลับ	2.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	224.00	224.00	
	- เสาค้ำ คอ. รูปสี่เหลี่ยมตัน [/] 0.22x0.22x7.00 m. + Steel Shoe	6.00	ตัน	3,320.00	19,920.00	476.00	2,856.00	22,776.00	
	- งานสกัดหัวเข็ม [/] 0.22x0.22	6.00	ตัน	-	-	200.00	1,200.00	1,200.00	
	- ทราดยาบ	0.20	ลบ.ม.	327.10	65.42	112.00	22.40	87.82	
	- คอนกรีตทราดยาบ 1 : 3 : 5	0.10	ลบ.ม.	1,219.00	121.90	426.00	42.60	164.50	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC (cylinder)	0.60	ลบ.ม.	2,149.53	1,289.72	419.00	251.40	1,541.12	
	- ไม้แบบและค้ำยัน	4.90	ตร.ม.	381.00	1,866.90	139.00	681.10	2,548.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	5.80	กก.	23.10	133.98	4.40	25.52	159.50	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 12 มม.	53.50	กก.	22.52	1,204.82	3.60	192.60	1,397.42	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	1.70	กก.	31.52	53.58	-	-	53.58	
	- ตะปู	1.20	กก.	45.48	54.58	-	-	54.58	
	รวม งานฐานราก							30,206.52	
1.2	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- งานถมดิน	16.90	ลบ.ม.	150.00	2,535.00	112.00	1,892.80	4,427.80	
	- ทราดยาบ	1.20	ลบ.ม.	327.10	392.52	112.00	134.40	526.92	
	- คอนกรีตทราดยาบ 1 : 3 : 5	1.20	ลบ.ม.	1,219.00	1,462.80	426.00	511.20	1,974.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC (cylinder)	8.30	ลบ.ม.	2,149.53	17,841.10	419.00	3,477.70	21,318.80	
	- ไม้แบบและค้ำยัน	38.90	ตร.ม.	381.00	14,820.90	139.00	5,407.10	20,228.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชาภูมิ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่

16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 6 มม.	61.70	กก.	23.66	1,459.82	4.40	271.48	1,731.30	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 12 มม.	741.00	กก.	22.52	16,687.32	3.60	2,667.60	19,354.92	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 16 มม.	928.00	กก.	22.99	21,334.72	3.60	3,340.80	24,675.52	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	51.00	กก.	31.52	1,607.52	-	-	1,607.52	
	- ตะปู	9.00	กก.	45.48	409.32	-	-	409.32	
	- น้ยากันปลวก	73.40	ตร.ม.	85.00	6,239.00	-	-	6,239.00	
	รวม งานโครงสร้าง ค.ส.ล.							102,493.10	
1.3	งานเหล็กรูปพรรณ								
1.3.1	งานเสาเหล็ก								
	- Steel Plate ขนาด 0.30x0.30 ม.หนา 12 มม.	52.40	กก.	27.10	1,420.04	10.00	524.00	1,944.04	
	- Anchor Bolt M16 (L=0.40 m.)	24.00	ชุด	50.00	1,200.00	15.00	360.00	1,560.00	
	- [/] - 150x150x3.2 mm.Thk. (น้ำหนักเหล็ก 14.54 กก./ม.)	349.00	กก.	28.90	10,086.10	10.00	3,490.00	13,576.10	
	- สังกะสีนิม 1 เทียว + สีนํ้ามัน 2 เทียว	11.40	ตร.ม.	65.00	741.00	38.00	433.20	1,174.20	
	รวม งานเสาเหล็ก							18,254.34	
1.3.2	งานโครงเหล็กหลังคา								
	- [/] - 75x38x2.3 mm.Thk. (น้ำหนักเหล็ก 3.81 กก./ม.)	228.60	กก.	28.80	6,583.68	10.00	2,286.00	8,869.68	
	- [/] - 100x50x3.2 mm.Thk. (น้ำหนักเหล็ก 7.01 กก./ม.)	210.30	กก.	28.80	6,056.64	10.00	2,103.00	8,159.64	
	- สังกะสีนิม 1 เทียว + สีนํ้ามัน 2 เทียว	20.70	ตร.ม.	65.00	1,345.50	38.00	786.60	2,132.10	
	รวม งานโครงเหล็กหลังคา							19,161.42	
1.3.3	งานโครงเหล็กสำหรับติดตั้งผนังเหล็กรีดลอน								
	- [/] - 50x50x2.3 mm.Thk. (น้ำหนักเหล็ก 3.34 กก./ม.)	561.10	กก.	28.80	16,159.68	10.00	5,611.00	21,770.68	
	- [/] - 100x50x3.2 mm.Thk. (น้ำหนักเหล็ก 7.01 กก./ม.)	294.40	กก.	28.80	8,478.72	10.00	2,944.00	11,422.72	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชาภูมิ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่

16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- สีกันสนิม 1 เทียว + สีนํ้ามัน 2 เทียว	43.40	ตร.ม.	65.00	2,821.00	38.00	1,649.20	4,470.20	
	รวม งานโครงเหล็กสำหรับติดตั้งผนังเหล็กรีดลอน							37,663.60	
	รวม งานเหล็กรูปพรรณ							75,079.36	
	รวม งานโครงสร้างวิศวกรรม							207,778.98	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน ไม่รวมชั้นเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม. (G550/AZ150)	38.00	ตร.ม.	370.00	14,060.00	70.00	2,660.00	16,720.00	
	- FLASHING เหล็กรีดลอน ไม่รวมชั้นเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม. (G550/AZ150)	18.80	ม.	305.00	5,734.00	50.00	940.00	6,674.00	
	- หลังคาโปร่งแสง	6.00	ตร.ม.	650.00	3,900.00	70.00	420.00	4,320.00	
	- รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28 พร้อมอุปกรณ์	10.05	ม.	450.00	4,522.50	25.00	251.25	4,773.75	
	- กรวยสังกะสี Dia. 3"	2.00	ชุด	40.00	80.00	15.00	30.00	110.00	
	- ท่อ PVC Dia. 3" (Class 8.5)	6.00	ม.	102.10	612.60	75.00	450.00	1,062.60	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ และเหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	245.00	245.00	73.50	73.50	318.50	
	รวม งานหลังคา							33,978.85	
2.2	งานพื้น								
	- พื้น ค.ส.ล.ขัดมันบนผิวโครงสร้าง	40.00	ตร.ม.	-	-	40.00	1,600.00	1,600.00	
	รวม งานพื้น							1,600.00	
2.3	งานผนัง								
	- ผนังเหล็กรีดลอน ไม่รวมชั้นเคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม. (G550/AZ150)	85.00	ตร.ม.	370.00	31,450.00	70.00	5,950.00	37,400.00	(A1)
	- ผนังโปร่งแสง	4.60	ตร.ม.	650.00	2,990.00	70.00	322.00	3,312.00	(A2)





## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชภูมิ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	กลุ่มงานที่ 1								
	อาคารห้องน้ำลูกค้า / ทางลาดซ้าย (เลขที่แบบ 01/2564)								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานฐานราก								
	- ขุดดินและกลบกลับ	2.60	ลบ.ม.	-	-	112.00	291.20	291.20	
	- เสาค้ำ คอ. รูปสี่เหลี่ยมตัน [/] 0.22x0.22x7.00 m. + Steel Shoe	8.00	ตัน	3,320.00	26,560.00	476.00	3,808.00	30,368.00	
	- งานสกัดหัวเข็ม [/] 0.22x0.22	8.00	ตัน	-	-	200.00	1,600.00	1,600.00	
	- ทราฮายาบ	0.30	ลบ.ม.	327.10	98.13	112.00	33.60	131.73	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.10	ลบ.ม.	1,219.00	121.90	426.00	42.60	164.50	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC (cylinder)	0.70	ลบ.ม.	2,149.53	1,504.67	419.00	293.30	1,797.97	
	- ไม้แบบและค้ำยัน	6.50	ตร.ม.	381.00	2,476.50	139.00	903.50	3,380.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	7.70	กก.	23.10	177.87	4.40	33.88	211.75	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 12 มม.	71.30	กก.	22.52	1,605.68	3.60	256.68	1,862.36	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	2.30	กก.	31.52	72.50	-	-	72.50	
	- ตะปู	1.60	กก.	45.48	72.77	-	-	72.77	
	รวม งานฐานราก							39,952.77	
1.2	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- ดินถม	9.90	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,108.80	1,108.80	
	- ทราฮายาบ	5.20	ลบ.ม.	327.10	1,700.92	112.00	582.40	2,283.32	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	2.10	ลบ.ม.	1,219.00	2,559.90	426.00	894.60	3,454.50	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชานิติศาสตร์ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กกรัดลอนไม่รวมชั้นเคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม. G550/AZ150	48.80	ตร.ม.	370.00	18,056.00	70.00	3,416.00	21,472.00	
	- FLASHING วัสดุชนิดเดียวกับหลังคา	19.80	ม.	200.00	3,960.00	50.00	990.00	4,950.00	
	- รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28 พร้อมอุปกรณ์	10.60	ม.	450.00	4,770.00	25.00	265.00	5,035.00	
	- กรวยสังกะสี Dia. 3"	1.00	ชุด	40.00	40.00	15.00	15.00	55.00	
	- ท่อ PVC. Class 8.5 Dia. 3"	4.00	ม.	102.10	408.40	75.00	300.00	708.40	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ และเหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	163.36	163.36	49.01	49.01	212.37	
	รวม งานหลังคา							32,432.77	
2.2	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด 0.20x0.60x0.075	36.70	ตร.ม.	192.06	7,048.51	56.00	2,055.20	9,103.71	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด 0.20x0.60x0.15	11.50	ตร.ม.	384.12	4,417.32	68.00	782.00	5,199.32	
	- งานผนังฉาบปูนเรียบ	92.10	ตร.ม.	31.76	2,924.65	82.00	7,552.20	10,476.85	
	- งานเสาเอ็นทับหลัง ขนาด 0.10x0.10 ม.	32.90	ม.	81.47	2,680.30	44.00	1,447.60	4,127.90	
	- งานเสาเอ็นทับหลัง ขนาด 0.10x0.15 ม.	18.80	ม.	136.51	2,566.46	62.00	1,165.60	3,732.06	
	- กระเบื้องดินเผาสีเทาขนาด 6x24x1.2 ซม.	11.50	ตร.ม.	345.00	3,967.50	119.42	1,373.33	5,340.83	
	รวม งานผนัง							37,980.69	
2.3	งานพื้น								
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องเซรามิก กั้นลิ้น ขนาด 0.30x0.30 ม.	10.10	ตร.ม.	300.00	3,030.00	158.00	1,595.80	4,625.80	(1)
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวทราลล้างสีดำ	22.70	ตร.ม.	350.00	7,945.00	150.00	3,405.00	11,350.00	(2)



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชาวิชฎุมิ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมัน	4.80	ตร.ม.	50.00	240.00	30.00	144.00	384.00	(3)
	- บัวฉาบผิวขัดมัน	31.90	ม.	30.00	957.00	20.00	638.00	1,595.00	
	รวม งานพื้น							17,954.80	
2.4	งานประตู-หน้าต่าง								
	งานประตู								
	- D1	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	- D2	3.00	ชุด	5,200.00	15,600.00	350.00	1,050.00	16,650.00	
	งานหน้าต่าง								
	- W1	5.00	ชุด	1,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	รวม งานประตู-หน้าต่าง							32,650.00	
2.5	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	73.20	ตร.ม.	120.00	8,784.00	50.00	3,660.00	12,444.00	
	รวม งานทาสี							12,444.00	
2.6	งานสุขภัณฑ์								
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบ พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	4,500.00	18,000.00	450.00	1,800.00	19,800.00	(1)
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	3,200.00	6,400.00	450.00	900.00	7,300.00	(2A)
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	4,390.00	8,780.00	450.00	900.00	9,680.00	(3)
	- สายชำระ	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	35.00	140.00	2,140.00	(5)
	- ราวพยุงตัวข้างโถ สแตนเลส 60x40 ซม.	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	70.00	70.00	2,070.00	(6)
	- ราวมือจับ สแตนเลส 80 ซม.	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	105.00	105.00	3,605.00	(6A)
	- ขอบแขวนผ้า	3.00	ชุด	200.00	600.00	25.00	75.00	675.00	(7)





ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ ๑

P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง                  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่

16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

[illegible]





ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

แบบเลขที่ P22/2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

[illegible]





ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

[illegible]

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชภูมิ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่

16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
2.1	งานรั้วและกำแพงกันดินภายนอก								
2.1.1	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- ขุดดินและกลบกลับ	88.50	ลบ.ม.	-	-	112.00	9,912.00	9,912.00	
	- เสาค้ำ คอ. ตัวโอ I - 0.22x0.22x7.00 ม.+ (Dowel 4 DB12 L= 7 ม.)	109.00	ตัน	2,522.00	274,898.00	476.00	51,884.00	326,782.00	
	- สกัดหัวเข็มรูปตัวโอ I - 0.22x0.22	109.00	ตัน	-	-	180.00	19,620.00	19,620.00	
	- ทรายหยาบ	7.50	ลบ.ม.	327.10	2,453.25	112.00	840.00	3,293.25	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	3.20	ลบ.ม.	1,219.00	3,900.80	426.00	1,363.20	5,264.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (Cylinder)	68.50	ลบ.ม.	2,149.53	147,242.81	419.00	28,701.50	175,944.31	
	- ไม้แบบและค้ำยัน	486.00	ตร.ม.	381.00	185,166.00	139.00	67,554.00	252,720.00	
	- ตะปู	120.00	กก.	45.48	5,457.60	-	-	5,457.60	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	144.00	กก.	31.52	4,538.88	-	-	4,538.88	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 6 มม.	562.80	กก.	23.66	13,315.85	4.40	2,476.32	15,792.17	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	1,378.80	กก.	23.10	31,850.28	4.40	6,066.72	37,917.00	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 12 มม.	2,951.50	กก.	22.52	66,467.78	3.60	10,625.40	77,093.18	
	- แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงท้องเรียบหนา 0.05 ม.	243.00	ตร.ม.	250.00	60,750.00	75.00	18,225.00	78,975.00	
	รวม งานโครงสร้าง ค.ส.ล.							1,013,309.38	
2.1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	- ผนังรั้วรูปบล็อกเซาร่องไขว้แนว	359.00	ตร.ม.	145.00	52,055.00	111.00	39,849.00	91,904.00	
	- รั้วตะแกรงเหล็กฉีก สูง 1.00 ม	17.00	ม.	1,000.00	17,000.00	250.00	4,250.00	21,250.00	
	- ฉาบปูนเสา,คาน	375.30	ตร.ม.	93.00	34,902.90	87.00	32,651.10	67,554.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	948.70	ตร.ม.	55.00	52,178.50	34.00	32,255.80	84,434.30	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชภูมิ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่

16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- (D-1) : ประตูบานพับเหล็ก ขนาด 1.20 x 6.00 ม.	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- (D-3) : ประตูบานเปิดเหล็ก ขนาด 0.90 x 1.00 ม.	1.00	ชุด	1,870.00	1,870.00	-	-	1,870.00	
	- ชุดเสาธงชาติ	5.00	ชุด	1,800.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	รวม งานสถาปัตย์							288,012.30	
	รวม งานรั้วและกำแพงกันดินภายนอก							1,301,321.68	
2.2	งานถนนและทางเดินภายนอก								
	ถนน ค.ส.ล. ภายใน ลานจอดรถและทางเชื่อม								
	- หินคลุกบดอัดแน่น	287.50	ลบ.ม.	205.61	59,112.88	112.00	32,200.00	91,312.88	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (Cylinder)	189.10	ลบ.ม.	2,149.53	406,476.12	327.00	61,835.70	468,311.82	
	- ไม้แบบและค้ำยัน	37.50	ตร.ม.	381.00	14,287.50	139.00	5,212.50	19,500.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	124.00	กก.	23.10	2,864.40	4.40	545.60	3,410.00	
	- Wiremesh dia.6 mm. @ 0.20 m.	1,241.00	ตร.ม.	67.00	83,147.00	5.00	6,205.00	89,352.00	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	4.00	กก.	31.52	126.08	-	-	126.08	
	- ตะปู	9.00	กก.	45.48	409.32	-	-	409.32	
	- ทางเท้าปูกระเบื้องคอนกรีตขนาด 0.30x0.30 ทน 6 ซม.	160.00	ตร.ม.	450.00	72,000.00	65.00	10,400.00	82,400.00	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้นทางเท้า	8.00	ลบ.ม.	1,219.00	9,752.00	426.00	3,408.00	13,160.00	
	- ทราดยาบ	91.00	ลบ.ม.	327.10	29,766.10	112.00	10,192.00	39,958.10	
	- ขอบคันหินคอนกรีตสำเร็จรูป	280.00	ม.	175.00	49,000.00	50.00	14,000.00	63,000.00	
	- Contraction Joint	140.00	ม.	100.00	14,000.00	50.00	7,000.00	21,000.00	
	- Longitudinal Joint	196.00	ม.	250.00	49,000.00	50.00	9,800.00	58,800.00	
	- คัน ค.ส.ล. ห้ามล้อ	23.00	ชุด	200.00	4,600.00	50.00	1,150.00	5,750.00	
	- สีเส้นแบ่งช่องจอดรถ,เส้นห้ามจอด (กว้าง 10 ซม.)	273.00	ม.	40.00	10,920.00	15.00	4,095.00	15,015.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชานิติศาสตร์ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่

16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ทำร่องลายทางลาด	144.30	ตร.ม.	-	-	45.00	6,493.50	6,493.50	
	- สีพื้น "ที่จอดรถคนพิการ" ทาสีฟ้า (ขนาด 2.50x4.50 ม.)	10.40	ตร.ม.	60.00	624.00	30.00	312.00	936.00	
	- สัญลักษณ์ที่จอดรถคนพิการ	1.00	ชุด	200.00	200.00	50.00	50.00	250.00	
	- แผ่นทางเท้าคนพิการทางสายตา ขนาด 30x30 ซม. สีเหลือง (ลายปุ่ม)	1.60	ตร.ม.	450.00	720.00	65.00	104.00	824.00	
	- แผ่นทางเท้าคนพิการทางสายตา ขนาด 30x30 ซม. สีเหลือง (ลายแถบ)	1.50	ตร.ม.	450.00	675.00	65.00	97.50	772.50	
	รวม งานถนนและทางเดินภายนอก							980,781.20	
2.3	งานระบบสุขาภิบาลภายนอก								
	งานประปา								
	- มิเตอร์ประปา Dia. 3/4"	1.00	ชุด	5,770.00	5,770.00	-	-	5,770.00	
	- ท่อ PVC Dia. 1/2"	5.00	ม.	15.19	75.95	30.00	150.00	225.95	
	- ท่อ PVC Dia. 1"	237.00	ม.	29.21	6,922.77	30.00	7,110.00	14,032.77	
	- ท่อ PVC Dia. 2"	4.00	ม.	61.92	247.68	30.00	120.00	367.68	
	- Ball Valve Dia. 1 "	20.00	ชุด	384.00	7,680.00	200.00	4,000.00	11,680.00	
	- Check Valve Dia. 1"	5.00	ชุด	536.00	2,680.00	200.00	1,000.00	3,680.00	
	- Union Dia. 1"	4.00	ชุด	96.30	385.20	-	-	385.20	
	- HB Dia. 1/2"	7.00	ชุด	128.00	896.00	50.00	350.00	1,246.00	
	- ถังเก็บน้ำ PE ความจุ 1,500 ลิตร	4.00	ชุด	6,300.00	25,200.00	500.00	2,000.00	27,200.00	
	- ฐาน ค.ส.ล. 1.50x3.60x0.20 m.	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	600.00	1,200.00	5,200.00	
	- Float valve Ø 1"	4.00	ชุด	720.00	2,880.00	200.00	800.00	3,680.00	
	- เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ 250 W.	2.00	ชุด	6,950.00	13,900.00	500.00	1,000.00	14,900.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	3,623.20	3,623.20	1,086.96	1,086.96	4,710.16	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	2,173.92	2,173.92	652.18	652.18	2,826.10	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	724.64	724.64	217.39	217.39	942.03	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชาภูมิ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่

16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานท่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝน								
	- ท่อ P.V.C. dia 8" (Class 8.5)	20.00	ม.	643.93	12,878.60	200.00	4,000.00	16,878.60	
	- ท่อ P.V.C. dia 4" (Class 8.5)	13.00	ม.	161.22	2,095.86	100.00	1,300.00	3,395.86	
	- ท่อ P.V.C. dia 3" (Class 8.5)	14.00	ม.	102.10	1,429.40	75.00	1,050.00	2,479.40	
	- ท่อ P.V.C. dia 2" (Class 8.5)	6.00	ม.	42.76	256.56	40.00	240.00	496.56	
	- ท่อ P.V.C. dia 3/4" (Class 8.5)	4.00	ม.	12.85	51.40	30.00	120.00	171.40	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	6,684.73	6,684.73	2,005.42	2,005.42	8,690.15	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	5,013.55	5,013.55	1,504.07	1,504.07	6,517.62	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	1,671.18	1,671.18	501.35	501.35	2,172.53	
	- Flexible Dia. 4 "	2.00	ชุด	1,050.00	2,100.00	200.00	400.00	2,500.00	
	- Flexible Dia. 3 "	8.00	ชุด	850.00	6,800.00	150.00	1,200.00	8,000.00	
	- Flexible Dia. 2 "	1.00	ชุด	650.00	650.00	100.00	100.00	750.00	
	- FCO Dia. 4 "	2.00	ชุด	780.00	1,560.00	400.00	800.00	2,360.00	
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.20 ชั้น 3 ( รวมค่าติดตั้ง )	10.00	ม.	723.76	7,237.61	-	-	7,237.61	
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.30 ชั้น 3 ( รวมค่าติดตั้ง )	122.00	ม.	907.09	110,665.47	-	-	110,665.47	
	- ท่อระบายน้ำตามมาตรฐานกรมทางหลวง Dia. 1.00 ม. ชั้น 3 (รวมค่าติดตั้ง)	13.00	ม.	2,948.98	38,336.73	-	-	38,336.73	
	- บ่อพัก ค.ส.ล. (พ2)	20.00	บ่อ	2,500.00	50,000.00	750.00	15,000.00	65,000.00	
	- บ่อพัก ค.ส.ล. (พ2)*	13.00	บ่อ	3,500.00	45,500.00	750.00	9,750.00	55,250.00	
	- บ่อดักขยะ ค.ส.ล.	2.00	บ่อ	10,000.00	20,000.00	3,000.00	6,000.00	26,000.00	
	- รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตัววี	39.00	ม.	300.00	11,700.00	100.00	3,900.00	15,600.00	
	- รางระบายน้ำฝาดะแกรงเหล็ก	52.00	ม.	1,800.00	93,600.00	700.00	36,400.00	130,000.00	
	งานระบบบำบัดน้ำเสีย								
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 3 ลบ.ม.	2.00	ชุด	24,503.00	49,006.00	2,500.00	5,000.00	54,006.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชาภูมิ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่

16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ถังดักไขมัน 40 ลิตร	1.00	ชุด	3,840.00	3,840.00	500.00	500.00	4,340.00	
	- ฐานวางถังบำบัดน้ำเสีย (ตามแบบ)	2.00	ชุด	8,000.00	16,000.00	2,000.00	4,000.00	20,000.00	
	รวม งานระบบสุขาภิบาลภายนอก							677,693.81	
2.4	งานระบบไฟฟ้าภายนอก								
	งานไฟฟ้า								
	- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 KVA+อุปกรณ์	1.00	ชุด	-	( ธนาคารจัดหา)	-	-	-	
	- LP-EV								
	- Load center 3P, 12 slot/100AF Main Lug	1.00	ชุด	4,041.00	4,041.00	1,000.00	1,000.00	5,041.00	
	- ตู้เหล็กกันน้ำขนาด 0.50 x 0.70 เมตร	1.00	ชุด	1,170.00	1,170.00	100.00	100.00	1,270.00	
	- Main Circuit Breaker 3P, 40AT/100AF, IC≥10 KA.	1.00	ชุด	556.00	556.00	110.00	110.00	666.00	
	- Ground Rod Ø 5/8"x10'	1.00	ชุด	360.00	360.00	100.00	100.00	460.00	
	- Ground Pit	1.00	ชุด	1,300.00	1,300.00	300.00	300.00	1,600.00	
	- Hand Hole	3.00	ชุด	7,000.00	21,000.00	2,000.00	6,000.00	27,000.00	
	- โคมไฟสนาม (สูง 3.00 ม.) 500w. LED. SOLAR (TYPE G4)	2.00	ชุด	4,998.00	9,996.00	250.00	500.00	10,496.00	
	- โคมไฟรั้ว 100w. LED. SOLAR (TYPE G3)	20.00	ชุด	1,658.00	33,160.00	100.00	2,000.00	35,160.00	
	- ถังต่อสายชนิดกันน้ำ	1.00	ชุด	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
	- ท่อ HDPE Ø 3" (PN.6)	32.00	ม.	152.00	4,864.00	30.00	960.00	5,824.00	
	- ท่อ HDPE Ø 2" (PN.6)	127.00	ม.	78.00	9,906.00	25.00	3,175.00	13,081.00	
	- ท่อ HDPE Ø 1 1/2" (PN.6)	165.00	ม.	53.00	8,745.00	22.00	3,630.00	12,375.00	
	- หัวงูเท่า Dia. 3"	1.00	ชุด	650.00	650.00	240.00	240.00	890.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	3,527.25	3,527.25	-	-	3,527.25	
	- สาย 1C - 95 Sq.mm. (NYY)	138.00	ม.	474.00	65,412.00	70.00	9,660.00	75,072.00	
	- สาย 1C - 16 Sq.mm. (NYY)	181.00	ม.	98.80	17,882.80	25.00	4,525.00	22,407.80	



# แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อและตั้งชื่อ				
1	งานครุภัณฑ์สำเร็จรูป	789,338.00	7%	844,591.66	
2	งานม่านปรับแสง	42,293.00	7%	45,253.51	
รวมค่าครุภัณฑ์				889,845.17	



(นายสุเทพ สุ่มประเสริฐ)

ผู้บริหารทีม 10


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเมฆ บุญพรหม)

พนักงานบริหารงานก่อสร้าง 8

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายปิยะวุฒิ สุพลแสง)

วิศวกรโยธา 7

กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชภูมิ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่

16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อและสิ่งซื้อ								
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว								
1.1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัวที่ทำการธนาคาร								
	- (F-1A) : เคาน์เตอร์ รับ - จ่าย ยาว 1.20 ม.	4.00	ชุด	14,018.00	56,072.00	-	-	56,072.00	
	- ก่องหมายเลขลำดับเคาน์เตอร์ (พร้อมกรอบตัวเลขและก่องอะคริลิก)	4.00	ชุด	4,672.00	18,688.00	-	-	18,688.00	
	- (F-2A) : เคาน์เตอร์เดี่ยว	1.00	ชุด	12,149.00	12,149.00	-	-	12,149.00	
	- ก่องหมายเลขลำดับเคาน์เตอร์ (พร้อมกรอบตัวเลขและก่องอะคริลิก)	1.00	ชุด	5,140.00	5,140.00	-	-	5,140.00	
	- (F-3A) : เคาน์เตอร์เขียนใบ ผาก - ถอน	1.00	ชุด	7,476.00	7,476.00	-	-	7,476.00	
	- ก่องอะคริลิกแสดงความคิดเห็น	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- (F-4) : โต๊ะทำงาน ขนาด 0.75x1.50x0.75 ม.	3.00	ชุด	5,046.00	15,138.00	-	-	15,138.00	
	- (F-5) : โต๊ะเสริมข้างวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 0.45x1.00x0.75 ม.	1.00	ชุด	3,551.00	3,551.00	-	-	3,551.00	
	พร้อมแป้นวางคีย์บอร์ด								
	- (F-6) : ลิ้นชักเคลื่อนย้ายได้	3.00	ชุด	3,457.00	10,371.00	-	-	10,371.00	
	- (F-8) : เก้าอี้สำนักงาน แบบมีเท้าแขน (พนักพิงสูง)	1.00	ชุด	5,887.00	5,887.00	-	-	5,887.00	
	- (F-9) : เก้าอี้สำนักงาน แบบมีเท้าแขน	10.00	ชุด	4,859.00	48,590.00	-	-	48,590.00	
	- (F-10) : เก้าอี้สำนักงาน โต๊ะทำงาน แบบไม่มีเท้าแขนล้อเลื่อน	2.00	ชุด	3,831.00	7,662.00	-	-	7,662.00	
	- (F-11) : STOOL เก้าอี้หลังเคาน์เตอร์ รับ-จ่าย	4.00	ชุด	4,612.00	18,448.00	-	-	18,448.00	
	- (F-12) : พาร์ติชันกันบนโต๊ะยาว 0.75 ม.	2.00	ชุด	3,271.00	6,542.00	-	-	6,542.00	
	- (F-13A) : เก้าอี้หนังพนักคอยูก้า 1 ที่นั่ง (มีพนักพิง)	18.00	ชุด	2,500.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	- (F-14) : โต๊ะทำงานขนาด 0.60x1.20x0.75 ม.	6.00	ชุด	5,046.00	30,276.00	-	-	30,276.00	
	- (F-15) : ฉากบังสายตา 0.80x1.20 ม.	1.00	ชุด	5,420.00	5,420.00	-	-	5,420.00	
	- (F-15A) : ฉากบังสายตา 1.20x1.20 ม.	1.00	ชุด	6,542.00	6,542.00	-	-	6,542.00	
	- (F-15B) : ฉากบังสายตา 1.50x1.20 ม.	5.00	ชุด	8,037.00	40,185.00	-	-	40,185.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่

16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

[illegible]

16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

[illegible]

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา**  
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชภูมิ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

P22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่

16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
1	การจัดหาสำนักงานสนามสำหรับผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงาน	1	งาน	31,500.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			31,500.00	

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

เพื่อให้เป็นที่ยอมรับให้กับผู้ควบคุมงานของธนาคาร และประชุมติดตามงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง

หน่วย : บาท

[illegible]