

ราคากลาง

(ประมาณการวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง)

การออกแบบอาคารสำนักงานสาขา
อาคาร ค.ส.ล. แบบมาตรฐาน 3 ชั้น (หน้ากว้าง 12 เมตร)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สาขา กุสุมาลย์ จังหวัด สกลนคร

แบบสรุปค่า โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา สาขาอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

งาน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา สาขาอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง สาขาอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

แบบเลขที่

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ	22,696,763.18	
2	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อและตั้งซื้อ	1,030,570.50	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	302,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	24,029,333.68	
	ราคากลาง	24,029,333.68	
	ราคากลาง ยี่สิบสี่ล้านสองหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบสามบาทหกสิบแปดสตางค์		



(นายสมหมาย เลิศสมจิตร)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุเทพ สุ่มประเสริฐ)

ช่างก่อสร้าง 9

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายราตรี จำคำสอน)

ช่างเขียนแบบ 8

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่า โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา สาขาสุมาลัย จ.สกลนคร

งาน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา สาขาสุมาลัย จ.สกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง สาขาสุมาลัย จ.สกลนคร

แบบเลขที่

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	งานอาคารสำนักงาน 3 ชั้น	10,530,375.31	1.2229	12,877,595.97	
	งานห้องน้ำลูกค้า	610,434.74	1.2229	746,500.64	
	งานอาคารเก็บเอกสาร	551,160.30	1.2229	674,013.93	
	งานโรงจอดรถยนต์ 4 คัน	172,412.70	1.2229	210,843.49	
	งานห้อง ATM 3 ตู้	480,237.40	1.2229	587,282.32	
2	กลุ่มงานที่ 2				
	งานอาคารสำนักงาน 3 ชั้น	1,466,945.00	1.2229	1,793,927.04	
3	กลุ่มงานที่ 3				
	งานภูมิทัศน์ งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	4,748,221.27	1.2229	5,806,599.78	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก .0 ..%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ . .7 ..%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม . 7 .%				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				22,696,763.18	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ประมาณการราคาค่าวัสดุและค่าแรง

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา สาขาสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานคันทัน								
	กลุ่มงานที่ 1								
	งานอาคารสำนักงาน 3 ชั้น								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							3,735,601.60	
1.2	งานสถาปัตยกรรม							3,863,725.00	
1.3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบประปา							235,830.87	
1.4	งานระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย							292,355.29	
1.5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							1,518,249.89	
1.6	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							884,612.67	
	รวมงานอาคารสำนักงาน 3 ชั้น							10,530,375.31	
	งานห้องน้ำลูกค้ำ								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							205,637.00	
1.2	งานสถาปัตยกรรม							265,204.00	
1.3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบประปา							113,366.74	
1.4	งานระบบไฟฟ้า							26,227.00	
	รวมงานห้องน้ำลูกค้ำ							610,434.74	
	งานอาคารเก็บเอกสาร								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							282,235.30	
1.2	งานสถาปัตยกรรม							247,275.00	
1.3	งานระบบไฟฟ้า							21,650.00	
	รวมงานอาคารเก็บเอกสาร							551,160.30	
	งานโรงจอดรถยนต์ 4 คัน								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							104,908.70	
1.2	งานสถาปัตยกรรม							60,950.00	
1.3	งานระบบไฟฟ้า							6,554.00	
	รวมงานโรงจอดรถยนต์ 4 คัน							172,412.70	
	งานห้อง ATM 3 ตู้								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							62,578.40	
1.2	งานสถาปัตยกรรม							343,595.00	
1.3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							52,814.00	
1.4	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							21,250.00	
	รวมงานห้อง ATM 3 ตู้							480,237.40	
	รวมกลุ่มงานที่ 1							12,344,620.45	
	กลุ่มงานที่ 2 งานอาคารสำนักงาน 3 ชั้น								
2.1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							311,800.00	
2.2	งานตกแต่งภายในอาคารและป้าย							1,155,145.00	
	รวมกลุ่มงานที่ 2							1,466,945.00	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ประมาณการราคาค่าวัสดุและค่าแรง

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา สาขาสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	กลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์ งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
3.1	งานภูมิทัศน์							1,133,774.90	
3.2	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ							3,614,446.37	
	รวมกลุ่มงานที่ 3							4,748,221.27	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงส่วนที่ 1							18,559,786.72	
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1	งานครุภัณฑ์สำเร็จรูปอาคารสำนักงาน							921,675.00	
2	งานม่านปรับแสงอาคารสำนักงาน							41,475.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงส่วนที่ 2							963,150.00	
	ส่วนที่ 3 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด							302,000.00	
	(กำหนดตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคางานก่อสร้างอาคาร ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 และถือปฏิบัติ วันที่ 30 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป (ดูรายละเอียด ข้อกำหนดการปฏิบัติงาน)								

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ประมาณการราคาวัสดุและค่าแรง

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา สาขาสุมาลัย จ.สกลนคร

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา 1/2 แผ่น	916.00	ตร.ม.	200.00	183,200.00	89.00	81,524.00	264,724.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาเต็มแผ่น	90.00	ตร.ม.	400.00	36,000.00	144.00	12,960.00	48,960.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	-	ตร.ม.	250.00	-	55.00	-	-	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	2,136.00	ตร.ม.	100.00	213,600.00	82.00	175,152.00	388,752.00	
	- ผนังฉาบกรวดล้างเบอร์ 5	64.00	ตร.ม.	350.00	22,400.00	150.00	9,600.00	32,000.00	
	- เสาคอนกรีตและทับหลังขนาด 0.10x0.10ม.	1,045.00	ม.	70.00	73,150.00	35.00	36,575.00	109,725.00	
	- เสาคอนกรีตและทับหลังขนาด 0.10x0.20ม.	75.00	ม.	100.00	7,500.00	40.00	3,000.00	10,500.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8"x8"	190.00	ตร.ม.	320.00	60,800.00	138.00	26,220.00	87,020.00	
	- ผนังบุกระเบื้องโมเสคแก้ว ขนาด 1"x1"	9.00	ตร.ม.	3,000.00	27,000.00	300.00	2,700.00	29,700.00	
	- ผนังกรุอิฐขัดมันบอร์ด ทหนา 12 มม. แต่งเรียบ 2 ด้าน	62.00	ตร.ม.	400.00	24,800.00	150.00	9,300.00	34,100.00	
	- ผนังกรุอิฐขัดมันบอร์ด ทหนา 12 มม. กรอบรวม	18.00	ตร.ม.	520.00	9,360.00	180.00	3,240.00	12,600.00	
	- ผนัง GLASS BLOCK ขนาด 8"x8" ทหนา 4"	186.00	ก้อน	150.00	27,900.00	10.00	1,860.00	29,760.00	
	- บัวปูนปั้น คสล. ขนาด 0.10x0.05 ม.	35.00	ม.	100.00	3,500.00	50.00	1,750.00	5,250.00	
	- บัวปูนปั้น คสล. ขนาด 0.10x0.15 ม.	72.00	ม.	150.00	10,800.00	100.00	7,200.00	18,000.00	
	- บัวปูนปั้น คสล. ขนาด 0.10x0.25 ม.	16.00	ม.	200.00	3,200.00	150.00	2,400.00	5,600.00	
	- ร่องสแตนเลส รูปตัว U สิมันขาว กว้าง 2 ซม.	3.00	ม.	200.00	600.00	50.00	150.00	750.00	
	- เซาะร่อง รูปตัว V	130.00	ม.	-	-	5.00	650.00	650.00	
	- ปิกนิก คสล. ขนาด 0.10 x 0.40 ม.	12.50	ม.	300.00	3,750.00	150.00	1,875.00	5,625.00	
	อื่นๆ								
	รวม งานผนัง							1,083,716.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- CL1 ยิบขัดมันบอร์ด 9 มม.ฉาบเรียบ โครงเหล็กชุบสังกะสี	142.00	ตร.ม.	220.00	31,240.00	120.00	17,040.00	48,280.00	
	- CL2 ยิบขัดมันบอร์ด 9 มม.โครงเคร่า T-BARเหล็กชุบสังกะสี	209.00	ตร.ม.	300.00	62,700.00	90.00	18,810.00	81,510.00	
	ฉีบน้ำเคลือบ POLYESTER								
	- CL1* ยิบขัดมันบอร์ด 9 มม.ฉาบเรียบ โครงเหล็กชุบสังกะสี	75.00	ตร.ม.	270.00	20,250.00	120.00	9,000.00	29,250.00	
	(กรุพอร์ยกันความร้อน)								
	- CL2* ยิบขัดมันบอร์ด 9 มม.โครงเคร่า T-BARเหล็กชุบสังกะสี	104.00	ตร.ม.	325.00	33,800.00	90.00	9,360.00	43,160.00	
	ฉีบน้ำเคลือบ POLYESTER (กรุพอร์ยกันความร้อน)								
	- CL3 ยิบขัดมันบอร์ด 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงเคร่า T-BAR	55.00	ตร.ม.	325.00	17,875.00	90.00	4,950.00	22,825.00	
	เหล็กชุบสังกะสีฉีบน้ำเคลือบ POLYESTER								
	- CL4 ไฟเบอร์ซีเมนต์ 8 มม. กว้าง 3" โครงเคร่าเหล็ก	-	ตร.ม.	620.00	-	200.00	-	-	
	กรุลดทอนชาย มีเว้นร่อง 1 ซม.								
	- CL5 ไฟเบอร์ซีเมนต์ 8 มม.โครงเคร่าเหล็ก	170.00	ตร.ม.	600.00	102,000.00	200.00	34,000.00	136,000.00	
	- CL6 อลูมิเนียมคอมโพสิท ทหนา 4 มม. ไล่สีขาวกันไฟ	32.00	ตร.ม.	3,000.00	96,000.00	1,000.00	32,000.00	128,000.00	
	- CL7 ฝ้าโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	24.00	ตร.ม.	50.00	1,200.00	50.00	1,200.00	2,400.00	
	- รางกล่องไฟ	36.00	ม.	260.00	9,360.00	100.00	3,600.00	12,960.00	
	- ฝ้าเพดาน DROP	57.00	ม.	120.00	6,840.00	100.00	5,700.00	12,540.00	
	รวม งานฝ้าเพดาน							516,925.00	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ประมาณการราคาค่าวัสดุและค่าแรง

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา สาขาสุมาลัย จ.สกลนคร

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	งานประค-หน้าต่าง								
	งานประค								
	- AD1	1.00	ชุด	57,344.00	57,344.00	-	-	57,344.00	
	- AD3	1.00	ชุด	42,560.00	42,560.00	-	-	42,560.00	
	- AD4	2.00	ชุด	25,114.00	50,228.00	-	-	50,228.00	
	- AD5	2.00	ชุด	22,513.00	45,026.00	-	-	45,026.00	
	- AD6	3.00	ชุด	13,230.00	39,690.00	-	-	39,690.00	
	- SD1	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	- SD2	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	1,000.00	1,000.00	19,000.00	
	- SD3	2.00	ชุด	11,000.00	22,000.00	1,000.00	2,000.00	24,000.00	
	- D1	3.00	ชุด	4,000.00	12,000.00	500.00	1,500.00	13,500.00	
	- D2	4.00	ชุด	4,150.00	16,600.00	500.00	2,000.00	18,600.00	
	- D2'	4.00	ชุด	4,350.00	17,400.00	500.00	2,000.00	19,400.00	
	- D3	6.00	ชุด	6,000.00	36,000.00	500.00	3,000.00	39,000.00	
	- D4	3.00	ชุด	8,000.00	24,000.00	600.00	1,800.00	25,800.00	
	- D5	1.00	ชุด	8,450.00	8,450.00	500.00	500.00	8,950.00	
	- D6	3.00	ชุด	9,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	- D7	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	500.00	1,000.00	7,000.00	
	- D7'	5.00	ชุด	3,150.00	15,750.00	500.00	2,500.00	18,250.00	
	งานหน้าต่าง								
	- AW1	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- AW1'	1.00	ชุด	32,500.00	32,500.00	-	-	32,500.00	
	- AW2	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- AW3	3.00	ชุด	6,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
	- AW4	1.00	ชุด	1,600.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	- AW5	1.00	ชุด	1,600.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	- AW6	6.00	ชุด	1,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- AW6'	3.00	ชุด	2,400.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- AW7	4.00	ชุด	8,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	- AW8	4.00	ชุด	15,075.00	60,300.00	-	-	60,300.00	
	- AW9	2.00	ชุด	8,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	- AW10	4.00	ชุด	9,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- AW11	4.00	ชุด	5,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- AW12	5.00	ชุด	7,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	- AW12'	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- AW13	8.00	ชุด	4,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	- AW13'	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- AW14	3.00	ชุด	7,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	รวม งานประคหน้าต่าง							819,248.00	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ประมาณการราคาวัสดุและค่าแรง

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา สาขาสุมาลัย จ.สกลนคร

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบ C 1403 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	11.00	ชุด	4,000.00	44,000.00	298.00	3,278.00	47,278.00	
	- อ่างล้างหน้าฝิงเคาน์เตอร์ C 007 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	7.00	ชุด	3,400.00	23,800.00	298.00	2,086.00	25,886.00	
	- อ่างล้างหน้าลอย C 013 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	298.00	596.00	6,596.00	
	- โถปัสสาวะชาย C 313 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.00	ชุด	8,956.00	53,736.00	335.00	2,010.00	55,746.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ C 815	8.00	ชุด	471.00	3,768.00	103.00	824.00	4,592.00	
	- สายชำระ C 999	10.00	ชุด	530.00	5,300.00	35.00	350.00	5,650.00	
	- ขอบแขนผ้า DB 3018	6.00	ชุด	200.00	1,200.00	25.00	150.00	1,350.00	
	- ที่ใส่สบู่ C 805	2.00	ชุด	377.00	754.00	103.00	206.00	960.00	
	- ราวแขนผ้า C 8620	2.00	ชุด	650.00	1,300.00	70.00	140.00	1,440.00	
	- กระจกเงาเขี้ยวขอบรอบ	74.00	ตร.พ.	120.00	8,880.00	30.00	2,220.00	11,100.00	
	- ก๊อกติดผนัง TS 102 C6	6.00	ชุด	450.00	2,700.00	25.00	150.00	2,850.00	
	- STOP VALVE CT 129(HM)	28.00	ชุด	366.00	10,248.00	35.00	980.00	11,228.00	
	- ฝักบัวสายอ่อน+ VALVE	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	70.00	140.00	2,540.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น	-	ชุด	-	-	70.00	-	-	
	- แผงกันโถปัสสาวะ C 306	3.00	ชุด	1,224.00	3,672.00	170.00	510.00	4,182.00	
	- TOP หินแกรนิตคำไทย ขนาด 0.20 ม.	7.50	ม.	600.00	4,500.00	200.00	1,500.00	6,000.00	
	- TOP หินแกรนิตคำไทย ขนาด 0.60 ม.	7.50	ม.	3,000.00	22,500.00	1,500.00	11,250.00	33,750.00	
	- ผนังสำเร็จรูปครึ่งห้อง	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00	
	- ผนังสำเร็จรูปเต็มห้อง	2.00	ชุด	13,000.00	26,000.00	1,000.00	2,000.00	28,000.00	
	รวม งานสุขภัณฑ์							262,148.00	
	งานตกแต่งบันไดและอื่นๆ								
	บันไดทางเข้าอาคารและทางเข้าด้านหลังและทางลาด								
	- ลูกตั้งลูกนอน และจุกบันได ฝักรวดล้างสีเทาขาว	46.00	ม.	350.00	16,100.00	150.00	6,900.00	23,000.00	
	- แต่งผิวทางลาดกรวดล้างสีเทาขาว และตีเส้น	5.00	ตร.ม.	350.00	1,750.00	150.00	750.00	2,500.00	
	- กะบะดันไม้ผิวขัดมัน	5.00	ตร.ม.	100.00	500.00	100.00	500.00	1,000.00	
	- TOP ม้านั่งกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาดกว้าง 0.80 ม.	4.00	ม.	600.00	2,400.00	120.00	480.00	2,880.00	
	- คิ้วอลูมิเนียม (บัวกาบกล้วย) ขนาด 10 มม.	9.00	ม.	100.00	900.00	30.00	270.00	1,170.00	
	- ร่องสแตนเลสตีด้าน กว้าง 10 มม.	12.00	ม.	150.00	1,800.00	30.00	360.00	2,160.00	
	- บัวเชิงผนังกรวดล้างสีเทา	12.00	ม.	150.00	1,800.00	100.00	1,200.00	3,000.00	
	- ชักร่องกรวดล้างสีเหลี่ยมคางหมู	25.00	ม.	30.00	750.00	15.00	375.00	1,125.00	
	- ราวกันตกสแตนเลส	5.00	ม.	4,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
	- ราวบันไดสแตนเลส	6.00	ม.	500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	บันไดหลัก								
	- ขานพักปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12"	10.00	ตร.ม.	300.00	3,000.00	120.00	1,200.00	4,200.00	
	- ลูกนอน ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12"	65.00	ม.	100.00	6,500.00	100.00	6,500.00	13,000.00	
	- ลูกตั้ง ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12"	72.00	ม.	100.00	7,200.00	50.00	3,600.00	10,800.00	
	- จุกบันไดอลูมิเนียม 6 ร่อง ขนาด 25x50 มม.	72.00	ม.	250.00	18,000.00	38.00	2,736.00	20,736.00	
	- บัวเชิงผนัง PVC	63.00	ม.	80.00	5,040.00	38.00	2,394.00	7,434.00	
	- ร่องสแตนเลสตัว U ขนาด 10 มม. ตีด้าน	32.00	ม.	150.00	4,800.00	30.00	960.00	5,760.00	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ประมาณการราคาค่าวัสดุและค่าแรง

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา สาขาสุมาลัย จ.สกลนคร

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	งานแผงควบคุมไฟฟ้า								
	MDP								
	- ตู้เหล็กพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 0.90x1.30x0.20 ม.	1.00	ชุด	43,744.00	43,744.00	3,000.00	3,000.00	46,744.00	
	- Main Circuit Breaker 3P, 200 AT/250AF, IC>=25KA	1.00	ชุด	8,800.00	8,800.00	200.00	200.00	9,000.00	
	- Circuit Breaker 3P, 40 AT, IC >= 15 KA.	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	110.00	220.00	8,220.00	
	- Circuit Breaker 3P, 60 AT, IC >= 15KA.	1.00	ชุด	4,080.00	4,080.00	110.00	110.00	4,190.00	
	- Circuit Breaker 3P, 80 AT, IC >= 15KA.	1.00	ชุด	4,080.00	4,080.00	110.00	110.00	4,190.00	
	- Circuit Breaker 3P, 100 AT, IC >= 15KA.	1.00	ชุด	4,240.00	4,240.00	110.00	110.00	4,350.00	
	- 5DPDT TransFer Switch 63A (AC3)	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	500.00	500.00	11,500.00	
	- Surge protection	1.00	ชุด	38,000.00	38,000.00	2,000.00	2,000.00	40,000.00	
	LP1								
	- Load center 3P, 30 slot/100AF	1.00	ชุด	7,680.00	7,680.00	1,000.00	1,000.00	8,680.00	
	- Main Circuit Breaker 3P, 100 AT/100 AF, IC>=15KA	1.00	ชุด	4,240.00	4,240.00	110.00	110.00	4,350.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA	4.00	ชุด	126.00	504.00	50.00	200.00	704.00	
	- Circuit Breaker 1P, 20 AT, IC >= 6 KA	9.00	ชุด	126.00	1,134.00	50.00	450.00	1,584.00	
	- Circuit Breaker 1P, 32 AT, IC >= 6 KA	2.00	ชุด	126.00	252.00	50.00	100.00	352.00	
	- Circuit Breaker 1P, 40 AT, IC >= 6 KA	2.00	ชุด	294.00	588.00	50.00	100.00	688.00	
	- Circuit Breaker 3P, 16 AT, IC >= 6 KA	1.00	ชุด	1,320.00	1,320.00	110.00	110.00	1,430.00	
	- Circuit Breaker 3P, 20 AT, IC >= 6 KA	2.00	ชุด	1,320.00	2,640.00	110.00	220.00	2,860.00	
	EP								
	- Load center 3P, 30 slot/100AF	1.00	ชุด	7,680.00	7,680.00	1,000.00	1,000.00	8,680.00	
	- Main Circuit Breaker 3P, 40AT/100AF, IC >=15 KA.	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	110.00	110.00	4,110.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA	6.00	ชุด	126.00	756.00	50.00	300.00	1,056.00	
	- Circuit Breaker 1P, 20 AT, IC >= 6 KA	11.00	ชุด	126.00	1,386.00	50.00	550.00	1,936.00	
	- Circuit Breaker 1P, 40 AT, IC >= 6 KA	1.00	ชุด	294.00	294.00	50.00	50.00	344.00	
	EPC								
	- Consumer Units 1P, 10 Slot	1.00	ชุด	2,080.00	2,080.00	500.00	500.00	2,580.00	
	- Main Circuit Breaker 2P, 32AT/100AF, IC >=10 KA.	1.00	ชุด	792.00	792.00	110.00	110.00	902.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA	2.00	ชุด	126.00	252.00	50.00	100.00	352.00	
	- Circuit Breaker 1P, 20 AT, IC >= 6 KA	5.00	ชุด	126.00	630.00	50.00	250.00	880.00	
	LP2								
	- Load center 3P, 30 slot/100AF	1.00	ชุด	7,680.00	7,680.00	1,000.00	1,000.00	8,680.00	
	- Main Circuit Breaker 3P, 80 AT/100 AF, IC>=15 KA.	1.00	ชุด	4,080.00	4,080.00	110.00	110.00	4,190.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA	5.00	ชุด	126.00	630.00	50.00	250.00	880.00	
	- Circuit Breaker 1P, 20 AT, IC >= 6 KA	10.00	ชุด	126.00	1,260.00	50.00	500.00	1,760.00	
	- Circuit Breaker 3P, 20 AT, IC >= 6 KA	3.00	ชุด	1,320.00	3,960.00	110.00	330.00	4,290.00	
	LP3								
	- Load center 3P, 24 slot/100AF	1.00	ชุด	7,200.00	7,200.00	1,000.00	1,000.00	8,200.00	
	- Main Circuit Breaker 3P, 60 AT/100 AF, IC>=15 KA.	1.00	ชุด	4,080.00	4,080.00	110.00	110.00	4,190.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA	5.00	ชุด	126.00	630.00	50.00	250.00	880.00	
	- Circuit Breaker 1P, 20 AT, IC >= 6 KA	10.00	ชุด	126.00	1,260.00	50.00	500.00	1,760.00	
	- Circuit Breaker 1P, 32 AT, IC >= 6 KA	3.00	ชุด	126.00	378.00	50.00	150.00	528.00	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ประมาณการราคาตัววัสดุและค่าแรง

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา สาขาสุมาลัย จ.สกลนคร

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	LP3 /1-4								
	- Consumer Units 1P,4 Slot	4.00	ชุด	1,680.00	6,720.00	500.00	2,000.00	8,720.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA	8.00	ชุด	126.00	1,008.00	50.00	400.00	1,408.00	
	- Circuit Breaker 1P, 20 AT, IC >= 6 KA	4.00	ชุด	126.00	504.00	50.00	200.00	704.00	
	Steel Box CB 3P, 40 AT, IC >= 14 KA สำหรับcom.	1.00	ชุด	4,284.00	4,284.00	300.00	300.00	4,584.00	
	Signal Box (SB)	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00	
	Signal Controller (Sc)	1.00	ชุด	17,175.00	17,175.00	500.00	500.00	17,675.00	
	Fascia And Pole Sign Controller (FPC)	1.00	ชุด	20,220.00	20,220.00	500.00	500.00	20,720.00	
	Night Light Controller (NC)	1.00	ชุด	12,805.00	12,805.00	500.00	500.00	13,305.00	
	Night Light Controller For Lanscape (NCL)	1.00	ชุด	22,820.00	22,820.00	500.00	500.00	23,320.00	
	Meter 10(30) AMP. 220V. 4 set พร้อมตู้เหล็ก	1.00	ชุด	10,150.00	10,150.00	500.00	500.00	10,650.00	
	Grounding System								
	- Ground Test Box	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	300.00	600.00	5,600.00	
	- Ground Rod # 5/8" x 10'	3.00	ชุด	1,200.00	3,600.00	100.00	300.00	3,900.00	
	- Ground Pit	3.00	ชุด	1,300.00	3,900.00	300.00	900.00	4,800.00	
	Accessories	1.00	รวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ค่าทดสอบระบบไฟฟ้า	1.00	รวม	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวม งานแผงควบคุมไฟฟ้า							337,226.00	
	งานควบคุมไฟฟ้า								
	แบบ A1 * (ฟลูออเรสเซนต์ 2x 18 W ตะแกรงอลูมิเนียม)	12.00	ชุด	1,700.00	20,400.00	170.00	2,040.00	22,440.00	
	แบบ A2 * (ฟลูออเรสเซนต์ 3x 36 W ตะแกรงอลูมิเนียม)	4.00	ชุด	2,600.00	10,400.00	170.00	680.00	11,080.00	
	แบบ A3 * (ฟลูออเรสเซนต์ 1x 36 W ตะแกรงอลูมิเนียม)	4.00	ชุด	1,300.00	5,200.00	115.00	460.00	5,660.00	
	แบบ E1 * (ฟลูออเรสเซนต์ 3x 18 W ครอบอลูมิเนียม)	6.00	ชุด	2,100.00	12,600.00	170.00	1,020.00	13,620.00	
	แบบ E2 * (ฟลูออเรสเซนต์ 3x 36 W ครอบอลูมิเนียม)	44.00	ชุด	2,700.00	118,800.00	170.00	7,480.00	126,280.00	
	แบบ G1 * (ฟลูออเรสเซนต์ 1x 18 W เปลือกกล่องเหล็ก)	-	ชุด	350.00	-	115.00	-	-	
	แบบ G2 * (ฟลูออเรสเซนต์ 1x 36 W เปลือกกล่องเหล็ก)	53.00	ชุด	380.00	20,140.00	115.00	6,095.00	26,235.00	
	แบบ G3 * (ฟลูออเรสเซนต์ 2x 36 W เปลือกกล่องเหล็ก)	6.00	ชุด	900.00	5,400.00	115.00	690.00	6,090.00	
	แบบ H1 * (ฟลูออเรสเซนต์ 1x 36 W กล่องอลูมิเนียม)	12.00	ชุด	780.00	9,360.00	170.00	2,040.00	11,400.00	
	แบบ I1 * (LED 1 x 7 W)	30.00	ชุด	900.00	27,000.00	135.00	4,050.00	31,050.00	
	แบบ I2 * (LED 1 x 7 W ปรับมุม)	11.00	ชุด	950.00	10,450.00	115.00	1,265.00	11,715.00	
	แบบ J1 * (ดาวไลท์ CFL 2 x 18 W)	30.00	ชุด	1,200.00	36,000.00	115.00	3,450.00	39,450.00	
	แบบ K1 * (GLS 1 x 60 W)	4.00	ชุด	350.00	1,400.00	115.00	460.00	1,860.00	
	แบบ L1 * (CFL 2 x 13W)	8.00	ชุด	750.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 18 W (สำรอง)	10.00	ชุด	90.00	900.00	-	-	900.00	
	หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 W (สำรอง)	30.00	ชุด	120.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	Accessories	1.00	รวม	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	รวม งานควบคุมไฟฟ้า							332,380.00	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ประมาณการราคาค่าวัสดุและค่าแรง

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา สาขาสุมาลัย จ.สกลนคร

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	งานระบบท่อและสายไฟ								
	MAIN FEEDER								
	Type NYY.								
	- NYY. 10 sq.mm.	-	ม.	58.00	-	20.00	-	-	
	- NYY. 16 sq.mm.	-	ม.	82.00	-	25.00	-	-	
	- NYY. 120 sq.mm.	128.00	ม.	502.00	64,256.00	85.00	10,880.00	75,136.00	
	Type THW.								
	- THW. 4 sq.mm.	-	ม.	15.00	-	10.00	-	-	
	- THW. 6 sq.mm.	-	ม.	24.00	-	12.00	-	-	
	- THW. 10 sq.mm.	56.00	ม.	41.00	2,296.00	16.00	896.00	3,192.00	
	- THW. 16 sq.mm.	73.00	ม.	63.00	4,599.00	19.00	1,387.00	5,986.00	
	- THW. 25 sq.mm.	53.00	ม.	99.00	5,247.00	23.00	1,219.00	6,466.00	
	- THW. 35 sq.mm.	22.00	ม.	132.00	2,904.00	28.00	616.00	3,520.00	
	- THW. 50 sq.mm.	22.00	ม.	187.00	4,114.00	38.00	836.00	4,950.00	
	- Fitting & Accessories	1.00	รวม	8,341.60	8,341.60	2,502.48	2,502.48	10,844.08	
	Type IMC.								
	- IMC 1 1/2"	30.00	ม.	158.00	4,740.00	40.00	1,200.00	5,940.00	
	- IMC 2"	4.00	ม.	216.00	864.00	45.00	180.00	1,044.00	
	- IMC 2 1/2"	-	ม.	400.00	-	52.00	-	-	
	- IMC 3"	27.00	ม.	439.00	11,853.00	60.00	1,620.00	13,473.00	
	- Service Entrance Cap 1 1/2"	2.00	ชุด	168.00	336.00	-	-	336.00	
	- Service Entrance Cap 3"	4.00	ชุด	522.00	2,088.00	-	-	2,088.00	
	- Fitting & Accessories	1.00	รวม	3,491.40	3,491.40	1,047.42	1,047.42	4,538.82	
	BRANCH CIRCUIT								
	Type THW.								
	- THW. 1.5 sq.mm.	77.00	ม.	7.00	539.00	5.00	385.00	924.00	
	- THW. 2.5 sq.mm.	2,885.00	ม.	10.00	28,850.00	7.00	20,195.00	49,045.00	
	- THW. 4 sq.mm.	1,368.00	ม.	15.00	20,520.00	10.00	13,680.00	34,200.00	
	- THW. 6 sq.mm.	72.00	ม.	24.00	1,728.00	12.00	864.00	2,592.00	
	Type VCT.								
	- VCT 3C-6 sq.mm.	-	ม.	115.00	-	22.00	-	-	
	- VCT 3C-4 sq.mm.	-	ม.	79.00	-	13.00	-	-	
	Type NYY.								
	- NYY. 4 sq.mm.	18.00	ม.	33.00	594.00	13.00	234.00	828.00	
	- NYY. 6 sq.mm.	19.00	ม.	49.00	931.00	18.00	342.00	1,273.00	
	- NYY. 10 sq.mm.	20.00	ม.	58.00	1,160.00	20.00	400.00	1,560.00	
	- Fitting & Accessories	1.00	รวม	5,432.20	5,432.20	1,629.66	1,629.66	7,061.86	
	Type EMT.								
	- EMT 1/2"	881.00	ม.	27.00	23,787.00	21.00	18,501.00	42,288.00	
	- EMT 3/4"	-	ม.	39.00	-	23.00	-	-	
	- EMT 1"	-	ม.	55.00	-	26.00	-	-	
	- Fitting & Accessories	1.00	รวม	8,325.45	8,325.45	2,497.64	2,497.64	10,823.09	
	Type IMC.								
	- IMC 1/2"	498.00	ม.	56.00	27,888.00	25.00	12,450.00	40,338.00	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ประมาณการราคาวัสดุและค่าแรง

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา สาขาสุมาลัย จ.สกลนคร

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- IMC 3/4"	33.00	ม.	75.00	2,475.00	27.00	891.00	3,366.00	
	- IMC 1"	15.00	ม.	100.00	1,500.00	30.00	450.00	1,950.00	
	- Fitting & Accessories	1.00	รวม	6,372.60	6,372.60	1,911.78	1,911.78	8,284.38	
	Wire way								
	- Wire way 4"x6"	10.80	ม.	210.00	2,268.00	53.00	572.40	2,840.40	
	- Wire way 4"x4"	4.80	ม.	160.00	768.00	46.00	220.80	988.80	
	- ข้อต่อ 3 ทาง 4"x6"	3.00	ตัว	360.00	1,080.00	108.00	324.00	1,404.00	
	- ข้อต่อ 3 ทาง 4"x4"	2.00	ตัว	300.00	600.00	90.00	180.00	780.00	
	- ข้อจ้อ 4"x6"	2.00	ตัว	250.00	500.00	75.00	150.00	650.00	
	GUTTER	2.40	ม.	460.00	1,104.00	73.00	175.20	1,279.20	
	รวม งานระบบท่อและสายไฟ							349,989.63	
	งานระบบโทรศัพท์								
	MDF 100 P	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	400.00	400.00	5,400.00	
	TC 50 P	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	300.00	600.00	5,600.00	
	Telephone Outlet (RJ 11) 1 Position	8.00	ชุด	177.00	1,416.00	90.00	720.00	2,136.00	
	Telephone Outlet (RJ 11) 2 Position	1.00	ชุด	333.00	333.00	100.00	100.00	433.00	
	Telephone Outlet (RJ 11) pop-Up Type	10.00	ชุด	1,646.00	16,460.00	265.00	2,650.00	19,110.00	
	Junction Box	1.00	ชุด	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
	สายสัญญาณระบบ								
	- TPEV 1Core - 20 Paires 0.65 sq.mm.	22.00	ม.	104.00	2,288.00	24.00	528.00	2,816.00	
	- TIEV 2Core 0.65 sq.mm.	-	ม.	5.00	-	6.00	-	-	
	- TIEV 4Core 0.65 sq.mm.	458.00	ม.	9.00	4,122.00	6.00	2,748.00	6,870.00	
	- Fitting & Accessories	1.00	รวม	1,282.00	1,282.00	384.60	384.60	1,666.60	
	ท่อร้อยสาย								
	- EMT 1/2"	79.00	ม.	27.00	2,133.00	21.00	1,659.00	3,792.00	
	- EMT 3/4"	-	ม.	39.00	-	23.00	-	-	
	- Fitting & Accessories	1.00	รวม	746.55	746.55	223.97	223.97	970.52	
	- IMC 1/2"	42.00	ม.	56.00	2,352.00	25.00	1,050.00	3,402.00	
	- IMC 3/4"	22.00	ม.	75.00	1,650.00	27.00	594.00	2,244.00	
	- IMC 1"	16.00	ม.	100.00	1,600.00	30.00	480.00	2,080.00	
	- Fitting & Accessories	1.00	รวม	1,120.40	1,120.40	336.12	336.12	1,456.52	
	รวม งานระบบโทรศัพท์							58,576.64	
	งานระบบคอมพิวเตอร์								
	Computer Outlet (RJ 45) 1 Position	10.00	ชุด	371.00	3,710.00	110.00	1,100.00	4,810.00	
	Computer Outlet (RJ 45) 2 Position	1.00	ชุด	721.00	721.00	110.00	110.00	831.00	
	Computer Outlet (RJ 45) pop-Up Type	18.00	ชุด	1,000.00	18,000.00	265.00	4,770.00	22,770.00	
	Junction Box	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	100.00	200.00	1,200.00	
	สายสัญญาณระบบ								
	- Cable UTP Cat 6	763.00	ม.	20.00	15,260.00	6.00	4,578.00	19,838.00	
	- Fitting & Accessories	1.00	รวม	1,526.00	1,526.00	457.80	457.80	1,983.80	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ประมาณการราคาค่าวัสดุและค่าแรง

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา สาขาสุมาลย์ จ.สกลนคร

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	ท่อร้อยสาย								
	- EMT 1/2"	89.00	ม.	29.00	2,581.00	21.00	1,869.00	4,450.00	
	- EMT 3/4"	66.00	ม.	39.00	2,574.00	23.00	1,518.00	4,092.00	
	- Fitting & Accessories	1.00	รวม	1,804.25	1,804.25	541.28	541.28	2,345.53	
	- IMC 1/2"		ม.	56.00		25.00			
	- IMC 3/4"	232.00	ม.	75.00	17,400.00	27.00	6,264.00	23,664.00	
	- Fitting & Accessories	1.00	รวม	3,480.00	3,480.00	1,044.00	1,044.00	4,524.00	
	รวม งานระบบคอมพิวเตอร์							90,508.33	
	งานระบบโทรทัศน์จานดาวเทียม								
	LED Smart TV 32" & Hanger Support	2.00	เครื่อง	18,990.00	37,980.00	1,000.00	2,000.00	39,980.00	
	ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียม	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
	อุปกรณ์แยกจุดอิสระ (MSW)	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	RECEIVER	9.00	ชุด	1,500.00	13,500.00	50.00	450.00	13,950.00	
	Television Outlet	9.00	ชุด	185.00	1,665.00	90.00	810.00	2,475.00	
	สายสัญญาณระบบ								
	- Cable RG 6	20.00	ม.	9.00	180.00	11.00	220.00	400.00	
	- Cable RG 11	186.00	ม.	25.00	4,650.00	15.00	2,790.00	7,440.00	
	- Fitting & Accessories	1.00	รวม	483.00	483.00	144.90	144.90	627.90	
	ท่อร้อยสาย								
	- EMT 1/2"	127.00	ม.	27.00	3,429.00	21.00	2,667.00	6,096.00	
	- PVC 1"	15.00	ม.	23.00	345.00	24.00	360.00	705.00	
	- Fitting & Accessories	1.00	รวม	1,320.90	1,320.90	396.27	396.27	1,717.17	
	รวม งานระบบโทรทัศน์จานดาวเทียม							80,891.07	
	งานระบบ SOUND & QUE SYSTEM								
	ลำโพงฝังฝ้า 6 Watt	6.00	ชุด	850.00	5,100.00	100.00	600.00	5,700.00	
	Sound Junction Box	1.00	รวม	1,200.00	1,200.00	300.00	300.00	1,500.00	
	Sound Volumn	2.00	รวม	250.00	500.00	90.00	180.00	680.00	
	สายสัญญาณระบบ								
	- VTF. 2Cx2.5 SQ.MM.	82.00	ม.	32.00	2,624.00	11.00	902.00	3,526.00	
	- TIEV 2Core 0.65 sq.mm.	45.00	ม.	5.00	225.00	6.00	270.00	495.00	
	- Fitting & Accessories	1.00	รวม	284.90	284.90	85.47	85.47	370.37	
	ท่อร้อยสาย								
	- IMC 3/4"	32.00	ม.	75.00	2,400.00	27.00	864.00	3,264.00	
	- Fitting & Accessories	1.00	รวม	652.80	652.80	-	-	652.80	
	- EMT 3/4"	56.00	ม.	39.00	2,184.00	23.00	1,288.00	3,472.00	
	- Fitting & Accessories	1.00	รวม	764.40	764.40	229.32	229.32	993.72	
	Junction Box	3.00	ชุด	500.00	1,500.00	100.00	300.00	1,800.00	
	รวม งานระบบ SOUND & QUE SYSTEM							22,453.89	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ประมาณการราคาค่าวัสดุและค่าแรง

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา สาขาภูษามาลย์ จ.สกลนคร

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	งานระบบ CCTV SYSTEM								
	Junction Box 6" x 6"	10.00	ชุด	800.00	8,000.00	100.00	1,000.00	9,000.00	
	Television Outlet	1.00	ชุด	185.00	185.00	90.00	90.00	275.00	
	Computer Outlet (RJ 45) 1 Position	1.00	ชุด	371.00	371.00	110.00	110.00	481.00	
	สายสัญญาณระบบ								
	- VSF 1.5 sq.mm.	330.00	ม.	11.00	3,630.00	6.00	1,980.00	5,610.00	
	- Cable RG 6	181.00	ม.	9.00	1,629.00	11.00	1,991.00	3,620.00	
	- Cable UTP Cat 6	181.00	ม.	20.00	3,620.00	6.00	1,086.00	4,706.00	
	- Fitting & Accessories	1.00	รวม	887.90	887.90	266.37	266.37	1,154.27	
	ท่อร้อยสาย								
	- IMC 1/2"	13.00	ม.	56.00	728.00	25.00	325.00	1,053.00	
	- Fitting & Accessories	1.00	รวม	145.60	145.60	43.68	43.68	189.28	
	- EMT 1/2"	308.00	ม.	27.00	8,316.00	21.00	6,468.00	14,784.00	
	- Fitting & Accessories	1.00	รวม	2,910.60	2,910.60	873.18	873.18	3,783.78	
	รวม งานระบบ CCTV SYSTEM							44,656.33	
	งานระบบ SECURITY AND ALARM SYSTEM								
	สายสัญญาณระบบ								
	- Cable 4core 24 AWG.	158.00	ม.	15.00	2,370.00	5.00	790.00	3,160.00	
	- Fitting & Accessories	1.00	รวม	632.00	632.00	-	-	632.00	
	ท่อร้อยสาย								
	- EMT 1/2"	86.00	ม.	27.00	2,322.00	21.00	1,806.00	4,128.00	
	- Fitting & Accessories	1.00	รวม	812.70	812.70	243.81	243.81	1,056.51	
	- IMC 3/4"	15.00	ม.	75.00	1,125.00	27.00	405.00	1,530.00	
	- Fitting & Accessories	1.00	รวม	225.00	225.00	67.50	67.50	292.50	
	รวม ระบบ SECURITY AND ALARM SYSTEM							10,799.01	
	งานระบบล่อฟ้าและสายดิน								
	LPI Stormaster ESE,RE=32 m. @ h=2 m.,Level I	1.00	ชุด	55,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
	2 Meters Galvanized Steel Mast w/Guy Wire	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	Bare Copper 95 Sq. mm.	35.00	ม.	500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
	ท่อ PVC 1"	20.00	ม.	23.00	460.00	-	-	460.00	
	Lightning Strike Counter	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	Test Box	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	Ground Rods Copper Clad (3 Setsx5/8"x10 feet)	1.00	ชุด	3,250.00	3,250.00	-	-	3,250.00	
	Grounding System Accessories	1.00	ชุด	5,200.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
	Installation Charge	1.00	รวม	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวม งานระบบล่อฟ้าและสายดิน							109,910.00	
	รวม งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							1,518,249.89	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ประมาณการราคาค่าวัสดุและค่าแรง

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา สาขาสุมาลัย จ.สกลนคร

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
1.1	งานห้องน้ำลูกค้า								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานฐานรากและโครงสร้าง								
	- งานขุดดินถมกลับ	7.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	875.00	875.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมคันทัน 0.20 x 0.20 x 4.00 ม.+Dowel	12.00	คันทัน	1,400.00	16,800.00	800.00	9,600.00	26,400.00	
	- งานสกัดหัวเข็ม	12.00	คันทัน	-	-	200.00	2,400.00	2,400.00	
	- ทรายปรับระดับ	2.00	ลบ.ม.	421.00	842.00	99.00	198.00	1,040.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	2.50	ลบ.ม.	1,670.00	4,175.00	398.00	995.00	5,170.00	
	- คอนกรีต 240 KSC (cylinder)	8.50	ลบ.ม.	1,870.00	15,895.00	391.00	3,323.50	19,218.50	
	- งานไม้แบบและค้ำยัน	54.00	ตร.ม.	350.00	18,900.00	133.00	7,182.00	26,082.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm.	69.00	กก.	23.00	1,587.00	3.40	234.60	1,821.60	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm.	334.00	กก.	21.50	7,181.00	3.40	1,135.60	8,316.60	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm.	220.00	กก.	22.00	4,840.00	3.40	748.00	5,588.00	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm.	176.00	กก.	21.50	3,784.00	3.40	598.40	4,382.40	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm.	176.00	กก.	22.50	3,960.00	3.40	598.40	4,558.40	
	- สวดผูกเหล็ก No. 18	27.00	กก.	30.00	810.00	-	-	810.00	
	- ตะปู	17.00	กก.	39.00	663.00	-	-	663.00	
	- น้ำยากันปลวก	54.00	ตร.ม.	85.00	4,590.00	-	-	4,590.00	
	รวม งานฐานรากและโครงสร้าง							111,915.50	
	งานหลังคาและโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็ก C 125x50x20x3.2mm.	298.00	กก.	30.00	8,940.00	8.50	2,533.00	11,473.00	
	- เหล็ก Pipe Dia. 114.3x3.5mm.	191.00	กก.	30.00	5,730.00	8.50	1,623.50	7,353.50	
	- เหล็ก L 50x50x4mm.	14.00	กก.	30.00	420.00	8.50	119.00	539.00	
	- เหล็กกล่อง 100x50x3.2mm.	72.00	กก.	30.00	2,160.00	8.50	612.00	2,772.00	
	- เหล็กกล่อง 50x50x3.2mm.	52.00	กก.	30.00	1,560.00	8.50	442.00	2,002.00	
	- สวดสลิงพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	500.00	1,500.00	200.00	600.00	2,100.00	
	- Plate ขนาด 0.10x0.15 ทน 10 mm.	6.00	ชุด	50.00	300.00	12.00	72.00	372.00	
	- Anchor Bolt M12	12.00	ชุด	60.00	720.00	20.00	240.00	960.00	
	- หลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	50.00	ตร.ม.	410.00	20,500.00	100.00	5,000.00	25,500.00	
	- หลังคาโพลีคาร์บอเนต หนา 6 มม.	9.50	ตร.ม.	1,300.00	12,350.00	400.00	3,800.00	16,150.00	
	- ครอบหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี	20.00	ม.	700.00	14,000.00	150.00	3,000.00	17,000.00	
	- งานทาสีกันสนิม 1 เที่ยว และทาสีน้ำมัน 2 เที่ยว	30.00	ตร.ม.	100.00	3,000.00	50.00	1,500.00	4,500.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ	1.00	รวม	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวม งานหลังคาและโครงสร้างเหล็ก							93,721.50	
	รวม งานโครงสร้างวิศวกรรม							205,637.00	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ประมาณการราคาค่าวัสดุและค่าแรง

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา สาขาकुสมาลัย จ.สกลนคร

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผนังและพื้น								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา 1/2 แผ่น	96.00	ตร.ม.	200.00	19,200.00	89.00	8,544.00	27,744.00	
	- งานบล็อกแก้ว ขนาด 0.19x0.19x0.08 ม.	34.00	ก้อน	150.00	5,100.00	10.00	340.00	5,440.00	
	- งานเสาเอ็นทับหลัง ขนาด 0.10x0.10 m.	65.00	ม.	70.00	4,550.00	35.00	2,275.00	6,825.00	
	- งานผนังฉาบปูนเรียบ	160.00	ตร.ม.	100.00	16,000.00	82.00	13,120.00	29,120.00	
	- งานปูกระเบื้องเซรามิก 8"x8"	70.00	ตร.ม.	320.00	22,400.00	138.00	9,660.00	32,060.00	
	- งานชั้นไม้อัดหนา 10 มม.	1.00	ซुक	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- งานประตู (ป1)	1.00	ซुक	7,000.00	7,000.00	500.00	500.00	7,500.00	
	- งานประตู (ป2)	2.00	ซुक	4,850.00	9,700.00	500.00	1,000.00	10,700.00	
	- งานประตู (ป3)	3.00	ซुक	4,300.00	12,900.00	500.00	1,500.00	14,400.00	
	- งานประตู (ป4)	1.00	ซुक	7,000.00	7,000.00	500.00	500.00	7,500.00	
	- งานประตู (ป5)	1.00	ซुक	15,350.00	15,350.00	800.00	800.00	16,150.00	
	- งานประตู (ป6)	1.00	ซुक	4,850.00	4,850.00	500.00	500.00	5,350.00	
	- งานระบายอากาศห้องเครื่องปั่นไฟฟ้า	1.00	ซुक	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- งานพื้น ท1 ปูกระเบื้องเซรามิก 8"x8"	19.00	ตร.ม.	300.00	5,700.00	125.00	2,375.00	8,075.00	
	- งานพื้น ท2 เทปูนทรายผิวขัดมันเรียบ	8.00	ตร.ม.	100.00	800.00	82.00	656.00	1,456.00	
	- งานพื้น ท3 พื้น คสล. ขัดหยาบตีเส้น	2.00	ตร.ม.	500.00	1,000.00	150.00	300.00	1,300.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	70.00	ตร.ม.	55.00	3,850.00	30.00	2,100.00	5,950.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน	90.00	ตร.ม.	45.00	4,050.00	30.00	2,700.00	6,750.00	
	รวม งานผนังและพื้น							190,320.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบ C-1403 พร้อมอุปกรณ์	4.00	ซुक	4,000.00	16,000.00	298.00	1,192.00	17,192.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง C-013 พร้อมอุปกรณ์	2.00	ซुक	3,000.00	6,000.00	298.00	596.00	6,596.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ C-007 พร้อมอุปกรณ์	2.00	ซुक	3,400.00	6,800.00	298.00	596.00	7,396.00	
	- โถปัสสาวะชาย C-313 พร้อมอุปกรณ์	2.00	ซुक	8,956.00	17,912.00	335.00	670.00	18,582.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ C-815	4.00	ซुक	471.00	1,884.00	103.00	412.00	2,296.00	
	- สายชำระ A-4700	4.00	ซुक	450.00	1,800.00	35.00	140.00	1,940.00	
	- ก๊อกเดี่ยวติดผนัง TS 102 C6	4.00	ซुक	450.00	1,800.00	25.00	100.00	1,900.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. ปูกระเบื้อง 8"x8"	2.00	ซुक	1,200.00	2,400.00	300.00	600.00	3,000.00	
	- กระจกเงากรอบอลูมิเนียม	18.00	ตร.ฟ.	120.00	2,160.00	30.00	540.00	2,700.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัว L CT 790	1.00	ซुक	3,680.00	3,680.00	105.00	105.00	3,785.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัว L CT 791	1.00	ซुक	3,680.00	3,680.00	105.00	105.00	3,785.00	
	- ขอบแขวนผ้า DT 30H	4.00	ซुक	200.00	800.00	25.00	100.00	900.00	
	- STOP VALVE	12.00	ซुक	366.00	4,392.00	35.00	420.00	4,812.00	
	รวม งานสุขภัณฑ์							74,884.00	
	รวม งานสถาปัตยกรรม							265,204.00	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ประมาณการราคาวัสดุและค่าแรง

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา สาขาสุมาลัย จ.สกลนคร

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.1	งานอาคารเก็บเอกสาร								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานฐานรากและโครงสร้าง								
	- ขุดดินและกลบกลับ	13.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,625.00	1,625.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมคั่น 0.30x0.30x4.00 ม.+Dowel	6.00	คั่น	2,476.00	14,856.00	800.00	4,800.00	19,656.00	
	- งานสกัดหัวเข็ม	6.00	คั่น	-	-	280.00	1,680.00	1,680.00	
	- ทราซเทียบ	2.00	ลบ.ม.	421.00	842.00	99.00	198.00	1,040.00	
	- คอนกรีตเทียบ 1 : 3 : 5	2.00	ลบ.ม.	1,670.00	3,340.00	398.00	796.00	4,136.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC (cylinder)	8.00	ลบ.ม.	1,870.00	14,960.00	391.00	3,128.00	18,088.00	
	- ไม้แบบและค้ำยัน	75.00	ตร.ม.	350.00	26,250.00	133.00	9,975.00	36,225.00	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 6 มม.	26.00	กก.	23.00	598.00	3.40	88.40	686.40	
	- เหล็ก RB 9 มม.	307.00	กก.	21.50	6,600.50	3.40	1,043.80	7,644.30	
	- เหล็ก DB 12 มม.	26.00	กก.	22.00	572.00	3.40	88.40	660.40	
	- เหล็ก DB 16 มม.	445.00	กก.	21.50	9,567.50	3.40	1,513.00	11,080.50	
	- เหล็ก DB 25 มม.	843.00	กก.	22.50	18,967.50	3.40	2,866.20	21,833.70	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	50.00	กก.	47.00	2,350.00	-	-	2,350.00	
	- ตะปู	20.00	กก.	47.00	940.00	-	-	940.00	
	- พื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนัก 500 กก./ตร.ม.	35.00	ตร.ม.	400.00	14,000.00	25.00	875.00	14,875.00	
	- Wire mash 4มม.๑0.20	37.00	ตร.ม.	30.00	1,110.00	5.00	185.00	1,295.00	
	- คอนกรีต Topping หนา 5 ซม.	2.00	ลบ.ม.	1,870.00	3,740.00	391.00	782.00	4,522.00	
	- น้ำยากันปลวก	68.00	ตร.ม.	85.00	5,780.00	-	-	5,780.00	
	รวม งานฐานรากและโครงสร้าง							154,117.30	
	งานหลังคาและโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็ก C 180x75x7 mm.	416.00	กก.	31.00	12,896.00	8.50	3,536.00	16,432.00	
	- เหล็ก C 100x50x20x3.2 mm.	431.00	กก.	30.00	12,930.00	8.50	3,663.50	16,593.50	
	- แผ่น plate 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด	6.00	ชุด	250.00	1,500.00	50.00	300.00	1,800.00	
	- ทาสีกันสนิม 1 เทียว สีน้ำมัน 2 เทียว	50.00	ตร.ม.	100.00	5,000.00	50.00	2,500.00	7,500.00	
	- หลังคา METAL SHEET หนา 0.47 มม.	76.00	ตร.ม.	410.00	31,160.00	100.00	7,600.00	38,760.00	
	- ฉนวน PE หนา 5 มม. เป็นอนุกรมเนียมพอร์ย	76.00	ตร.ม.	120.00	9,120.00	30.00	2,280.00	11,400.00	
	- FLASHING	25.00	ม.	300.00	7,500.00	80.00	2,000.00	9,500.00	
	- รางน้ำสแตนเลส 1.2 มม.	12.50	ม.	1,785.00	22,312.50	-	-	22,312.50	
	- ท่อ P.V.C. dia 3" (Class 8.5)	14.00	ม.	95.00	1,330.00	35.00	490.00	1,820.00	
	- ส่วนประกอบอื่น ๆ	1.00	รวม	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวม งานหลังคาและโครงสร้างเหล็ก							128,118.00	
	รวม งานโครงสร้างวิศวกรรม							282,235.30	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ประมาณการราคาค่าวัสดุและค่าแรง

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา สาขาสุมาลัย จ.สกลนคร

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	181.00	ตร.ม.	100.00	18,100.00	82.00	14,842.00	32,942.00	
	- A3 ผนัง FLEXY BOARD หรือ SMART BOARD 8 มม. 1 ด้าน โครงเคร่าเหล็กกล่อง 50x50x1.8 มม.	31.00	ตร.ม.	550.00	17,050.00	150.00	4,650.00	21,700.00	
	- C2 ผนังก่ออิฐมวลอ่อนครึ่งแผ่น	64.00	ตร.ม.	200.00	12,800.00	89.00	5,696.00	18,496.00	
	- ประตูเหล็ก SD 1	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00	1,000.00	1,000.00	19,500.00	
	- หน้าต่าง W1	1.00	ชุด	2,400.00	2,400.00	200.00	200.00	2,600.00	
	- หน้าต่าง W2	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	200.00	800.00	14,800.00	
	- พื้นขัดมัน	31.00	ตร.ม.	100.00	3,100.00	82.00	2,542.00	5,642.00	
	- พื้นขัดหยาบ	6.50	ตร.ม.	-	-	30.00	195.00	195.00	
	- ทำร่องลายทางลาด	4.00	ตร.ม.	-	-	45.00	180.00	180.00	
	- CL-2 ฝ้าแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าทึบบาร์ เหล็อบสิ 1" @ 0.60x0.60 ม.	31.00	ตร.ม.	300.00	9,300.00	90.00	2,790.00	12,090.00	
	- CL-6 ฝ้าระแนง SMART BOARD 75x8 มม. ดีวีวีร่อง 1 ซม. โครงเคร่าเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.	44.00	ตร.ม.	750.00	33,000.00	200.00	8,800.00	41,800.00	
	กรุตาข่ายกันแมลง								
	- สีน้ำพลาสติกภายนอก	128.00	ตร.ม	55.00	7,040.00	30.00	3,840.00	10,880.00	
	- สีน้ำพลาสติกภายใน	83.00	ตร.ม	45.00	3,735.00	30.00	2,490.00	6,225.00	
	- สีฝ้าเพดานภายใน	75.00	ตร.ม	45.00	3,375.00	30.00	2,250.00	5,625.00	
	- ชั้นเหล็กวางเอกสาร	13.00	ชุด	3,200.00	41,600.00	1,000.00	13,000.00	54,600.00	
	รวม งานสถาปัตยกรรม							247,275.00	
1.3	งานระบบไฟฟ้า								
	- CB 16 AT 2 POLE 14 KA.I.C. AT 220 OUT DOOR	1.00	ชุด	2,228.00	2,228.00	200.00	200.00	2,428.00	
	- โคม G1 (1x18 w)	3.00	ชุด	350.00	1,050.00	115.00	345.00	1,395.00	
	- โคม G2 (1x36 w)	6.00	ชุด	380.00	2,280.00	115.00	690.00	2,970.00	
	- ทัศนไมโคร	2.00	ชุด	1,250.00	2,500.00	200.00	400.00	2,900.00	
	- สวิตซ์ 1 ช่อง	1.00	ชุด	57.00	57.00	80.00	80.00	137.00	
	- สวิตซ์ 2 ช่อง	2.00	ชุด	93.00	186.00	90.00	180.00	366.00	
	- เติร์ปไฟฟ้า	2.00	ชุด	116.00	232.00	90.00	180.00	412.00	
	- วงจรแสงสว่าง	11.00	ชุด	500.00	5,500.00	200.00	2,200.00	7,700.00	
	- วงจรเตีรับไฟฟ้า	2.00	ชุด	600.00	1,200.00	200.00	400.00	1,600.00	
	- ส่วนประกอบอื่น ๆ	1.00	รวม	1,340.00	1,340.00	402.00	402.00	1,742.00	
	รวม งานระบบไฟฟ้า							21,650.00	
	รวม งานอาคารเก็บเอกสาร							551,160.30	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ประมาณการราคาค่าวัสดุและค่าแรง

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา สาขาสุมาลัย จ.สกลนคร

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.1	งานห้อง ATM 3 ตู้ งานโครงสร้างวิศวกรรม งานโครงสร้าง								
	- ดินบดอัดแน่น	5.00	ลบ.ม.	113.00	565.00	148.00	740.00	1,305.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมตัน 0.18 x 0.18 x 3.00 ม.+Dowel	9.00	ตัน	1,000.00	9,000.00	500.00	4,500.00	13,500.00	
	- งานสกัดหัวเข็ม	9.00	ตัน	-	-	180.00	1,620.00	1,620.00	
	- ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	421.00	842.00	99.00	198.00	1,040.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.00	ลบ.ม.	1,670.00	1,670.00	398.00	398.00	2,068.00	
	- คอนกรีต 240 KSC (cylinder)	2.50	ลบ.ม.	1,870.00	4,675.00	391.00	977.50	5,652.50	
	- ไม้แบบและค้ำยัน	4.00	ตร.ม.	350.00	1,400.00	133.00	532.00	1,932.00	
	- เหล็ก RB 9 มม.	35.00	กก.	21.50	752.50	3.40	119.00	871.50	
	- เหล็ก DB 12 มม.	278.00	กก.	22.00	6,116.00	3.40	945.20	7,061.20	
	- เหล็ก DB 16 มม.	53.00	กก.	21.50	1,139.50	3.40	180.20	1,319.70	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	12.00	กก.	30.00	360.00	-	-	360.00	
	- ตะปู	1.00	กก.	39.00	39.00	-	-	39.00	
	- เหล็กกล่อง 100 x 50 x 3.2 มม.	108.00	กก.	30.00	3,240.00	8.50	918.00	4,158.00	
	- เหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 มม.	319.00	กก.	30.00	9,570.00	8.50	2,711.50	12,281.50	
	- เหล็กกล่อง 25 x 25 x 1.8 มม.	20.00	กก.	30.00	600.00	8.50	170.00	770.00	
	- BOLT M 12	18.00	ชุด	80.00	1,440.00	20.00	360.00	1,800.00	
	- ทาสีกันสนิม 1 เทียว สีน้ำมัน 2 เทียว	32.00	ตร.ม.	100.00	3,200.00	50.00	1,600.00	4,800.00	
	- ส่วนประกอบอื่น ๆ	1.00	รวม	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวม งานโครงสร้างวิศวกรรม							62,578.40	
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	- หลังคา METAL SHEET หนา 0.5 มม.	7.00	ตร.ม.	410.00	2,870.00	100.00	700.00	3,570.00	
	- ฉนวน PE. หนา 5 มม. เป็นอลูมิเนียมฟอยล์	7.00	ตร.ม.	120.00	840.00	30.00	210.00	1,050.00	
	- FLASHING	8.00	ม.	300.00	2,400.00	80.00	640.00	3,040.00	
	- FLASHING ชายคา	3.00	ม.	500.00	1,500.00	100.00	300.00	1,800.00	
	- ผนัง FLEXY BOARD หรือ SMART BOARD 12 มม.	17.00	ตร.ม.	450.00	7,650.00	150.00	2,550.00	10,200.00	
	- ผนัง อลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. ตามแบบ	23.00	ตร.ม.	3,000.00	69,000.00	1,000.00	23,000.00	92,000.00	
	- ฉนวนกันความร้อนหนา 50 มม.	17.00	ตร.ม.	200.00	3,400.00	50.00	850.00	4,250.00	
	- ชุดช่องแสงอะคริลิกใส 6 มม. ติดสติ๊กเกอร์ฝ้า ตามแบบ	2.00	ชุด	7,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	- ฝ้าเพดาน FLEXY BOARD 6 มม.	5.00	ตร.ม.	400.00	2,000.00	150.00	750.00	2,750.00	
	- ฝ้าเพดาน อลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. สีเขียว	4.00	ตร.ม.	3,000.00	12,000.00	1,000.00	4,000.00	16,000.00	
	- ฝ้าเพดานอลูมิเนียมเคลือบสี ตามแบบ	2.00	ตร.ม.	2,500.00	5,000.00	200.00	400.00	5,400.00	
	- ประตูเหล็ก 1.60x 2.00 ม.	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	
	- พื้นขัดมัน	5.00	ตร.ม.	50.00	250.00	40.00	200.00	450.00	
	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.30 x 0.60 ม. กั้นลิ้น	9.00	ตร.ม.	850.00	7,650.00	175.00	1,575.00	9,225.00	
	- คิวอลูมิเนียม	12.00	ม.	250.00	3,000.00	30.00	360.00	3,360.00	
	- ป้ายรอบ Booth	1.00	ชุด	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟ ธกส. บนหลังคา	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- ทาสีภายใน	15.00	ตร.ม.	45.00	675.00	30.00	450.00	1,125.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	5.00	ตร.ม.	45.00	225.00	30.00	150.00	375.00	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ประมาณการราคาค่าวัสดุและค่าแรง

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา สาขาภูสุมาลัย จ.สกลนคร

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- กล้องโฟสเทนเลสทับชั้นรูป	8.40	ม.	4,000.00	33,600.00	1,000.00	8,400.00	42,000.00	
	- ป้ายสติ๊กเกอร์ ATM , PAM , CDM	3.00	ชุด	3,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	- ส่วนประกอบอื่น ๆ	1.00	รวม	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวม งานสถาปัตยกรรม							343,595.00	
1.3	งานระบบไฟฟ้า								
	- LP-ATM.	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	500.00	500.00	5,000.00	
	- NIGHT LIGHT BOX	1.00	ชุด	18,575.00	18,575.00	500.00	500.00	19,075.00	
	- PHOTO CELL	1.00	ชุด	850.00	850.00	100.00	100.00	950.00	
	- โคม G5 (1x20 w) LED	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	115.00	230.00	3,230.00	
	- โคม I5 (7 w) LED	3.00	ชุด	1,200.00	3,600.00	115.00	345.00	3,945.00	
	- โคม I6 (7 w) LED	3.00	ชุด	1,200.00	3,600.00	115.00	345.00	3,945.00	
	- สวิตช์ 1 ช่อง	1.00	ชุด	57.00	57.00	80.00	80.00	137.00	
	- เต้ารับคู่	4.00	ชุด	116.00	464.00	90.00	360.00	824.00	
	- วงจรแสงสว่าง	12.00	ชุด	500.00	6,000.00	200.00	2,400.00	8,400.00	
	- วงจรเต้ารับไฟฟ้า	4.00	ชุด	600.00	2,400.00	200.00	800.00	3,200.00	
	- เต้ารับคอมพิวเตอร์	4.00	ชุด	371.00	1,484.00	110.00	440.00	1,924.00	
	- ส่วนประกอบอื่น ๆ	1.00	รวม	1,680.00	1,680.00	504.00	504.00	2,184.00	
	รวม งานระบบไฟฟ้า							52,814.00	
1.4	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	งานระบบปรับอากาศห้อง ATM								
	- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 8,000 BTU. (WALL TYPE)	1.00	ชุด	14,900.00	14,900.00	1,150.00	1,150.00	16,050.00	
	- เดินท่อน้ำยา	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- ส่วนประกอบอื่น ๆ	1.00	รวม	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวม งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							21,250.00	
	รวม งานห้อง ATM 3 ตู้							480,237.40	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ประมาณการราคาวัสดุและค่าแรง

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา สาขาสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	กลุ่มงานที่ 2								
	กลุ่มงานที่ 2 งานอาคารสำนักงาน 3 ชั้น								
2.1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	- ผนังห้อง WAN	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- ตู้เก็บเอกสาร B1 (0.40 x 5.20 x 0.85 ม.)	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	- ตู้เก็บเอกสาร B2 (0.50 x 2.70 x 0.85 ม.)	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- ตู้เก็บเอกสาร B3 (0.50 x 2.90 x 1.75 ม.)	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- ตู้ SINK B4 (0.60 x 2.70 x 2.80 ม.)	1.00	ชุด	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
	- ตู้เก็บเอกสาร B5 (0.50 x 2.70 x 2.50 ม.)	1.00	ชุด	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
	- ตู้เตรียมอาหาร B6 (0.50 x 1.20 x 2.50 ม.)	1.00	ชุด	21,600.00	21,600.00	-	-	21,600.00	
	- ตู้ SINK B7 (0.60 x 1.20 x 2.50 ม.)	1.00	ชุด	16,200.00	16,200.00	-	-	16,200.00	
	- ตู้เก็บเอกสาร B8 (0.60 x 1.275 x 0.80 ม.)	2.00	ชุด	7,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	- สติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์แบบทึบแสง	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวม งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							311,800.00	
2.2	งานตกแต่งภายในอาคารและป้าย								
	งานตกแต่งทางเข้าด้านหน้า								
	- ผนังยิปซัมบอร์ด 12 มม. 1 ด้าน	5.00	ตร.ม.	300.00	1,500.00	100.00	500.00	2,000.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 12 มม.	12.00	ตร.ม.	300.00	3,600.00	100.00	1,200.00	4,800.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติกเขียวเข้ม	17.00	ตร.ม.	55.00	935.00	30.00	510.00	1,445.00	
	- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนาด 0.90 x 1.60 ม.	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- กล้องอะคริลิกใสหนา 6 มม.	10.00	ชุด	300.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- กรอบรูปอะคริลิก 1.00 x 1.36 ม.	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวม งานตกแต่งทางเข้าด้านหน้า							23,245.00	
	งานตกแต่งผนังห้อง เคาร์เตอร์รับ-จ่าย								
	- ผนังยิปซัมบอร์ด 12 มม. 1 ด้าน	15.00	ตร.ม.	300.00	4,500.00	100.00	1,500.00	6,000.00	
	- ผนัง MDF 12 มม. ปิดลามิเนตสีเขียวอ่อน	6.50	ตร.ม.	600.00	3,900.00	-	-	3,900.00	
	- ผนัง MDF 25 มม. ปิดลามิเนตสีเขียวอ่อน	5.00	ตร.ม.	850.00	4,250.00	-	-	4,250.00	
	- บอร์ดประกาศ ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	2.00	ชุด	8,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	- ป้ายแขวน MONEY EXCHANGE	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- ตราสัญลักษณ์ ธนาคาร 0.30 x 0.30 ม.	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- อักษรสเตนเลส สูง 9 ซม.	45.00	ตัว	300.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	รวม งานตกแต่งผนังห้อง เคาร์เตอร์รับ-จ่าย							52,650.00	
	งานตกแต่งห้องประชุม								
	- ผนังไม้อัดยาง 10 มม. ปิดลามิเนตสีเขียวอ่อน	8.00	ตร.ม.	2,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	- เส้นแสดเลนเลส 1 ซม.	3.50	ม.	300.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	- โลโก้อะคริลิก ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- ตัวอักษรสเตนเลสตามแบบ	28.00	ตัว	300.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	รวม งานตกแต่งห้องประชุม							29,450.00	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ประมาณการราคาค่าวัสดุและค่าแรง

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา สาขาสุมาลัย จ.สกลนคร

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
3.1	งานภูมิทัศน์								
	งานเตรียมงานก่อสร้าง								
	- งานถมดิน	3,608.00	ลบ.ม.	113.00	407,704.00	99.00	357,192.00	764,896.00	
	- งานขุดลอกดินเดิมออกจนหมดอินทรีย์สาร	2,690.00	ตร.ม.	-	-	20.00	53,800.00	53,800.00	
	- งานวางผังอาคารและรั้ว	1.00	รวม	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	อื่นๆ								
	รวม งานเตรียมงานก่อสร้าง							843,696.00	
	งานจัดสวน และอื่นๆ								
	- ดินถมสนามหญ้า	250.00	ลบ.ม.	113.00	28,250.00	99.00	24,750.00	53,000.00	
	- ปูหญ้าตามแบบ	555.00	ตร.ม.	50.00	27,750.00	20.00	11,100.00	38,850.00	
	- ต้นไม้ประจำถิ่น สูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม.	6.00	ต้น	2,000.00	12,000.00	500.00	3,000.00	15,000.00	
	- ต้นไม้ประจำถิ่น สูงไม่น้อยกว่า 3.00 ม.	2.00	ต้น	2,500.00	5,000.00	500.00	1,000.00	6,000.00	
	- ต้นไม้ประจำถิ่น สูงไม่น้อยกว่า 4.00 ม.	-	ต้น	3,000.00	-	500.00	-	-	
	- ต้นปาล์ม FOX TAIL สูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม.	-	ต้น	2,500.00	-	500.00	-	-	
	- ไม้ท่อนเดี่ยวประเภทดอกหรือใบสวยงาม	48.00	ตร.ม.	700.00	33,600.00	500.00	24,000.00	57,600.00	
	- ศาลพระภูมิพร้อมฐาน	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- ถมดินปรับระดับลาดเอียง	133.00	ตร.ม.	-	-	50.00	6,650.00	6,650.00	
	อื่นๆ								
	- ปลูกหญ้าด้วยวิธีจิมปลูก	133.00	ตร.ม.	30.00	3,990.00	20.00	2,660.00	6,650.00	
	รวม งานจัดสวน และอื่นๆ							203,750.00	
	งานป้าย Pole sign								
	- ขุดดินและกลบกลับ	3.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	375.00	375.00	
	- เสาค้ำ 1 0.18 x 0.18 x 6.00 ม.	4.00	ต้น	1,260.00	5,040.00	900.00	3,600.00	8,640.00	
	- งานสกัดหัวเข็ม	4.00	ต้น	-	-	180.00	720.00	720.00	
	- ทรายหยาบ	0.10	ลบ.ม.	421.00	42.10	91.00	9.10	51.20	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.10	ลบ.ม.	1,670.00	167.00	398.00	39.80	206.80	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC (cylinder)	0.60	ลบ.ม.	1,870.00	1,122.00	391.00	234.60	1,356.60	
	- ไม้แบบและค้ำยัน	3.00	ตร.ม.	350.00	1,050.00	133.00	399.00	1,449.00	
	- ตะปู	1.00	กก.	39.00	39.00	-	-	39.00	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 6 มม.	2.50	กก.	23.00	57.50	3.40	8.50	66.00	
	- เหล็ก DB 12 มม.	57.00	กก.	22.00	1,254.00	3.40	193.80	1,447.80	
	- เหล็ก DB 20 มม.	25.00	กก.	22.50	562.50	3.40	85.00	647.50	
	- สวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	30.00	90.00	-	-	90.00	
	- L BOLT M20 x 0.30 ม.	8.00	ชุด	100.00	800.00	30.00	240.00	1,040.00	
	- ป้าย Pole sign ขนาด 1.50 x 2.76 ม.	1.00	ชุด	70,200.00	70,200.00	-	-	70,200.00	
	รวม งานป้าย Pole sign							86,328.90	
	รวม งานภูมิทัศน์							1,133,774.90	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ประมาณการราคาค่าวัสดุและค่าแรง

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา สาขาสุมาลัย จ.สกลนคร

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าภายนอก								
	งานไฟฟ้า								
	- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 160 KVA+อุปกรณ์	1.00	ชุด		(ธนาคารจัดหา)				
	- HAND HOLE	7.00	ชุด	7,000.00	49,000.00	2,000.00	14,000.00	63,000.00	
	- โคมไฟฟ้ารั้ว	-	ชุด	1,010.00	-	100.00	-	-	
	- โคมไฟสนาม (สูง 3.50 ม.)	5.00	ชุด	11,805.00	59,025.00	500.00	2,500.00	61,525.00	
	- โคมไฟสนาม (สูง 1 ม.)	10.00	ชุด	7,402.00	74,020.00	500.00	5,000.00	79,020.00	
	- TM1	1.00	ชุด	8,740.00	8,740.00	500.00	500.00	9,240.00	
	- TM2	1.00	ชุด	8,740.00	8,740.00	500.00	500.00	9,240.00	
	- กล้องต่อสาย	1.00	ชุด	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
	- กล้องต่อสายชนิดกันน้ำ	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	1,600.00	
	- STEEL BOX CB	1.00	ชุด	2,436.00	2,436.00	300.00	300.00	2,736.00	
	- ท่อ HDPE Ø 4" (PN.6)	-	ม.	248.00	-	32.00	-	-	
	- ท่อ HDPE Ø 3" (PN.6)	71.00	ม.	166.00	11,786.00	29.00	2,059.00	13,845.00	
	- ท่อ HDPE Ø 2" (PN.6)	48.00	ม.	83.00	3,984.00	24.00	1,152.00	5,136.00	
	- ท่อ HDPE Ø 1 1/2" (PN.6)	409.00	ม.	53.00	21,677.00	21.00	8,589.00	30,266.00	
	- ท่อ HDPE Ø 1 1/4" (PN.6)	-	ม.	34.00	-	19.00	-	-	
	- ท่อ HDPE Ø 1"(PN.6)	-	ม.	22.00	-	18.00	-	-	
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม	14,978.80	14,978.80	4,493.64	4,493.64	19,472.44	
	- สาย1C-120 SQ.MM (NYY)	141.00	ม.	502.00	70,782.00	85.00	11,985.00	82,767.00	
	- สาย1C-16 SQ.MM (NYY)	190.00	ม.	82.00	15,580.00	25.00	4,750.00	20,330.00	
	- สาย1C-10 SQ.MM (NYY)	99.00	ม.	58.00	5,742.00	20.00	1,980.00	7,722.00	
	- สาย1C-6 SQ.MM (NYY)	197.00	ม.	49.00	9,653.00	18.00	3,546.00	13,199.00	
	- สาย1C-4 SQ.MM (NYY)	692.00	ม.	33.00	22,836.00	13.00	8,996.00	31,832.00	
	- สาย1C-2.5 SQ.MM (NYY)	284.00	ม.	24.00	6,816.00	11.00	3,124.00	9,940.00	
	- Fitting & Accessories	1.00	รวม	13,140.90	13,140.90	3,942.27	3,942.27	17,083.17	
	- DUCT BANK	-	ม.	450.00	-	150.00	-	-	
	อื่น ๆ	1.00	รวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	งานโทรศัพท์								
	- OTC	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	- HAND HOLE	3.00	ชุด	7,000.00	21,000.00	2,000.00	6,000.00	27,000.00	
	- ท่อ HDPE Ø 1 1/2" (PN.6)	33.00	ม.	53.00	1,749.00	21.00	693.00	2,442.00	
	- ท่อ HDPE Ø 1"(PN.6)	40.00	ม.	22.00	880.00	18.00	720.00	1,600.00	
	- ท่อ IMC Ø 1 1/2"	-	ม.	158.00	-	40.00	-	-	
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม	1,051.60	1,051.60	315.48	315.48	1,367.08	
	- 1/C-10PAIRS O.65 MM. AP	33.00	ม.	120.00	3,960.00	20.00	660.00	4,620.00	
	- สาย UTP CAT 6	159.00	ม.	20.00	3,180.00	6.00	954.00	4,134.00	
	- Fitting & Accessories	1.00	รวม	714.00	714.00	214.20	214.20	928.20	
	- DUCT BANK	-	ม.	450.00	-	150.00	-	-	
	รวม หมวดงานระบบไฟฟ้าภายนอก							529,144.89	
	รวม งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ							3,614,446.37	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ประมาณการราคาค่าวัสดุและค่าแรง

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา สาขาสุมาลัย จ.สกลนคร

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว								
	งานครุภัณฑ์สำเร็จรูปอาคารสำนักงาน								
	- B-9 ฉากบังตา 0.05 x 1.60 x 1.20 ม.	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	- B-9A ฉากบังตา 0.05 x 2.20 x 1.20 ม.	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- F-1 เคาน์เตอร์สูง รับ - จ่าย ยาว 1.20 ม.	4.00	ชุด	27,000.00	108,000.00	-	-	108,000.00	
	- F-2 เคาน์เตอร์เตี้ย ยาว 1.20 ม.	2.00	ชุด	23,000.00	46,000.00	-	-	46,000.00	
	- F-3 เคาน์เตอร์เขียนใบ ผาก - กอน	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- F-4 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.75x1.50x0.75 ม.	5.00	ชุด	5,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- F-5 โต๊ะเสริมข้างวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 0.45x1.00x0.75 ม. พร้อมแป้นวางคีย์บอร์ด	3.00	ชุด	3,200.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	- F-6 ลีนชักเคลื่อนย้ายได้	5.00	ชุด	3,600.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- F-7 โต๊ะเสริมหน้าโต๊ะทำงาน (โค้งวงกลม)	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	- F-8 เก้าอี้นั่งทำงาน แบบมีเท้าแขน พนักพิงสูง	1.00	ชุด	5,600.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	- F-9 เก้าอี้นั่งทำงาน แบบมีเท้าแขน	16.00	ชุด	4,800.00	76,800.00	-	-	76,800.00	
	- F-10 เก้าอี้นั่งหน้าโต๊ะทำงาน แบบไม่มีเท้าแขน (ชนิดล้อเลื่อน)	13.00	ชุด	3,800.00	49,400.00	-	-	49,400.00	
	- F-11 STOOL นั่งทำงานหลังเคาน์เตอร์ รับ - จ่าย	4.00	ชุด	4,200.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
	- F-13 เก้าอี้นั่งพักคอยลูกค้า	28.00	ชุด	3,400.00	95,200.00	-	-	95,200.00	
	- F-14 โต๊ะทำงานขนาด 0.60x1.20x0.75 ม.	10.00	ชุด	5,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- F-16 โต๊ะรับประทานอาหารสำหรับ 4 ที่นั่ง	3.00	ชุด	4,200.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
	- F-17A เก้าอี้รับประทานอาหาร	12.00	ชุด	1,200.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
	- F-19 ตู้เก็บเอกสารสำเร็จรูป ขนาด 0.40x0.80x0.85 ม.	14.00	ชุด	3,500.00	49,000.00	-	-	49,000.00	
	- F-21A เก้าอี้นั่งหน้าโต๊ะทำงาน แบบไม่มีเท้าแขน	8.00	ชุด	3,800.00	30,400.00	-	-	30,400.00	
	- F-23 โต๊ะประชุม(10 ที่นั่ง)	1.00	ชุด	46,875.00	46,875.00	-	-	46,875.00	
	- F-24 เก้าอี้นั่งประชุม (ชนิดล้อเลื่อนแบบมีเท้าแขน)	20.00	ชุด	4,500.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
	- F-25 เก้าอี้ประธานนั่งประชุม (ชนิดล้อเลื่อนมีเท้าแขนพนักพิงสูง)	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	- B-1A เคียงนอนเตี้ย 3.5 ฟุต	4.00	ชุด	11,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
	- B-2A ตู้เสื้อผ้า	4.00	ชุด	9,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- B-3A โต๊ะเครื่องแป้ง พร้อม เก้าอี้นั่งแต่งตัว (STOOL)	4.00	ชุด	7,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	- กรอบรูปทูลยส์สีทอง 20" x 24"	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวม งานครุภัณฑ์สำเร็จรูปอาคารสำนักงาน							921,675.00	
	งานม่านปรับแสงอาคารสำนักงาน								
	ม่านปรับแสง ROOLER BLINDS (ม้วน)								
	- ขนาด (1.35 x 2.70)	3.00	ชุด	3,863.00	11,589.00	-	-	11,589.00	
	ม่านปรับแสง VERTICAL BLINDS (ใบตั้ง)								
	- ขนาด (0.70 x 1.80)	7.00	ชุด	1,166.00	8,162.00	-	-	8,162.00	
	- ขนาด (1.90 x 1.80)	2.00	ชุด	3,165.00	6,330.00	-	-	6,330.00	
	- ขนาด (1.90 x 2.40)	2.00	ชุด	4,655.00	9,310.00	-	-	9,310.00	
	- ขนาด (2.30 x 1.80)	2.00	ชุด	3,042.00	6,084.00	-	-	6,084.00	
	รวม งานม่านปรับแสงอาคารสำนักงาน							41,475.00	
	รวม งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว							963,150.00	

