

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง	7,072,938.90	
2	ส่วนที่2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ	857,845.75	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	7,930,784.65	
	ราคากลาง	7,930,700.00	
	ราคากลาง (เจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) (ตัวอักษร)		

หมายเหตุ ให้ผู้รับจ้างรับซื้อวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอนอาคารรวมเป็นเงิน 30,000 บาท (ยกเว้นทรัพย์สินธนาคาร)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561



(นายสุเทพ สุ่มประเสริฐ)

ผู้บริหารทีม 10

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมตระกูล ต่อนตี)

พนักงานบริหารงานก่อสร้าง 9

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ว่าที่ ร.อ. เกียรติศักดิ์ ยะไวย์)

วิศวกรโยธา 7

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายปกรณ์ รัตนนิคม)

พนักงานบริหารงานก่อสร้าง 9

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเมฆ บุญพรหม)

ช่างก่อสร้าง 4

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ค่างานต้นทุน)

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 68 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
	ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง				
1	กลุ่มงานที่ 1	5,301,348.07	1.2997	6,890,162.09	
2	กลุ่มงานที่ 2	140,630.00	1.2997	182,776.81	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			7,072,938.90	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

(นายสุเทพ สุ่มประเสริฐ)

ผู้บริหารทีม 10

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมตระกูล ต่อนดี)

พนักงานบริหารงานก่อสร้าง 9
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ว่าที่ ร.อ. เกียรติศักดิ์ ยะไวทย์)

วิศวกรโยธา 7

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปกรณ์ รัตนานิคม)

พนักงานบริหารงานก่อสร้าง 9
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเมฆ บัญพรหม)

ช่างก่อสร้าง 4

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ต.ว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
กลุ่มงานที่ 2									
1	ที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ชั้นที่ 2							9,000.00	
2	ที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ชั้นที่ 3							40,300.00	
3	ที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ชั้นที่ 4							40,500.00	
4	ที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ชั้นที่ 5							50,830.00	
รวม กลุ่มงานที่ 2								140,630.00	
รวม ค่าวัสดุและค่าแรงส่วนที่ 1								5,441,978.07	
หมายเหตุ กำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม 2560									

ข้อเสนอแนะในการเสนอราคาของผู้รับจ้าง

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาเป็นเอกสารใช้ประกอบในการประกวดราคา
- หากผู้รับจ้างเสนอราคาโดยคิดออกจากราคากลางของธนาคารเมื่อเกิดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างแบบแปลนกับบัญชีปริมาณวัสดุและราคาเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น
- ผู้รับจ้างต้องคิดราคาและเสนอปริมาณวัสดุและราคา ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบและรายการให้ครบถ้วน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการประมาณราคางานแก้ไขเพิ่มเติมของงานก่อสร้างโดยยึดถือจากราคาวัสดุและค่าแรงงานต่อหน่วยที่เสนอราคาไว้

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
A-3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
1	งานแผงควบคุมไฟฟ้า							107,537.00	
2	งานดวงโคมไฟฟ้า							45,980.00	
3	งานสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า							7,588.00	
4	งานระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์							8,891.00	
5	งานท่อและสายไฟ สายสัญญาณ							31,191.65	
6	งานไฟฉุกเฉิน							7,400.00	
7	งานระบบสัญญาณเตือนภัย							33,351.00	
8	งานระบบป้องกันฟ้าผ่า							19,120.00	
9	งานไฟฟ้าบริเวณ							187,250.00	
	รวม							448,308.65	
A-4	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
1	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							200,800.00	
2	งานเดินท่อร้อยสายไฟเครื่องปรับอากาศ							11,516.17	
	รวม							212,316.17	
A-5	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							3,227.22	
	รวม							3,227.22	
	รวม ที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ชั้นที่ 1							1,310,597.33	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ชั้นที่ 1								
A-1	งานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน								
1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิมที่ปูพื้นใหม่แล้วไม่เรียบร้อย	190.00	ตร.ม.	-	-	60.00	11,400.00	11,400.00	
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องสลับทรายล้างของเดิมที่ทำใหม่แล้วไม่เรียบร้อย	27.00	ตร.ม.	-	-	50.00	1,350.00	1,350.00	
	- รื้อผนังเบาของเดิมที่ทำใหม่แล้วไม่เรียบร้อย	80.00	ตร.ม.	-	-	30.00	2,400.00	2,400.00	
	- รื้อประตูวงกบไม้ของเดิมที่ติดตั้งใหม่แล้วไม่เรียบร้อย	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	
	- รื้อประตูอลูมิเนียมของเดิมที่ติดตั้งใหม่แล้วไม่เรียบร้อย	1.85	ตร.ม.	-	-	150.00	277.50	277.50	
	- รื้อหน้าต่างอลูมิเนียมของเดิมที่ติดตั้งใหม่แล้วไม่เรียบร้อย	2.04	ตร.ม.	-	-	150.00	306.00	306.00	
	- รื้อฝ้าเพดานของเดิมที่ติดตั้งใหม่แล้วไม่เรียบร้อย	142.00	ตร.ม.	-	-	25.00	3,550.00	3,550.00	
	- รื้อถอนระบบไฟฟ้าของเดิมที่ติดตั้งใหม่แล้วไม่เรียบร้อย	1.00	รวม	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวม							20,353.50	
2	งานพื้น								
	- พื้นเดิม ขัดทำความสะอาด ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด	22.00	ตร.ม.	-	-	10.00	220.00	220.00	FL-X
	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวมัน ขนาด 600x600 มม. เกรด A สีขาว	141.00	ตร.ม.	500.00	70,500.00	222.00	31,302.00	101,802.00	FL-1
	- พื้นกระเบื้องเซรามิกผิวกันลื่น ขนาด 300x300 มม. เกรด A สีเทา	61.00	ตร.ม.	350.00	21,350.00	158.00	9,638.00	30,988.00	FL-3
	- พื้นกระเบื้องเซรามิกผิวกันลื่น ขนาด 300x300 มม. เกรด A สีเทา	27.00	ตร.ม.	350.00	9,450.00	158.00	4,266.00	13,716.00	FL-3*
	+ ทรายล้าง (ตามแบบ)								
	- บัวเชิงผนัง PVC สีเทา สูง 4 นิ้ว	31.00	ม.	80.00	2,480.00	40.00	1,240.00	3,720.00	B-1
	- บัวเชิงผนัง PVC สีลายไม้ สูง 4 นิ้ว	72.00	ม.	80.00	5,760.00	40.00	2,880.00	8,640.00	B-2
	รวม							159,086.00	
3	งานผนัง								
	- ผนังกระจกเขียวใสเทมเปอร์ หนา 10 มม.	3.00	ชุด	8,300.00	24,900.00	-	-	24,900.00	W-1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	กรอบอลูมิเนียม ขนาด 1 3/4"x4" (สี NA.)								
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หน้า 12 มม. 2 ด้าน ฉาบเรียบ สูงถึงฝ้าเพดาน	116.10	ตร.ม.	413.00	47,949.30	130.00	15,093.00	63,042.30	W-2
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี								
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หน้า 12 มม. 1 ด้าน ฉาบเรียบ สูงถึงฝ้าเพดาน	11.00	ตร.ม.	288.00	3,168.00	100.00	1,100.00	4,268.00	W-3
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หน้า 70 มม. ฉาบปูนเรียบ	7.00	ตร.ม.	179.00	1,253.00	138.00	966.00	2,219.00	W-4
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก ผิวมัน ขนาด 300x600 มม. เกรด A สีขาว	73.00	ตร.ม.	320.00	23,360.00	181.00	13,213.00	36,573.00	W-7
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเดิม ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด	314.00	ตร.ม.	20.00	6,280.00	25.00	7,850.00	14,130.00	W-X
	รวม							145,132.30	
4	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานเดิม ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดจากการติดตั้งผนังใหม่	1.00	รวม	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	CL-X
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ (ทาสีอะคริลิกกึ่งเงา)	-	ตร.ม.	173.00	-	75.00	-	-	CL-1
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 35 มม. @ 0.40x1.00 ม.								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดกันความชื้น ขนาด 0.60x0.60 ม. หน้า 9 มม.	15.00	ตร.ม.	256.00	3,840.00	52.00	780.00	4,620.00	CL-3
	ทาสี โครงคร่าว T- Bar								
	- ฝ้า Seve Board ขนาด 0.30x0.30 ม. ชนิดทนชื้น	-	ชุด	305.00	-	50.00	-	-	
	รวม							10,620.00	
5	งานประตู-หน้าต่าง								
	งานประตู								
	- D-11* ประตูบานเปิดเดี่ยว+บานติดตาย	1.00	ชุด	37,900.00	37,900.00	-	-	37,900.00	
	- D-2 ประตูบานเปิดเดี่ยว (มีกรอบบาน)	1.00	ชุด	11,508.00	11,508.00	-	-	11,508.00	
	- D-4 ประตูบานเปิดเดี่ยว (PVC)	4.00	ชุด	4,000.00	16,000.00	305.00	1,220.00	17,220.00	
	- D-6* ประตูบานเปิดเดี่ยว (บานไม้อัด)	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	305.00	305.00	6,305.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D-8 ประตูบานเปิดคู่	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
	- D-8* ประตูบานเปิดคู่+บานติดตาย	1.00	ชุด	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	- ชุดประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมเดิม ปรับแต่งย้ายมาติดตั้งใหม่	1.00	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	D-X1
	- ประตูบานม้วนเหล็กเดิม ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ทำสีพ่นใหม่	55.00	ตร.ม.	50.00	2,750.00	35.00	1,925.00	4,675.00	SD-X
	งานหน้าต่าง								
	- W-1 หน้าต่างบานติดตาย	1.00	ชุด	7,400.00	7,400.00	-	-	7,400.00	
	- W-2 หน้าต่างบานเลื่อน	1.00	ชุด	6,100.00	6,100.00	-	-	6,100.00	
	รวม							120,608.00	
6	งานสุขภัณฑ์								
	- โถสุขภัณฑ์ (นั่งราบ) รุ่น C 184	4.00	ชุด	5,150.00	20,600.00	450.00	1,800.00	22,400.00	1
	- โถปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ รุ่น C 307	-	ชุด	1,610.00	-	450.00	-	-	9
	- อ่างล้างหน้า (แบบฝังเคาน์เตอร์) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	3,400.00	6,800.00	450.00	900.00	7,700.00	2
	- อ่างล้างหน้า(แบบฝังเคาน์เตอร์)พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	-	ชุด	3,000.00	-	450.00	-	-	2A
	- กระจกเงา	12.00	ตร.ฟ.	120.00	1,440.00	-	-	1,440.00	3
	- สายชำระ	4.00	ชุด	530.00	2,120.00	35.00	140.00	2,260.00	4
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	4.00	ชุด	471.00	1,884.00	70.00	280.00	2,164.00	5
	- ก๊อกติดผนัง	2.00	ชุด	450.00	900.00	25.00	50.00	950.00	6
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	1,200.00	-	70.00	-	-	7
	- ที่วางสบู่	-	ชุด	327.00	-	70.00	-	-	8
	- ติดตั้ง Floor Drain ใหม่ชนิดมีที่ดักกลิ่นสแตนเลสอย่างดี (ขนาดเท่าของเดิม Dia. 2 1/2")	5.00	ชุด	455.00	2,275.00	75.00	375.00	2,650.00	
	- STOP VALVE 2 ทาง CT 129 (HM) หรือ เทียบเท่า	10.00	ชุด	333.00	3,330.00	35.00	350.00	3,680.00	
	- TOP หินแกรนิตดำจีน ขนาด 0.60 ม.	2.00	ม.	3,000.00	6,000.00	1,500.00	3,000.00	9,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ตว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- Dia. 3/4"	1.00	ชุด	370.00	370.00	150.00	150.00	520.00	
	Gate Valve Dia. 1 "	7.00	ชุด	384.00	2,688.00	200.00	1,400.00	4,088.00	
	Check Valve Dia. 1"	2.00	ชุด	536.00	1,072.00	200.00	400.00	1,472.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	829.14	829.14	248.74	248.74	1,077.89	
	เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	497.49	497.49	149.25	149.25	646.73	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	165.83	165.83	49.75	49.75	215.58	
	ถังเก็บน้ำสแตนเลสขนาด 2,000 ลิตร พร้อมขาตั้ง	2.00	ชุด	13,500.00	27,000.00	500.00	1,000.00	28,000.00	
	แท่น ค.ส.ล. ขนาด 0.20 x 1.50 x 3.50 ม.	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	1,500.00	1,500.00	5,500.00	
	Pump น้ำแรงดัน 400 W แบบ INVERTER	1.00	ชุด	14,150.00	14,150.00	1,000.00	1,000.00	15,150.00	
	รวม							59,374.48	
2	งานระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง ระบายอากาศ								
	ท่อ P.V.C. (Class 8.5)								
	- Dia. 4 "	2.00	ม.	152.00	304.00	100.00	200.00	504.00	
	- Dia. 3 "	2.00	ม.	93.81	187.62	75.00	150.00	337.62	
	- Dia. 2 "	4.80	ม.	42.75	205.20	40.00	192.00	397.20	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	278.73	278.73	83.62	83.62	362.35	
	เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	209.05	209.05	62.71	62.71	271.76	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	69.68	69.68	20.90	20.90	90.59	
	เจาะพื้นเพื่อเดินระบบสุขาภิบาลและปรับปรุงตามเดิม	1.00	รวม	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวม							3,963.51	
3	งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย								
	ถังดับเพลิงชนิด คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ขนาด 5 ปอนด์	5.00	ชุด	2,000.00	10,000.00	50.00	250.00	10,250.00	
	ถังดับเพลิงชนิด ผงเคมีแห้ง ABC ขนาด 15 ปอนด์	-	ชุด	1,100.00	-	50.00	-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวม							10,250.00	
A-3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
1	งานแผงควบคุมไฟฟ้า								
	MDP.								
	- ตู้เหล็กพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 0.90x1.30x0.25 ม.	1.00	ชุด	38,590.00	38,590.00	3,000.00	3,000.00	41,590.00	
	- MCB 3P, 250 AT/300 AF, IC >= 25 KA.	1.00	ชุด	14,682.00	14,682.00	110.00	110.00	14,792.00	
	- CB 3P, 80 AT, IC >= 18 KA.	1.00	ชุด	3,660.00	3,660.00	110.00	110.00	3,770.00	
	- CB 3P, 63 AT, IC >= 18 KA.	3.00	ชุด	3,660.00	10,980.00	110.00	330.00	11,310.00	
	- CB 3P, 50 AT, IC >= 18 KA.	1.00	ชุด	3,540.00	3,540.00	110.00	110.00	3,650.00	
	- CB 3P, 40 AT, IC >= 18 KA.	1.00	ชุด	3,540.00	3,540.00	110.00	110.00	3,650.00	
	- CB 3P, 32 AT, IC >= 18 KA.	1.00	ชุด	3,540.00	3,540.00	110.00	110.00	3,650.00	
	Grounding System								
	- Ground Test Box	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	300.00	600.00	5,600.00	
	- Ground Rod C 5/8" x 10'	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	100.00	200.00	2,600.00	
	- Ground Pit	2.00	ชุด	1,300.00	2,600.00	300.00	600.00	3,200.00	
	- สำรอง CB 1P, 16 AT, IC >= 6 KA	5.00	ชุด	135.00	675.00	-	-	675.00	
	- สำรอง CB 1P, 32 AT, IC >= 6 KA	5.00	ชุด	135.00	675.00	-	-	675.00	
	LP.1								
	- Load center 3P, 18 slot/100AF	1.00	ชุด	5,160.00	5,160.00	1,000.00	1,000.00	6,160.00	
	- MCB 3P, 40 AT/100 AF, IC >= 18 KA.	1.00	ชุด	3,540.00	3,540.00	110.00	110.00	3,650.00	
	- CB 1P, 16 AT, IC >= 6 KA	6.00	ชุด	135.00	810.00	36.00	216.00	1,026.00	
	- CB 1P, 20 AT, IC >= 6 KA	4.00	ชุด	135.00	540.00	36.00	144.00	684.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสหภาพคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 สว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- CB 1P, 25 AT, IC >= 6 KA	5.00	ชุด	135.00	675.00	36.00	180.00	855.00	
	รวม							107,537.00	
2	งานดวงโคมไฟฟ้า								
	แบบ " A3 " (ฟลูออเรสเซนต์ 2x 36 W ตะแกรงอลูมิเนียม)	9.00	ชุด	1,450.00	13,050.00	150.00	1,350.00	14,400.00	
	แบบ " E1 " (ฟลูออเรสเซนต์ 3x 36 W ครอบอดิเล็ก)	14.00	ชุด	1,610.00	22,540.00	200.00	2,800.00	25,340.00	
	แบบ TCD. DOWNLIGHT 2 x 18 W. SQUARE SHAPE	5.00	ชุด	665.00	3,325.00	115.00	575.00	3,900.00	
	แบบ " J4 " (DOWNLIGHT 2 x 18 W.)	3.00	ชุด	665.00	1,995.00	115.00	345.00	2,340.00	
	รวม							45,980.00	
3	งานสวิทช์และเต้ารับไฟฟ้า								
	สวิทช์ไฟฟ้า								
	- Single Pole Switch 1 Position	8.00	ชุด	48.00	384.00	80.00	640.00	1,024.00	
	- Single Pole Switch 2 Position	1.00	ชุด	78.00	78.00	90.00	90.00	168.00	
	- Single Pole Switch 3 Position	1.00	ชุด	108.00	108.00	100.00	100.00	208.00	
	เต้ารับไฟฟ้า								
	- Simplex Receptacle With Ground	-	ชุด	98.00	-	90.00	-	-	
	- Duplex Receptacle With Ground	26.00	ชุด	148.00	3,848.00	90.00	2,340.00	6,188.00	
	รวม							7,588.00	
4	งานระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์								
	- TC.1	1.00	ชุด	810.00	810.00	300.00	300.00	1,110.00	
	- P.1	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์เดี่ยว แบบ RJ11 (โทรศัพท์)	11.00	ชุด	153.00	1,683.00	90.00	990.00	2,673.00	
	- เต้ารับคอมพิวเตอร์ แบบ RJ45 (คอมพิวเตอร์)	11.00	ชุด	218.00	2,398.00	110.00	1,210.00	3,608.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อนาคตเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Type IMC.								
	- IMC. Dia. 1"	26.00	ม.	96.78	2,516.28	32.00	832.00	3,348.28	
	Type uPVC								
	- uPVC. Dia. 1/2"	234.50	ม.	14.73	3,454.19	20.00	4,690.00	8,144.19	
	- uPVC. Dia. 3/4"	19.50	ม.	19.18	374.01	23.00	448.50	822.51	
	รางเก็บสาย PVC.	1.00	ม.	20.50	20.50	7.00	7.00	27.50	
	เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	954.76	954.76	-	-	954.75	
	รวม							31,191.65	
6	งานไฟฉุกเฉิน								
	- Emergency Light	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	200.00	400.00	7,400.00	
	รวม							7,400.00	
7	งานระบบสัญญาณเตือนภัย								
	- FCP. (5 ZONE)	1.00	ชุด	18,700.00	18,700.00	2,000.00	2,000.00	20,700.00	
	- SMOKE DETECTOR (S.)	6.00	ชุด	1,188.00	7,128.00	100.00	600.00	7,728.00	
	- MANUAL STATION	1.00	ชุด	1,760.00	1,760.00	90.00	90.00	1,850.00	
	- ALARM BELL Dia. 6 " พร้อมกล่องอุปกรณ์	1.00	ชุด	600.00	600.00	90.00	90.00	690.00	
	- REMOTE ALARM LAMP	1.00	ชุด	2,283.00	2,283.00	100.00	100.00	2,383.00	
	รวม							33,351.00	
8	งานระบบป้องกันฟ้าผ่า								
	- Air Terminals Dia. 16mm. Lensth 300mm.	-	ชุด	1,860.00	-	200.00	-	-	
	- Bare Copper 50 Sq.mm.	-	ม.	161.00	-	40.00	-	-	
	- CABLE SUPPORT	-	เพิ่ม	-	-	-	-	-	
	- ท่อ PVC. Dia. 1 1/4"	-	ม.	-	-	25.00	-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Ground test box	4.00	ชุด	1,300.00	5,200.00	200.00	800.00	6,000.00	
	- Ground Rods Copper Clad (3 Setsx5/8"x10 feet)	4.00	ชุด	1,280.00	5,120.00	-	-	5,120.00	
	- Grounding System Accessories	4.00	ชุด	2,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	รวม							19,120.00	
9	งานไฟฟ้าบริเวณ								
	Type CV.								
	- สาย CV. 120 sq.mm.	280.00	ม.	575.00	161,000.00	65.00	18,200.00	179,200.00	
	เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	8,050.00	8,050.00	-	-	8,050.00	
	รวม							187,250.00	
A-4	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
1	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	- FCU-101 เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 Btu./Hr. (Wall type)	1.00	ชุด	37,500.00	37,500.00	1,500.00	1,500.00	39,000.00	
	- FCU-102 เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 Btu./Hr. (Wall type)	1.00	ชุด	37,500.00	37,500.00	1,500.00	1,500.00	39,000.00	
	- FCU-103 เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 Btu./Hr. (Wall type)	1.00	ชุด	18,300.00	18,300.00	1,500.00	1,500.00	19,800.00	
	- FCU-104 เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 Btu./Hr. (Wall type)	1.00	ชุด	37,500.00	37,500.00	1,500.00	1,500.00	39,000.00	
	- FCU-105 เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 Btu./Hr. (Wall type)	1.00	ชุด	37,500.00	37,500.00	1,500.00	1,500.00	39,000.00	
	- งานติดตั้งท่อน้ำยาและน้ำทิ้ง	5.00	ชุด	4,000.00	20,000.00	1,000.00	5,000.00	25,000.00	
	รวม							200,800.00	
2	งานเดินท่อร้อยสายไฟเครื่องปรับอากาศ								
	Type IEC01.								
	- IEC01. 4 sq.mm.	327.00	ม.	12.29	4,018.83	10.00	3,270.00	7,288.83	
	- IEC01. 2.5 sq.mm.	-	ม.	8.15	-	7.00	-	-	
	เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	200.94	200.94	-	-	200.94	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	Type uPVC.								
	- uPVC. Dia. 1/2"	109.00	ม.	14.73	1,605.57	20.00	2,180.00	3,785.57	
	เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	240.84	240.84	-	-	240.83	
	รวม							11,516.17	
A-5	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานทางเท้า								
	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4		ลบ.ม.	1,685.00	-	498.00	-	-	
	ไม้แบบ		ตร.ม.	454.20	-	133.00	-	-	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริม RB dia 6 มม.		กก.	19.89	-	4.10	-	-	
	สวดผูกเหล็ก No.18		กก.	28.04	-	-	-	-	
	ตะปู		กก.	37.39	-	-	-	-	
	งานบันไดหนีไฟ								
	- Plate เหล็กหนา 10 mm.+Anchore Bolts	4.00	ชุด	250.00	1,000.00	50.00	200.00	1,200.00	
	- ขาบันไดเหล็กและลูกนอน ขนาด Dia. 50x2.3mm.	49.00	กก.	20.78	1,018.22	10.00	490.00	1,508.22	
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	3.00	ตร.ม.	100.00	300.00	73.00	219.00	519.00	
	รวม							3,227.22	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 สว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
2	ที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ชั้นที่ 2								
A-1	งานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน								
1	งานรื้อถอน							11,075.00	
2	งานพื้น							164,188.00	
3	งานผนัง							75,063.20	
4	งานฝ้าเพดาน							65,958.00	
5	งานประตู-หน้าต่าง							52,200.00	
6	งานสุขภัณฑ์							53,490.00	
7	งานทาสี							50,022.50	
8	งานเบ็ดเตล็ด							30,223.00	
	รวม							502,219.70	
A-2	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย								
1	งานระบบประปา							682.76	
2	งานระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง ระบายอากาศ							1,961.43	
3	งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย							6,400.00	
	รวม							9,044.19	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ชั้นที่ 2								
A-1	งานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน								
1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้อง	183.00	ตร.ม.	-	-	50.00	9,150.00	9,150.00	
	- รื้อฝ้าเพดานของเดิม	77.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,925.00	1,925.00	
	รวม							11,075.00	
2	งานพื้น								
	- พื้นเดิม ขัดทำความสะอาด ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด	81.00	ตร.ม.	-	-	20.00	1,620.00	1,620.00	FL-X
	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวมัน ขนาด 600x600 มม. เกรด A สีขาว	187.00	ตร.ม.	500.00	93,500.00	222.00	41,514.00	135,014.00	FL-1
	- พื้นกระเบื้องเซรามิกผิวมัน ขนาด 300x300 มม. เกรด A สีเทา	26.00	ตร.ม.	350.00	9,100.00	158.00	4,108.00	13,208.00	FL-3
	- บัวเชิงผนัง PVC สีเทา สูง 4 นิ้ว	27.00	ม.	80.00	2,160.00	40.00	1,080.00	3,240.00	B-1
	- บัวเชิงผนัง PVC สีลายไม้ สูง 4 นิ้ว	89.00	ม.	80.00	7,120.00	40.00	3,560.00	10,680.00	B-2
	- เส้นสแตนเลส ขนาด 10x10 มม.	3.55	ม.	110.00	390.50	10.00	35.50	426.00	
	รวม							164,188.00	
3	งานผนัง								
	- ผนังกระจากเขียวไลเทมเบอร์ หนา 10 มม. (ขนาด 1.70x2.85 ม.) กรอบอลูมิเนียม ขนาด 1 3/4"x4" (สี NA.)	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	W-1
	- ผนังอิฐซิมบอร์ต หนา 12 มม. 2 ด้าน ฉาบเรียบ สูงถึงฝ้าเพดานบนโครง Metal Stud เหล็กสังกะสี 0.40x0.60 ม.	24.00	ตร.ม.	413.00	9,912.00	130.00	3,120.00	13,032.00	W-2
	- ผนังอิฐซิมบอร์ต หนา 12 มม. 1 ด้าน ฉาบเรียบ สูงถึงฝ้าเพดานบนโครง Metal Stud เหล็กสังกะสี 0.40x0.60 ม.	37.40	ตร.ม.	288.00	10,771.20	100.00	3,740.00	14,511.20	W-3
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 70 มม. ฉาบปูนเรียบ	6.00	ตร.ม.	179.00	1,074.00	138.00	828.00	1,902.00	W-4
	- ผนังกักรูกระเบื้องเซรามิก ผิวมัน ขนาด 300x600 มม. เกรด A สีขาว	53.00	ตร.ม.	320.00	16,960.00	181.00	9,593.00	26,553.00	W-7
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเดิม ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด	157.00	ตร.ม.	20.00	3,140.00	25.00	3,925.00	7,065.00	W-X
	รวม							75,063.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานเดิม ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด	10.00	ตร.ม.	20.00	200.00	25.00	250.00	450.00	CL-X
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด ขนาด 0.60x0.60 ม.หนา 9 มม. ทาสี โครงคร่าว T- Bar	184.00	ตร.ม.	217.00	39,928.00	52.00	9,568.00	49,496.00	CL-2
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดกันความชื้น ขนาด 0.60x0.60 ม.หนา 9 มม. ทาสี โครงคร่าว T- Bar	14.00	ตร.ม.	256.00	3,584.00	52.00	728.00	4,312.00	CL-3
	- กล่องรางมา่น (เสริม MDF หนา 20 มม. รอบตัว)	32.50	ม.	260.00	8,450.00	100.00	3,250.00	11,700.00	
	รวม							65,958.00	
5	งานประตู-หน้าต่าง								
	งานประตู								
	- D-6 ประตูบานเปิดเดี่ยว (บานไม้อัด)	3.00	ชุด	7,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	- D-8 ประตูบานเปิดคู่	2.00	ชุด	12,500.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- D-10 ประตูบานเปิดเดี่ยว (ชุดบานเหล็ก)	-	ชุด	9,570.00	-	1,000.00	-	-	
	- ชุดประตูซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ทาสีใหม่	2.00	ชุด	300.00	600.00	100.00	200.00	800.00	D-X
	งานหน้าต่าง								
	- ชุดหน้าต่างซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ทาสีใหม่	12.00	ชุด	350.00	4,200.00	100.00	1,200.00	5,400.00	W-X
	รวม							52,200.00	
6	งานสุขภัณฑ์								
	- โถสุขภัณฑ์ (นั่งราบ) รุ่น C 184	4.00	ชุด	5,150.00	20,600.00	450.00	1,800.00	22,400.00	1
	- โถปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ รุ่น C 307	1.00	ชุด	1,610.00	1,610.00	450.00	450.00	2,060.00	9
	- อ่างล้างหน้า (แบบฝังเคาน์เตอร์) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	3,400.00	6,800.00	450.00	900.00	7,700.00	2
	- อ่างล้างหน้า(แบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์)พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	450.00	900.00	6,900.00	2A
	- กระบอกเงา	21.00	ตร.ฟ.	120.00	2,520.00	-	-	2,520.00	3
	- สายชำระ	4.00	ชุด	530.00	2,120.00	35.00	140.00	2,260.00	4
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	4.00	ชุด	471.00	1,884.00	70.00	280.00	2,164.00	5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนาจการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก๊อกลดผนัง	2.00	ชุด	450.00	900.00	25.00	50.00	950.00	6
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	1,200.00	-	70.00	-	-	7
	- ที่วางสบู่	-	ชุด	327.00	-	70.00	-	-	8
	- ติดตั้ง Floor Drain ใหม่ชนิดมีที่ดักก๊อกลื่นสแตนเลสอย่างดี (ขนาดเท่าของเดิม Dia. 2 1/2")	4.00	ชุด	455.00	1,820.00	75.00	300.00	2,120.00	
	- STOP VALVE 2 ทาง CT 129 (HM) หรือ เทียบเท่า	12.00	ชุด	333.00	3,996.00	35.00	420.00	4,416.00	
	- TOP หินแกรนิตดำจีน ขนาด 0.60 ม.	-	ม.	3,000.00	-	1,500.00	-	-	
	รวม							53,490.00	
7	งานทาสี								
	- สีภายนอก	210.00	ตร.ม.	55.00	11,550.00	34.00	7,140.00	18,690.00	
	- สีภายใน	147.00	ตร.ม.	45.00	6,615.00	30.00	4,410.00	11,025.00	
	- สีฝ้าเพดานภายนอก	50.00	ตร.ม.	55.00	2,750.00	34.00	1,700.00	4,450.00	
	- สีฝ้าเพดานภายใน	208.00	ตร.ม.	45.00	9,360.00	30.00	6,240.00	15,600.00	
	- สีฝ้าเพดานผิวโครงสร้าง	-	ตร.ม.	45.00	-	30.00	-	-	
	- สีน้ำมัน (ทำสีราวบันไดใหม่)	2.50	ตร.ม.	65.00	162.50	38.00	95.00	257.50	
	รวม							50,022.50	
8	งานเบ็ดเตล็ด								
	งานแผงบังแดด								
	- ใบบังแดด LUXALON-HUNTER DOUGLAS ALU. STRIP 45' (ขายึด ของเดิม เปลี่ยนใบบังแดดใหม่) ขนาด 0.50 x 3.90	4.00	ชุด	2,925.00	11,700.00	-	-	11,700.00	WA-1
	- ใบบังแดด LUXALON-HUNTER DOUGLAS ALU. STRIP 45' (ขายึด ของเดิม เปลี่ยนใบบังแดดใหม่) ขนาด 0.50 x 3.30	1.00	ชุด	2,497.00	2,497.00	-	-	2,497.00	WA-1
	- ใบบังแดด LUXALON-HUNTER DOUGLAS ALU. STRIP 45'	1.00	ชุด	2,175.00	2,175.00	-	-	2,175.00	WA-1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขามาคะเนียดตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนาจการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	(ขายึด ของเดิม เปลี่ยนใบเกล็ดใหม่) ขนาด 0.50 x 2.90								
	งานหลังคาคลุมบันไดหนีไฟ								
	- หลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี ทนทาน 0.47 มม.	2.00	ตร.ม.	410.00	820.00	70.00	140.00	960.00	
	- FLASHING ทนทาน 0.47 มม.	1.00	ม.	300.00	300.00	50.00	50.00	350.00	
	- ผนังตะแกรงเหล็กฉีก ทนทาน 3.2 มม.	11.00	ตร.ม.	300.00	3,300.00	70.00	770.00	4,070.00	
	- เหล็กกล่อง 75x45x3.2 mm.	77.00	กก.	26.00	2,002.00	10.00	770.00	2,772.00	
	- เหล็กกล่อง 25x25x2.3 mm.	9.00	กก.	26.00	234.00	10.00	90.00	324.00	
	- เสริม คสล. ทนทาน 0.10 ม.	3.00	ม.	100.00	300.00	50.00	150.00	450.00	
	- Plate เหล็ก ทนทาน 10 mm.+Anchore Bolts	2.00	ชุด	250.00	500.00	50.00	100.00	600.00	
	- ทาสีกันสนิม 1 เทียว สีน้ำมัน 2 เทียว	25.00	ตร.ม.	100.00	2,500.00	73.00	1,825.00	4,325.00	
	รวม							30,223.00	
A-2	งานระบบสุขาภิบาล								
1	งานระบบประปา								
	ท่อ P.V.C. (Class"13.5")								
	- Dia. 1/2"	2.40	ม.	12.59	30.22	30.00	72.00	102.22	
	- Dia. 3/4"	0.40	ม.	15.20	6.08	30.00	12.00	18.08	
	Ball valve								
	- Dia. 3/4"	1.00	ชุด	370.00	370.00	150.00	150.00	520.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	18.15	18.15	5.44	5.44	23.59	
	เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	10.89	10.89	3.27	3.27	14.16	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	3.63	3.63	1.09	1.09	4.72	
	รวม							682.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานระบบระบายน้ำโตโครก น้ำทิ้ง ระบายอากาศ ท่อ P.V.C. (Class 8.5)								
	- Dia. 4 "	1.60	ม.	152.00	243.20	100.00	160.00	403.20	
	- Dia. 2 "	2.40	ม.	42.75	102.60	40.00	96.00	198.60	
	FCO Dia. 4 "	-	ชุด	1,000.00	-	400.00	-	-	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	138.32	138.32	41.50	41.50	179.82	
	เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	103.74	103.74	31.12	31.12	134.86	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	34.58	34.58	10.37	10.37	44.95	
	เจาะพื้นเพื่อเดินระบบสุขาภิบาลและปรับปรุงตามเดิม	1.00	รวม	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวม							1,961.43	
3	งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย								
	ถังดับเพลิงชนิด คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ขนาด 5 ปอนด์	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	50.00	100.00	4,100.00	
	ถังดับเพลิงชนิด ผงเคมีแห้ง ABC ขนาด 15 ปอนด์	2.00	ชุด	1,100.00	2,200.00	50.00	100.00	2,300.00	
	รวม							6,400.00	
A-3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
1	งานแผงควบคุมไฟฟ้า								
	LP.2								
	- Load center 3P, 24 slot/100AF	1.00	ชุด	5,580.00	5,580.00	1,000.00	1,000.00	6,580.00	
	- MCB 3P, 80 AT/100 AF, IC >= 18 KA.	1.00	ชุด	3,660.00	3,660.00	110.00	110.00	3,770.00	
	- CB 1P,16 AT, IC >= 6 KA	5.00	ชุด	135.00	675.00	36.00	180.00	855.00	
	- CB 1P,20 AT, IC >= 6 KA	14.00	ชุด	135.00	1,890.00	36.00	504.00	2,394.00	
	- CB 1P,25 AT, IC >= 6 KA	2.00	ชุด	135.00	270.00	36.00	72.00	342.00	
	- CB 1P, 32 AT, IC >= 6 KA	3.00	ชุด	135.00	405.00	36.00	108.00	513.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสมาคมภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวม							14,454.00	
2	งานดวงโคมไฟฟ้า								
	แบบ " A3 " (ฟลูออเรสเซนต์ 2x 36 W ตะแกรงอลูมิเนียม)	-	ชุด	1,450.00	-	150.00	-	-	
	แบบ" E1 " (ฟลูออเรสเซนต์ 3x 36 W ครอบอดิติก)	21.00	ชุด	1,610.00	33,810.00	200.00	4,200.00	38,010.00	
	แบบ TCD. DOWNLIGHT 2 x 18 W. SQUARE SHAPE	7.00	ชุด	665.00	4,655.00	115.00	805.00	5,460.00	
	แบบ " J4 " (DOWNLIGHT 2 x 18 W.)	-	ชุด	665.00	-	115.00	-	-	
	แบบ" H1 " (ฟลูออเรสเซนต์ 1x 36 W กล่องอดิติก)	3.00	ชุด	420.00	1,260.00	135.00	405.00	1,665.00	
	รวม							45,135.00	
3	สวิทซ์ไฟฟ้า								
	- Single Pole Switch 1 Position	5.00	ชุด	48.00	240.00	80.00	400.00	640.00	
	- Single Pole Switch 2 Position	1.00	ชุด	78.00	78.00	90.00	90.00	168.00	
	- SC1 Center SwitchH 4 Position	1.00	ชุด	180.00	180.00	115.00	115.00	295.00	
	- SC2 Center SwitchH 5 Position	1.00	ชุด	210.00	210.00	115.00	115.00	325.00	
	เต้ารับไฟฟ้า								
	- Simplex Receptacle With Ground	-	ชุด	98.00	-	90.00	-	-	
	- Duplex Receptacle With Ground	50.00	ชุด	140.00	7,000.00	90.00	4,500.00	11,500.00	
	รวม							12,928.00	
4	งานระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์								
	- TC.2	1.00	ชุด	810.00	810.00	300.00	300.00	1,110.00	
	- P.2	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์เดี่ยว แบบ RJ11 (โทรศัพท์)	16.00	ชุด	150.00	2,400.00	90.00	1,440.00	3,840.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อนาคตเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เต้ารับคอมพิวเตอร์ แบบ RJ45 (คอมพิวเตอร์)	16.00	ชุด	210.00	3,360.00	110.00	1,760.00	5,120.00	
	รวม							11,570.00	
5	งานท่อและสายไฟ สายสัญญาณ								
	สายไฟฟ้าและสายสัญญาณ								
	MAIN FEEDER								
	Type IEC01.								
	- IEC01. 35 sq.mm.	24.00	ม.	113.90	2,733.60	40.00	960.00	3,693.60	
	- IEC01. 10 sq.mm.	6.00	ม.	35.25	211.50	16.00	96.00	307.50	
	BRANCH CIRCUIT								
	Type IEC01.								
	- IEC01. 1.5 sq.mm.	-	ม.	5.50	-	5.00	-	-	
	- IEC01. 2.5 sq.mm.	207.00	ม.	8.15	1,687.05	7.00	1,449.00	3,136.05	
	Type AP.								
	- สาย AP 0.65 mm. 10 PAIRS	-	ม.	79.00	-	16.00	-	-	
	Type TPEV.								
	- สาย TPEV 0.65 mm. 10 PAIRS	19.00	ม.	55.00	1,045.00	16.00	304.00	1,349.00	
	Type TIEV.								
	- TIEV 4Core 0.65 sq.mm.	248.80	ม.	9.00	2,239.20	6.00	1,492.80	3,732.00	
	Cable UTP Cat 6	272.00	ม.	14.00	3,808.00	6.00	1,632.00	5,440.00	
	Type FRC.								
	- สาย 2.5 sq.mm. FRC.	16.00	ม.	45.00	720.00	12.00	192.00	912.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	431.82	431.82	-	-	431.81	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	Type IMC.								
	- IMC. Dia. 1"	13.00	ม.	96.78	1,258.14	32.00	416.00	1,674.14	
	- IMC. Dia. 1 1/2"	6.00	ม.	153.72	922.32	42.00	252.00	1,174.32	
	Type EMT.								
	- uPVC. Dia. 1/2"	277.12	ม.	14.73	4,081.98	20.00	5,542.40	9,624.38	
	- รางอลูมิเนียมหลังเต่า	58.00	ม.	160.00	9,280.00	40.00	2,320.00	11,600.00	
	- รางเก็บสาย PVC.	21.00	ม.	20.50	430.50	7.00	147.00	577.50	
	เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	2,395.94	2,395.94	-	-	2,395.94	
	รวม							46,048.24	
6	งานไฟฉุกเฉิน								
	- Emergency Light	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	200.00	600.00	11,100.00	
	รวม							11,100.00	
7	งานระบบสัญญาณเตือนภัย								
	- Remote Graphic Annunciator (RGA)	1.00	ชุด	14,300.00	14,300.00	500.00	500.00	14,800.00	
	- SMOKE DETECTOR (S.)	7.00	ชุด	1,188.00	8,316.00	100.00	700.00	9,016.00	
	- MANUAL STATION	1.00	ชุด	1,760.00	1,760.00	90.00	90.00	1,850.00	
	- ALARM BELL Dia. 6" พร้อมกล่องอุปกรณ์	1.00	ชุด	600.00	600.00	90.00	90.00	690.00	
	- REMOTE ALARM LAMP	1.00	ชุด	2,283.00	2,283.00	100.00	100.00	2,383.00	
	รวม							28,739.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
A-4	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
1	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	- FCU-201 เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 Btu./Hr. (CONVERTABLE TYPE)	1.00	ชุด	49,000.00	49,000.00	2,000.00	2,000.00	51,000.00	
	- FCU-202 เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 Btu./Hr. (CONVERTABLE TYPE)	1.00	ชุด	49,000.00	49,000.00	2,000.00	2,000.00	51,000.00	
	- FCU-203 เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 Btu./Hr. (CONVERTABLE TYPE)	1.00	ชุด	49,000.00	49,000.00	2,000.00	2,000.00	51,000.00	
	- FCU-204 เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 Btu./Hr. (Wall type) ของเดิม	1.00	ชุด	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- FCU-205 เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 Btu./Hr. (Wall type) ของเดิม	1.00	ชุด	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- งานติดตั้งท่อน้ำยาและน้ำทิ้ง	5.00	ชุด	4,000.00	20,000.00	1,000.00	5,000.00	25,000.00	
	รวม							182,000.00	
2	งานเดินท่อร้อยสายไฟเครื่องปรับอากาศ								
	Type IEC01.								
	- IEC01. 6 sq.mm.	132.00	ม.	20.23	2,670.36	12.00	1,584.00	4,254.36	
	- IEC01. 4 sq.mm.	234.00	ม.	12.29	2,875.86	10.00	2,340.00	5,215.86	
	- IEC01. 2.5 sq.mm.	-	ม.	8.15	-	7.00	-	-	
	เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	277.31	277.31	-	-	277.31	
	Type uPVC.								
	- uPVC. Dia. 1/2"	56.00	ม.	14.73	824.88	20.00	1,120.00	1,944.88	
	- uPVC. Dia. 3/4"	66.00	ม.	19.18	1,265.88	23.00	1,518.00	2,783.88	
	เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	313.61	313.61	-	-	313.61	
	รวม							14,789.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
A-3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
1	งานแผงควบคุมไฟฟ้า							13,941.00	
2	งานดวงโคมไฟฟ้า							63,665.00	
3	งานสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า							7,449.00	
4	งานระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์							10,604.00	
5	งานท่อและสายไฟ สายสัญญาณ							53,611.91	
6	งานไฟฉุกเฉิน							11,100.00	
7	งานระบบสัญญาณเตือนภัย							31,315.00	
	รวม							191,685.91	
A-4	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
1	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							204,200.00	
2	งานเดินท่อร้อยสายไฟเครื่องปรับอากาศ							18,277.97	
	รวม							222,477.97	
	รวม ที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ชั้นที่ 3							932,632.73	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
3	ที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ชั้นที่ 3								
A-1	งานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน								
1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้อง	184.00	ตร.ม.	-	-	50.00	9,200.00	9,200.00	
	- รื้อประตูวงกบไม้	5.00	ชุด	-	-	70.00	350.00	350.00	
	- รื้อประตูอลูมิเนียม	2.00	ตร.ม.	-	-	150.00	300.00	300.00	
	- รื้อหน้าต่างอลูมิเนียม	3.00	ตร.ม.	-	-	150.00	450.00	450.00	
	- รื้อเค้านิโครไฟ้าเตทานของเดิม	194.00	ตร.ม.	-	-	10.00	1,940.00	1,940.00	
	- รื้อถอนระบบไฟฟ้า	1.00	รวม	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวม							13,240.00	
2	งานพื้น								
	- พื้นเดิม ขัดทำความสะอาด ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด	74.00	ตร.ม.	-	-	20.00	1,480.00	1,480.00	FL-X
	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวมัน ขนาด 600x600 มม. เกรด A สีขาว	180.00	ตร.ม.	500.00	90,000.00	222.00	39,960.00	129,960.00	FL-1
	- พื้นกระเบื้องเซรามิกผิวกันลื่น ขนาด 300x300 มม. เกรด A สีเทา	13.00	ตร.ม.	350.00	4,550.00	158.00	2,054.00	6,604.00	FL-3
	- บัวเชิงผนัง PVC. สีเทา สูง 4 นิ้ว	24.00	ม.	80.00	1,920.00	40.00	960.00	2,880.00	B-1
	- บัวเชิงผนัง PVC. สีลายไม้ สูง 4 นิ้ว	154.00	ม.	80.00	12,320.00	40.00	6,160.00	18,480.00	B-2
	- เส้นสแตนเลส ขนาด 10x10 มม.	2.00	ม.	110.00	220.00	10.00	20.00	240.00	
	รวม							159,644.00	
3	งานผนัง								
	- ผนังกระจกเขียวใสเทมเปอร์ หนา 10 มม. (ขนาด 1.25x2.60 ม.) กรอบอลูมิเนียม ขนาด 1 3/4"x4" (สี NA.)	1.00	ชุด	8,760.00	8,760.00	-	-	8,760.00	W-1
	- ผนังกระจกเขียวใสเทมเปอร์ หนา 10 มม. (ขนาด 1.50x2.60 ม.) กรอบอลูมิเนียม ขนาด 1 3/4"x4" (สี NA.)	1.00	ชุด	9,656.00	9,656.00	-	-	9,656.00	W-1
	- ผนังกระจกเขียวใสเทมเปอร์ หนา 10 มม. (ขนาด 1.75x2.60 ม.) กรอบอลูมิเนียม ขนาด 1 3/4"x4" (สี NA.)	1.00	ชุด	11,040.00	11,040.00	-	-	11,040.00	W-1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 สว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ชุดหน้าต่างซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ทาสีใหม่	13.00	ชุด	350.00	4,550.00	100.00	1,300.00	5,850.00	W-X
	รวม							66,240.00	
6	งานสุขภัณฑ์								
	- โถสุขภัณฑ์ (นั่งราบ) รุ่น C 184	2.00	ชุด	5,150.00	10,300.00	450.00	900.00	11,200.00	1
	- โถปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,850.00	5,700.00	450.00	900.00	6,600.00	9
	- อ่างล้างหน้า (แบบฝังเคาน์เตอร์) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	3,400.00	6,800.00	450.00	900.00	7,700.00	2
	- อ่างล้างหน้า (แบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	-	ชุด	3,000.00	-	450.00	-	-	2A
	- กระจกเงา	19.50	ตร.พ.	120.00	2,340.00	-	-	2,340.00	3
	- สายชำระ	2.00	ชุด	530.00	1,060.00	35.00	70.00	1,130.00	4
	- ที่ใส่กระดาษ	2.00	ชุด	479.00	958.00	70.00	140.00	1,098.00	5
	- ก๊อกลิดผนัง	2.00	ชุด	450.00	900.00	70.00	140.00	1,040.00	6
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	1,200.00	-	70.00	-	-	7
	- ที่วางสบู่	-	ชุด	327.00	-	70.00	-	-	8
	- ติดตั้ง Floor Drain ใหม่ชนิดมีที่ดักกลิ่นสแตนเลสอย่างดี (ขนาดเท่าของเดิม Dia. 2 1/2")	3.00	ชุด	455.00	1,365.00	75.00	225.00	1,590.00	
	- STOP VALVE 2 ทาง CT 129 (HM) หรือ เทียบเท่า	6.00	ชุด	333.00	1,998.00	35.00	210.00	2,208.00	
	- TOP หินแกรนิตดำจีน ขนาด 0.60 ม.	1.90	ม.	3,000.00	5,700.00	1,500.00	2,850.00	8,550.00	
	รวม							43,456.00	
7	งานทาสี								
	- สีภายนอก	210.00	ตร.ม.	55.00	11,550.00	34.00	7,140.00	18,690.00	
	- สีภายใน	173.00	ตร.ม.	45.00	7,785.00	30.00	5,190.00	12,975.00	
	- สีฝ้าเพดานภายนอก	50.00	ตร.ม.	55.00	2,750.00	34.00	1,700.00	4,450.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- สีฟ้าพาดานภายใน	200.00	ตร.ม.	45.00	9,000.00	30.00	6,000.00	15,000.00	
	- สีฟ้าพาดานผิวโครงสร้าง	-	ตร.ม.	45.00	-	30.00	-	-	
	- สีน้ำมัน(ทำสีราวบันไดใหม่)	2.50	ตร.ม.	65.00	162.50	38.00	95.00	257.50	
	รวม							51,372.50	
8	งานเบ็ดเตล็ด								
	งานแผงบังแดด								
	- ใบบเกิ้ลิต LUXALON-HUNTER DOUGLAS ALU. STRIP 45' (ขายึด ของเดิม เปลี่ยนใบบเกิ้ลิตใหม่) ขนาด 0.50 x 3.90	4.00	ชุด	2,925.00	11,700.00	-	-	11,700.00	WA-1
	- ใบบเกิ้ลิต LUXALON-HUNTER DOUGLAS ALU. STRIP 45' (ขายึด ของเดิม เปลี่ยนใบบเกิ้ลิตใหม่) ขนาด 0.50 x 3.30	1.00	ชุด	2,497.00	2,497.00	-	-	2,497.00	WA-1
	- ใบบเกิ้ลิต LUXALON-HUNTER DOUGLAS ALU. STRIP 45' (ขายึด ของเดิม เปลี่ยนใบบเกิ้ลิตใหม่) ขนาด 0.50 x 2.90	1.00	ชุด	2,175.00	2,175.00	-	-	2,175.00	WA-1
	รวม							16,372.00	
A-2	งานระบบสุขาภิบาล								
1	งานระบบประปา								
	ท่อ P.V.C. (Class"13.5")								
	- Dia. 1/2"	1.60	ม.	12.59	20.14	30.00	48.00	68.14	
	- Dia. 3/4"	0.40	ม.	15.20	6.08	30.00	12.00	18.08	
	Ball valve								
	- Dia. 3/4"	1.00	ชุด	370.00	370.00	150.00	150.00	520.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	13.11	13.11	3.93	3.93	17.05	
	เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	7.87	7.87	2.36	2.36	10.23	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	2.62	2.62	0.79	0.79	3.41	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวม							636.91	
2	งานระบบระบายน้ำโครก น้ำทิ้ง ระบายอากาศ ท่อ P.V.C. (Class 8.5)								
	- Dia. 4 "	0.16	ม.	152.00	24.32	100.00	16.00	40.32	
	- Dia. 2 "	1.60	ม.	42.75	68.40	40.00	64.00	132.40	
	FCO Dia. 4 "	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	400.00	400.00	1,400.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	37.09	37.09	11.13	11.13	48.21	
	เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	27.82	27.82	8.34	8.34	36.16	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	9.27	9.27	2.78	2.78	12.05	
	เจาะพื้นเพื่อเดินระบบสุขาภิบาลและปรับปรุงตามเดิม	1.00	รวม	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวม							2,669.15	
3	งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย								
	ถังดับเพลิงชนิด คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ขนาด 5 ปอนด์	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	50.00	100.00	4,100.00	
	ถังดับเพลิงชนิด ผงเคมีแห้ง ABC ขนาด 15 ปอนด์	2.00	ชุด	1,100.00	2,200.00	50.00	100.00	2,300.00	
	รวม							6,400.00	
A-3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
1	งานแผงควบคุมไฟฟ้า								
	LP.3								
	- Load center 3P, 24 slot/100AF	1.00	ชุด	5,580.00	5,580.00	1,000.00	1,000.00	6,580.00	
	- MCB 3P, 63 AT/100 AF, IC >= 18 KA.	1.00	ชุด	3,660.00	3,660.00	110.00	110.00	3,770.00	
	- CB 1P,16 AT, IC >= 6 KA	6.00	ชุด	135.00	810.00	36.00	216.00	1,026.00	
	- CB 1P,20 AT, IC >= 6 KA	7.00	ชุด	135.00	945.00	36.00	252.00	1,197.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- CB 1P,25 AT, IC >= 6 KA	8.00	ชุด	135.00	1,080.00	36.00	288.00	1,368.00	
	- CB 1P, 32 AT, IC >= 6 KA	-	ชุด	135.00	-	36.00	-	-	
	รวม							13,941.00	
2	งานดวงโคมไฟฟ้า								
	แบบ " A3 " (ฟลูออเรสเซนต์ 2x 36 W ตะแกรงกลมนิยมน)	-	ชุด	1,450.00	-	150.00	-	-	
	แบบ " E1 " (ฟลูออเรสเซนต์ 3x 36 W ครอบอลูมิเนียม)	31.00	ชุด	1,610.00	49,910.00	200.00	6,200.00	56,110.00	
	แบบ TCD. DOWNLIGHT 2 x 18 W. SQUARE SHAPE	9.00	ชุด	665.00	5,985.00	115.00	1,035.00	7,020.00	
	แบบ " J4 " (DOWNLIGHT 2 x 18 W.)	-	ชุด	665.00	-	115.00	-	-	
	แบบ " H1 " (ฟลูออเรสเซนต์ 1x 36 W กล่องอลูมิเนียม)	1.00	ชุด	420.00	420.00	115.00	115.00	535.00	
	รวม							63,665.00	
3	งานสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า								
	สวิตช์ไฟฟ้า								
	- Single Pole Switch 1 Position	3.00	ชุด	48.00	144.00	80.00	240.00	384.00	
	- Single Pole Switch 2 Position	4.00	ชุด	78.00	312.00	90.00	360.00	672.00	
	- SC1 Center SwitchH 6 Position	1.00	ชุด	240.00	240.00	115.00	115.00	355.00	
	เต้ารับไฟฟ้า								
	- Simplex Receptacle With Ground	3.00	ชุด	98.00	294.00	90.00	270.00	564.00	
	- Duplex Receptacle With Ground	23.00	ชุด	148.00	3,404.00	90.00	2,070.00	5,474.00	
	รวม							7,449.00	
4	งานระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์								
	TC.3	1.00	ชุด	810.00	810.00	300.00	300.00	1,110.00	
	P.3	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	เต้ารับโทรศัพท์เดี่ยว แบบ RJ11 (โทรศัพท์)	14.00	ชุด	153.00	2,142.00	90.00	1,260.00	3,402.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ แบบ RJ45 (คอมพิวเตอร์)	14.00	ชุด	218.00	3,052.00	110.00	1,540.00	4,592.00	
	รวม							10,604.00	
5	งานท่อและสายไฟ สายสัญญาณ								
	สายไฟฟ้าและสายสัญญาณ								
	MAIN FEEDER								
	Type IEC01.								
	- IEC01. 25 sq.mm.	36.00	ม.	85.80	3,088.80	25.00	900.00	3,988.80	
	- IEC01. 6 sq.mm.	9.00	ม.	20.23	182.07	12.00	108.00	290.07	
	BRANCH CIRCUIT								
	Type IEC01.								
	- IEC01. 1.5 sq.mm.	-	ม.	5.50	-	5.00	-	-	
	- IEC01. 2.5 sq.mm.	923.00	ม.	8.15	7,522.45	7.00	6,461.00	13,983.45	
	Type AP.								
	- สาย AP 0.65 mm. 10 PAIRS	-	ม.	79.00	-	16.00	-	-	
	Type TPEV.								
	- สาย TPEV 0.65 mm. 10 PAIRS	30.00	ม.	55.00	1,650.00	16.00	480.00	2,130.00	
	Type TIEV.								
	- TIEV 4Core 0.65 sq.mm.	163.58	ม.	9.35	1,529.47	6.00	981.48	2,510.95	
	Cable UTP Cat 6	259.34	ม.	15.00	3,890.10	6.00	1,556.04	5,446.14	
	Type FRC.								
	- สาย 2.5 sq.mm. FRC.	15.40	ม.	45.00	693.00	12.00	184.80	877.80	
	เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	733.29	733.29	-	-	733.28	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ต.ว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	- FCU-301 เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 Btu./Hr. (Wall type)	1.00	ชุด	18,700.00	18,700.00	1,500.00	1,500.00	20,200.00	
	- FCU-302 เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 Btu./Hr. (Wall type)	1.00	ชุด	18,700.00	18,700.00	1,500.00	1,500.00	20,200.00	
	- FCU-303 เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 Btu./Hr. (Wall type)	1.00	ชุด	18,700.00	18,700.00	1,500.00	1,500.00	20,200.00	
	- FCU-304 เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 Btu./Hr. (Wall type)	1.00	ชุด	18,700.00	18,700.00	1,500.00	1,500.00	20,200.00	
	- FCU-305 เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 Btu./Hr. (Wall type)	1.00	ชุด	18,700.00	18,700.00	1,500.00	1,500.00	20,200.00	
	- FCU-306 เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 Btu./Hr. (Wall type)	1.00	ชุด	32,600.00	32,600.00	1,500.00	1,500.00	34,100.00	
	- FCU-307 เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 Btu./Hr. (Wall type)	1.00	ชุด	32,600.00	32,600.00	1,500.00	1,500.00	34,100.00	
	- งานติดตั้งท่อน้ำยาและน้ำทิ้ง	7.00	ชุด	4,000.00	28,000.00	1,000.00	7,000.00	35,000.00	
	รวม							204,200.00	
2	งานเดินท่อร้อยสายไฟเครื่องปรับอากาศ								
	Type IEC01.								
	- IEC01. 6 sq.mm.	-	ม.	20.23	-	12.00	-	-	
	- IEC01. 4 sq.mm.	519.00	ม.	12.29	6,378.51	10.00	5,190.00	11,568.51	
	- IEC01. 2.5 sq.mm.	-	ม.	8.15	-	7.00	-	-	
	เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	318.93	318.93	-	-	318.93	
	- ท่อ uPVC. Dia. 1/2"	173.00	ม.	14.73	2,548.29	20.00	3,460.00	6,008.29	
	- ท่อ uPVC. Dia. 3/4"	-	ม.	19.18	-	23.00	-	-	
	เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	382.24	382.24	-	-	382.24	
	รวม							18,277.97	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
A-3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
1	งานแผงควบคุมไฟฟ้า							14,112.00	
2	งานดวงโคมไฟฟ้า							62,540.00	
3	งานสวิทช์และเต้ารับไฟฟ้า							14,719.00	
4	งานระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์							18,027.00	
5	งานท่อและสายไฟ สายสัญญาณ							68,074.86	
6	งานไฟฉุกเฉิน							11,100.00	
7	งานระบบสัญญาณเตือนภัย							17,803.00	
	รวม							206,375.86	
A-4	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
1	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							113,800.00	
2	งานเดินท่อร้อยสายไฟเครื่องปรับอากาศ							17,018.38	
	รวม							130,818.38	
	รวม ที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ชั้นที่ 4							1,004,965.51	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ตว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
4	ที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ชั้นที่ 4								
A-1	งานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน								
1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้อง	186.00	ตร.ม.	-	-	50.00	9,300.00	9,300.00	
	- รื้อผนังเบา	9.00	ตร.ม.	-	-	30.00	270.00	270.00	
	- รื้อฝ้าเพดานของเดิม	76.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,900.00	1,900.00	
	- รื้อถอนระบบไฟฟ้า	1.00	รวม	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวม							12,470.00	
2	งานพื้น								
	- พื้นเดิม ขัดทำความสะอาด ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด	73.00	ตร.ม.	-	-	20.00	1,460.00	1,460.00	FL-X
	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวมัน ขนาด 600x600 มม. เกรด A สีขาว	175.00	ตร.ม.	500.00	87,500.00	222.00	38,850.00	126,350.00	FL-1
	- พื้นกระเบื้องเซรามิกผิวกันลื่น ขนาด 300x300 มม. เกรด A สีเทา	13.00	ตร.ม.	350.00	4,550.00	158.00	2,054.00	6,604.00	FL-3
	- บัวเชิงผนัง PVC. สีเทา สูง 4 นิ้ว	23.00	ม.	80.00	1,840.00	40.00	920.00	2,760.00	B-1
	- บัวเชิงผนัง PVC. สีลายไม้ สูง 4 นิ้ว	157.00	ม.	80.00	12,560.00	40.00	6,280.00	18,840.00	B-2
	- เส้นสแตนเลส ขนาด 10x10 มม.	2.00	ม.	110.00	220.00	10.00	20.00	240.00	
	รวม				140,598.27			156,254.00	
3	งานผนัง								
	- ผนังกระจากเขียวใส่เทมเปอร์ หนา 10 มม. กรอบอลูมิเนียม ขนาด 1 3/4"x4" (สี NA.)	7.00	ชุด	8,830.00	61,810.00	-	-	61,810.00	W-1
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. 2 ด้าน ฉาบเรียบ สูงถึงฝ้าเพดาน โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	65.40	ตร.ม.	413.00	27,010.20	130.00	8,502.00	35,512.20	W-2
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. 1 ด้าน ฉาบเรียบ สูงถึงฝ้าเพดาน โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	16.00	ตร.ม.	288.00	4,608.00	100.00	1,600.00	6,208.00	W-3
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 70 มม. ฉาบปูนเรียบ	18.00	ตร.ม.	179.00	3,222.00	138.00	2,484.00	5,706.00	W-4
	- ผนังกรุMDFหนา 10 มม. 1 ด้าน ผิวลามิเนต โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	-	ตร.ม.	800.00	-	-	-	-	W-5
	- ผนังกรุ MDF หนา 10 มม. 2 ด้าน ผิวลามิเนต โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	28.40	ตร.ม.	1,000.00	28,400.00	-	-	28,400.00	W-6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อนาคตเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก ผิวมัน ขนาด 300x600 มม. เกรด A สีขาว	52.00	ตร.ม.	320.00	16,640.00	181.00	9,412.00	26,052.00	W-7
	- ผนังกระจากเดิม ติดสติ๊กเกอร์	3.50	ตร.ม.	1,000.00	3,500.00	-	-	3,500.00	W-X
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเดิม ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด	142.00	ตร.ม.	20.00	2,840.00	25.00	3,550.00	6,390.00	W-X
	รวม							173,578.20	
4	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานเดิม ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ทาสี	22.00	ตร.ม.	40.00	880.00	25.00	550.00	1,430.00	CL-X
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ (ทาสีอะคริลิก กึ่งเงา) โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 35 มม. @ 0.40x1.00	105.00	ตร.ม.	173.00	18,165.00	75.00	7,875.00	26,040.00	CL-1
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด ขนาด 0.60x0.60 ม. หนา 9 มม. ทาสี โครงคร่าว T- Bar	59.00	ตร.ม.	217.00	12,803.00	52.00	3,068.00	15,871.00	CL-2
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดกันความชื้น ขนาด 0.60x0.60 ม. หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสี โครงคร่าว T- Bar	14.00	ตร.ม.	256.00	3,584.00	52.00	728.00	4,312.00	CL-3
	- กล่องรางมัน (เสริม MDF หนา 20 มม. รอบตัว)	28.00	ม.	260.00	7,280.00	100.00	2,800.00	10,080.00	
	- ฝ้า Serve Board ขนาด 0.30x0.30 ม. ชนิดทนชื้น	5.00	ชุด	305.00	1,525.00	50.00	250.00	1,775.00	
	รวม							59,508.00	
5	งานประตู-หน้าต่าง								
	งานประตู								
	- D-2 ประตูบานเปิดเดี่ยว (มีกรอบบาน)	6.00	ชุด	11,508.50	69,051.00	-	-	69,051.00	
	- D-6 ประตูบานเปิดเดี่ยว (บานไม้อัด)	3.00	ชุด	6,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- D-9 ประตูบานเปิดคู่	1.00	ชุด	12,575.00	12,575.00	-	-	12,575.00	
	- D-10 ประตูบานเปิดเดี่ยว (ชุดบานเหล็ก)	-	ชุด	9,570.00	-	1,000.00	-	-	
	- ประตูเดิมซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด	2.00	ชุด	300.00	600.00	100.00	200.00	800.00	D-X
	งานหน้าต่าง								
	- ชุดหน้าต่างซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ทาสีใหม่	11.00	ชุด	350.00	3,850.00	100.00	1,100.00	4,950.00	W-X
	รวม							105,376.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
6	งานสุขภัณฑ์								
	- โถสุขภัณฑ์ (นั่งราบบ) รุ่น C 184	4.00	ชุด	5,150.00	20,600.00	450.00	1,800.00	22,400.00	1
	- โถปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	450.00	450.00	3,300.00	9
	- อ่างล้างหน้า (แบบฝิ่งเคาน์เตอร์) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	3,400.00	6,800.00	450.00	900.00	7,700.00	2
	- อ่างล้างหน้า (แบบฝิ่งครึ่งเคาน์เตอร์) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	450.00	900.00	6,900.00	2A
	- กระจกเงา	24.00	ตร.ฟ.	120.00	2,880.00	-	-	2,880.00	3
	- สายชำระ	4.00	ชุด	530.00	2,120.00	35.00	140.00	2,260.00	4
	- ที่ใส่กระดาษ	3.00	ชุด	471.00	1,413.00	70.00	210.00	1,623.00	5
	- ก๊อกติดผนัง	2.00	ชุด	450.00	900.00	70.00	140.00	1,040.00	6
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	1,200.00	-	70.00	-	-	7
	- ที่วางสบู่	-	ชุด	327.00	-	70.00	-	-	8
	- ติดตั้ง Floor Drain ใหม่ชนิดมีที่ดักก๊กลินสแตนเลสอย่างดี (ขนาดเท่าของเดิม Dia. 2 1/2")	4.00	ชุด	455.00	1,820.00	120.00	480.00	2,300.00	
	- STOP VALVE 2 ทาง CT 129 (HM) หรือ เทียบเท่า	12.00	ชุด	333.00	3,996.00	35.00	420.00	4,416.00	
	- TOP หินแกรนิตดำจีน ขนาด 0.60 ม.	-	ม.	3,000.00	-	2,500.00	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป แผงหน้าและประตู พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	650.00	1,300.00	25,300.00	
	รวม							80,119.00	
7	งานทาสี								
	- สีภายนอก	210.00	ตร.ม.	55.00	11,550.00	34.00	7,140.00	18,690.00	
	- สีภายใน	224.00	ตร.ม.	45.00	10,080.00	30.00	6,720.00	16,800.00	
	- สีฝ้าเพดานภายนอก	50.00	ตร.ม.	55.00	2,750.00	34.00	1,700.00	4,450.00	
	- สีฝ้าเพดานภายใน	200.00	ตร.ม.	45.00	9,000.00	30.00	6,000.00	15,000.00	
	- สีฝ้าเพดานผิวโครงสร้าง	-	ตร.ม.	45.00	-	30.00	-	-	
	- สีนํ้ามัน(ทำสีราวบันไดใหม่)	2.50	ตร.ม.	65.00	162.50	38.00	95.00	257.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อนาคตเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	ท่อ P.V.C. (Class 8.5)								
	- Dia. 4 "	1.60	ม.	152.00	243.20	100.00	160.00	403.20	
	- Dia. 2 "	1.60	ม.	42.75	68.40	40.00	64.00	132.40	
	FCO Dia. 4 "	-	ชุด	1,000.00	-	400.00	-	-	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	124.64	124.64	37.39	37.39	162.03	
	เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	93.48	93.48	28.04	28.04	121.52	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	31.16	31.16	9.35	9.35	40.51	
	เจาะพื้นเพื่อเดินระบบสุขาภิบาลและปรับปรุงตามเดิม	1.00	รวม	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวม							1,859.66	
3	งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย								
	ถังดับเพลิงชนิด คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ขนาด 5 ปอนด์	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	50.00	100.00	4,100.00	
	ถังดับเพลิงชนิด ผงเคมีแห้ง ABC ขนาด 15 ปอนด์	2.00	ชุด	1,100.00	2,200.00	50.00	100.00	2,300.00	
	รวม							6,400.00	
A-3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
1	งานแผงควบคุมไฟฟ้า								
	LP.4								
	- Load center 3P, 24 slot/100AF	1.00	ชุด	5,580.00	5,580.00	1,000.00	1,000.00	6,580.00	
	- MCB 3P, 63 AT/100 AF, IC >= 18 KA.	1.00	ชุด	3,660.00	3,660.00	110.00	110.00	3,770.00	
	- CB 1P,16 AT, IC >= 6 KA	6.00	ชุด	135.00	810.00	36.00	216.00	1,026.00	
	- CB 1P,20 AT, IC >= 6 KA	10.00	ชุด	135.00	1,350.00	36.00	360.00	1,710.00	
	- CB 1P,25 AT, IC >= 6 KA	4.00	ชุด	135.00	540.00	36.00	144.00	684.00	
	- CB 1P, 32 AT, IC >= 6 KA	2.00	ชุด	135.00	270.00	36.00	72.00	342.00	
	รวม							14,112.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
2	งานดวงโคมไฟฟ้า								
	แบบ" A3 " (ฟลูออเรสเซนต์ 2x 36 W ตะแกรงอลูมิเนียม)	4.00	ชุด	1,450.00	5,800.00	150.00	600.00	6,400.00	
	แบบ" E1 " (ฟลูออเรสเซนต์ 3x 36 W ครอบอลิติก)	28.00	ชุด	1,610.00	45,080.00	200.00	5,600.00	50,680.00	
	แบบ TCD. DOWNLIGHT 2 x 18 W. SQUARE SHAPE	7.00	ชุด	665.00	4,655.00	115.00	805.00	5,460.00	
	แบบ " J4 " (DOWNLIGHT 2 x 18 W.)	-	ชุด	665.00	-	115.00	-	-	
	แบบ" H1 " (ฟลูออเรสเซนต์ 1x 36 W กล่องอลิติก)	-	ชุด	420.00	-	115.00	-	-	
	รวม							62,540.00	
3	งานสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า								
	สวิตช์ไฟฟ้า								
	- Single Pole Switch 1 Position	5.00	ชุด	48.00	240.00	80.00	400.00	640.00	
	- Single Pole Switch 2 Position	3.00	ชุด	78.00	234.00	90.00	270.00	504.00	
	- Single Pole Switch 3 Position	-	ชุด	240.00	-	100.00	-	-	
	- Single Pole Switch 4 Position	1.00	ชุด	180.00	180.00	115.00	115.00	295.00	
	- SC1 Center SwitchH 3 Position	1.00	ชุด	240.00	240.00	100.00	100.00	340.00	
	เต้ารับไฟฟ้า								
	- Simplex Receptacle With Ground	3.00	ชุด	98.00	294.00	90.00	270.00	564.00	
	- Duplex Receptacle With Ground	52.00	ชุด	148.00	7,696.00	90.00	4,680.00	12,376.00	
	- Duplex Receptacle With Ground (Pop-up Floor)	-	ชุด	1,300.00	-	265.00	-	-	
	รวม							14,719.00	
4	งานระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์								
	TC.4	1.00	ชุด	810.00	810.00	300.00	300.00	1,110.00	
	P.4	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	
	เต้ารับโทรศัพท์เดี่ยว แบบ RJ11 (โทรศัพท์)	27.00	ชุด	153.00	4,131.00	90.00	2,430.00	6,561.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ แบบ RJ45 (คอมพิวเตอร์)	27.00	ชุด	218.00	5,886.00	110.00	2,970.00	8,856.00	
	รวม							18,027.00	
5	งานท่อและสายไฟ สายสัญญาณ								
	สายไฟฟ้าและสายสัญญาณ								
	MAIN FEEDER								
	Type IEC01.								
	- IEC01. 25 sq.mm.	48.00	ม.	88.20	4,233.60	25.00	1,200.00	5,433.60	
	- IEC01. 6 sq.mm.	12.00	ม.	20.80	249.60	12.00	144.00	393.60	
	BRANCH CIRCUIT								
	Type IEC01.								
	- IEC01. 1.5 sq.mm.	-	ม.	5.50	-	5.00	-	-	
	- IEC01. 2.5 sq.mm.	347.00	ม.	8.15	2,828.05	7.00	2,429.00	5,257.05	
	Type AP.								
	- สาย AP 0.65 mm. 10 PAIRS	-	ม.	79.00	-	16.00	-	-	
	Type TPEV.								
	- สาย TPEV 0.65 mm. 10 PAIRS	34.00	ม.	55.00	1,870.00	16.00	544.00	2,414.00	
	Type TIEV.								
	- TIEV 4Core 0.65 sq.mm.	244.50	ม.	9.35	2,286.08	6.00	1,467.00	3,753.07	
	Cable UTP Cat 6	648.00	ม.	15.00	9,720.00	6.00	3,888.00	13,608.00	
	Type FRC.								
	- สาย 2.5 sq.mm. FRC.	3.80	ม.	45.00	171.00	12.00	45.60	216.60	
	เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	581.92	581.92	-	-	581.91	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	- FCU-401 เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 Btu./Hr. (Wall type)	1.00	ชุด	18,700.00	18,700.00	1,500.00	1,500.00	20,200.00	
	- FCU-402 เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 Btu./Hr. (Wall type)	1.00	ชุด	18,700.00	18,700.00	1,500.00	1,500.00	20,200.00	
	- FCU-403 เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 Btu./Hr. (Wall type)	1.00	ชุด	18,700.00	18,700.00	1,500.00	1,500.00	20,200.00	
	- FCU-404 เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 Btu./Hr. (Wall type)	1.00	ชุด	18,700.00	18,700.00	1,500.00	1,500.00	20,200.00	
	- FCU-405 เครื่องปรับอากาศขนาด 32,000 Btu./Hr. ของเดิม (Wall type)	1.00	ชุด	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- FCU-406 เครื่องปรับอากาศขนาด 32,000 Btu./Hr. ของเดิม (Wall type)	1.00	ชุด	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- งานติดตั้งท่อน้ำยาและน้ำทิ้ง	6.00	ชุด	4,000.00	24,000.00	1,000.00	6,000.00	30,000.00	
	รวม							113,800.00	
2	งานเดินท่อร้อยสายไฟเครื่องปรับอากาศ								
	Type IEC01.								
	- IEC01. 6 sq.mm.	118.00	ม.	20.23	2,387.14	12.00	1,416.00	3,803.14	
	- IEC01. 4 sq.mm.	317.00	ม.	12.29	3,895.93	10.00	3,170.00	7,065.93	
	- IEC01. 2.5 sq.mm.	-	ม.	8.15	-	7.00	-	-	
	เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	314.15	314.15	-	-	314.15	
	- ท่อ uPVC. Dia. 1/2"	86.00	ม.	14.73	1,266.78	20.00	1,720.00	2,986.78	
	- ท่อ uPVC. Dia. 3/4"	59.00	ม.	19.18	1,131.62	23.00	1,357.00	2,488.62	
	เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	359.76	359.76	-	-	359.76	
	รวม							17,018.38	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
5	ที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ชั้นที่ 5								
A-1	งานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน								
1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้อง	164.00	ตร.ม.	-	-	50.00	8,200.00	8,200.00	
	- รื้อผนังเบา	47.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,410.00	1,410.00	
	- รื้อฝ้าเพดานของเดิม	189.00	ตร.ม.	-	-	25.00	4,725.00	4,725.00	
	- รื้อถอนระบบไฟฟ้า	1.00	รวม	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวม							15,335.00	
2	งานพื้น								
	- พื้นเติม ชัดทำความสะอาด ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด	85.00	ตร.ม.	-	-	20.00	1,700.00	1,700.00	FL-X
	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวมัน ขนาด 600x600 มม. เกรด A สีขาว	121.00	ตร.ม.	500.00	60,500.00	222.00	26,862.00	87,362.00	FL-1
	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวกันลื่นขนาด 600x600 มม. เกรด A สีเทา	42.00	ตร.ม.	500.00	21,000.00	222.00	9,324.00	30,324.00	FL-2
	- พื้นกระเบื้องเซรามิกผิวกันลื่น ขนาด 300x300 มม. เกรด A เกรด A สีเทา	17.00	ตร.ม.	350.00	5,950.00	158.00	2,686.00	8,636.00	FL-3
	- บัวเชิงผนัง PVC สีเทา สูง 4 นิ้ว	160.00	ม.	80.00	12,800.00	40.00	6,400.00	19,200.00	B-1
	- บัวเชิงผนัง PVC สีลายไม้ สูง 4 นิ้ว	-	ม.	80.00	-	40.00	-	-	B-2
	- เส้นสแตนเลส ขนาด 10x10 มม.	4.00	ม.	110.00	440.00	10.00	40.00	480.00	
	รวม							147,702.00	
3	งานผนัง								
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. 2 ด้าน ฉาบเรียบ สูงถึงฝ้าเพดาน โครงเคร่าเหล็กอาบสี	11.00	ตร.ม.	413.00	4,543.00	130.00	1,430.00	5,973.00	W-2
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. 1 ด้าน ฉาบเรียบ สูงถึงฝ้าเพดาน โครงเคร่าเหล็กอาบสี	56.50	ตร.ม.	288.00	16,272.00	100.00	5,650.00	21,922.00	W-3
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 70 มม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	179.00	-	138.00	-	-	W-4
	- ผนังกรุMDFหนา 10 มม. 1 ด้าน ผิวลามิเนต โครงเคร่าเหล็กชุปสังกะสี	18.00	ตร.ม.	800.00	14,400.00	-	-	14,400.00	W-5
	- ผนังกรุMDFหนา 10 มม. 2 ด้าน ผิวลามิเนต โครงเคร่าเหล็กชุปสังกะสี	13.50	ตร.ม.	1,000.00	13,500.00	-	-	13,500.00	W-6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก ผิวมัน ขนาด 300x600 มม. เกรด A สีขาว	63.00	ตร.ม.	320.00	20,160.00	181.00	11,403.00	31,563.00	W-7
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเดิม ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด	153.00	ตร.ม.	20.00	3,060.00	25.00	3,825.00	6,885.00	W-X
	รวม							94,243.00	
4	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานเดิม ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ทาสี	-	ตร.ม.	40.00	-	25.00	-	-	CL-X
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ (ทาสีอะคริลิก กึ่งเงา) โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	156.00	ตร.ม.	173.00	26,988.00	75.00	11,700.00	38,688.00	CL-1
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด ขนาด 0.60x0.60 ม. หน้า 9 มม. ทาสี โครงคร่าว T- Bar	27.00	ตร.ม.	217.00	5,859.00	52.00	1,404.00	7,263.00	CL-2
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดกันความชื้น ขนาด 0.60x0.60 ม. หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสี โครง	19.00	ตร.ม.	213.00	4,047.00	75.00	1,425.00	5,472.00	CL-3
	- ฝ้าเพดานลดระดับ	47.00	ม.	180.00	8,460.00	90.00	4,230.00	12,690.00	
	- กล่องรางงาน (เสริม MDF หน้า 20 มม. รอบตัว)	25.50	ม.	260.00	6,630.00	100.00	2,550.00	9,180.00	
	- ฝ้า Serve Board ขนาด 0.30x0.30 ม. ชนิดทนชื้น	4.00	ชุด	305.00	1,220.00	50.00	200.00	1,420.00	
	รวม							74,713.00	
5	งานประตู-หน้าต่าง								
	งานประตู								
	- D-1 ประตูบานเปิดคู่	1.00	ชุด	30,995.00	30,995.00	-	-	30,995.00	
	- D-4 ประตูบานเปิดเดี่ยว (PVC)	4.00	ชุด	4,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	- D-6 ประตูบานเปิดเดี่ยว (บานไม้อัด)	2.00	ชุด	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- D-10 ประตูบานเปิดเดี่ยว (ชุดบานเหล็ก)	1.00	ชุด	9,570.00	9,570.00	1,000.00	1,000.00	10,570.00	
	- ประตูเดิมซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด	1.00	ชุด	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00	D-X
	งานหน้าต่าง								
	- ชุดหน้าต่างซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ทาสีใหม่	12.00	ชุด	350.00	4,200.00	100.00	1,200.00	5,400.00	W-X
	รวม							75,365.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
6	งานสุขภัณฑ์								
	- โถสุขภัณฑ์ (นั่งราบ) รุ่น C 184	4.00	ชุด	5,150.00	20,600.00	450.00	1,800.00	22,400.00	1
	- โถปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,850.00	5,700.00	450.00	900.00	6,600.00	9
	- อ่างล้างหน้า (แบบฝังเคาน์เตอร์) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	3,400.00	13,600.00	450.00	1,800.00	15,400.00	2
	- อ่างล้างหน้า (แบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	-	ชุด	3,000.00	-	450.00	-	-	2A
	- กระจกเงา	33.00	ตร.พ.	120.00	3,960.00	-	-	3,960.00	3
	- สายชำระ	4.00	ชุด	530.00	2,120.00	35.00	140.00	2,260.00	4
	- ที่ใส่กระดาษ	4.00	ชุด	471.00	1,884.00	70.00	280.00	2,164.00	5
	- ก๊อกติดผนัง	2.00	ชุด	450.00	900.00	70.00	140.00	1,040.00	6
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	1,200.00	-	70.00	-	-	7
	- ที่วางสบู่	-	ชุด	327.00	-	70.00	-	-	8
	- ติดตั้ง Floor Drain ใหม่ชนิดมีที่ดักก๊กลินสแตนเลสอย่างดี (ขนาดเท่าของเดิม Dia. 2 1/2	6.00	ชุด	455.00	2,730.00	120.00	720.00	3,450.00	
	- STOP VALVE 2 ทาง CT 129 (HM) หรือ เทียบเท่า	12.00	ชุด	333.00	3,996.00	35.00	420.00	4,416.00	
	- TOP หินแกรนิตดำจีน ขนาด 0.60 ม.	-	ม.	3,000.00	-	1,500.00	-	-	
	รวม							61,690.00	
7	งานทาสี								
	- สีภายนอก	210.00	ตร.ม.	55.00	11,550.00	34.00	7,140.00	18,690.00	
	- สีภายใน	313.00	ตร.ม.	45.00	14,085.00	30.00	9,390.00	23,475.00	
	- สีฝ้าเพดานภายนอก	50.00	ตร.ม.	55.00	2,750.00	34.00	1,700.00	4,450.00	
	- สีฝ้าเพดานภายใน	202.00	ตร.ม.	45.00	9,090.00	30.00	6,060.00	15,150.00	
	- สีฝ้าเพดานผิวโครงสร้าง	-	ตร.ม.	45.00	-	30.00	-	-	
	- สีน้ำมัน	2.50	ตร.ม.	65.00	162.50	38.00	95.00	257.50	
	รวม							62,022.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	- Dia. 4 "	1.60	ม.	152.00	243.20	100.00	160.00	403.20	
	- Dia. 2 "	3.20	ม.	42.75	136.80	40.00	128.00	264.80	
	FCO Dia. 4 "	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	400.00	400.00	1,400.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	152.00	152.00	45.60	45.60	197.60	
	เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	114.00	114.00	34.20	34.20	148.20	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	38.00	38.00	11.40	11.40	49.40	
	เจาะพื้นเพื่อเดินระบบสุขาภิบาลและปรับปรุงตามเดิม	1.00	รวม	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวม							3,463.20	
3	งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย								
	ถังดับเพลิงชนิด คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ขนาด 5 ปอนด์	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	50.00	100.00	4,100.00	
	ถังดับเพลิงชนิด ผงเคมีแห้ง ABC ขนาด 15 ปอนด์	2.00	ชุด	1,100.00	2,200.00	50.00	100.00	2,300.00	
	รวม							6,400.00	
A-3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
1	งานแผงควบคุมไฟฟ้า								
	LP.5								
	- Load center 3P, 18 slot/100AF	1.00	ชุด	5,156.00	5,156.00	1,000.00	1,000.00	6,156.00	
	- MCB 3P, 63 AT/100 AF, IC >= 18 KA.	1.00	ชุด	3,660.00	3,660.00	110.00	110.00	3,770.00	
	- CB 1P, 16 AT, IC >= 6 KA	6.00	ชุด	135.00	810.00	36.00	216.00	1,026.00	
	- CB 1P, 20 AT, IC >= 6 KA	7.00	ชุด	135.00	945.00	36.00	252.00	1,197.00	
	- CB 1P, 25 AT, IC >= 6 KA	-	ชุด	135.00	-	36.00	-	-	
	- CB 1P, 32 AT, IC >= 6 KA	5.00	ชุด	135.00	675.00	36.00	180.00	855.00	
	รวม							13,004.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
2	งานดวงโคมไฟฟ้า								
	แบบ" A3 " (ฟลูออเรสเซนต์ 2x 36 W ตะแกรงอลูมิเนียม)	2.00	ชุด	1,450.00	2,900.00	150.00	300.00	3,200.00	
	แบบ" E1 " (ฟลูออเรสเซนต์ 3x 36 W ครอบอคลิก)	-	ชุด	1,610.00	-	200.00	-	-	
	แบบ TCD. DOWNLIGHT 2 x 18 W. SQUARE SHAPE	59.00	ชุด	665.00	39,235.00	115.00	6,785.00	46,020.00	
	แบบ " J4 " (DOWNLIGHT 2 x 18 W.)	4.00	ชุด	665.00	2,660.00	115.00	460.00	3,120.00	
	แบบ" H1 " (ฟลูออเรสเซนต์ 1x 36 W กล้องอคลิก)	3.00	ชุด	420.00	1,260.00	115.00	345.00	1,605.00	
	รวม							53,945.00	
3	งานสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า								
	สวิตช์ไฟฟ้า								
	- Single Pole Switch 1 Position	3.00	ชุด	48.00	144.00	80.00	240.00	384.00	
	- Single Pole Switch 2 Position	1.00	ชุด	78.00	78.00	90.00	90.00	168.00	
	- Single Pole Switch 3 Position	2.00	ชุด	108.00	216.00	100.00	200.00	416.00	
	- Single Pole Switch 4 Position	-	ชุด	180.00	-	100.00	-	-	
	- SC1 Center SwitchH 7 Position	1.00	ชุด	270.00	270.00	115.00	115.00	385.00	
	เต้ารับไฟฟ้า								
	- Simplex Receptacle With Ground	3.00	ชุด	98.00	294.00	90.00	270.00	564.00	
	- Duplex Receptacle With Ground	17.00	ชุด	148.00	2,516.00	90.00	1,530.00	4,046.00	
	- Duplex Receptacle With Ground(Pop-up Floor)	6.00	ชุด	1,300.00	7,800.00	265.00	1,590.00	9,390.00	
	รวม							15,353.00	
4	งานระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์								
	TC.5	1.00	ชุด	810.00	810.00	300.00	300.00	1,110.00	
	P.5	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	
	เต้ารับโทรศัพท์เดี่ยว แบบ RJ11 (โทรศัพท์)	8.00	ชุด	153.00	1,224.00	90.00	720.00	1,944.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ แบบ RJ45 (คอมพิวเตอร์)	8.00	ชุด	218.00	1,744.00	110.00	880.00	2,624.00	
	รวม							7,178.00	
5	งานท่อและสายไฟ สายสัญญาณ								
	สายไฟฟ้าและสายสัญญาณ								
	MAIN FEEDER								
	Type IEC01.								
	- IEC01. 25 sq.mm.	60.00	ม.	85.80	5,148.00	25.00	1,500.00	6,648.00	
	- IEC01. 6 sq.mm.	15.00	ม.	20.23	303.45	12.00	180.00	483.45	
	BRANCH CIRCUIT								
	Type IEC01.								
	- IEC01. 1.5 sq.mm.	-	ม.	5.50	-	5.00	-	-	
	- IEC01. 2.5 sq.mm.	1,330.00	ม.	8.15	10,839.50	7.00	9,310.00	20,149.50	
	Type AP.								
	- สาย AP 0.65 mm. 10 PAIRS	-	ม.	79.00	-	16.00	-	-	
	Type TPEV.								
	- สาย TPEV 0.65 mm. 10 PAIRS	38.00	ม.	55.00	2,090.00	16.00	608.00	2,698.00	
	Type TIEV.								
	- TIEV 4Core 0.65 sq.mm.	137.00	ม.	9.35	1,280.95	6.00	822.00	2,102.95	
	Cable UTP Cat 6	159.00	ม.	15.00	2,385.00	6.00	954.00	3,339.00	
	Type FRC.								
	- สาย 2.5 sq.mm. FRC.	42.00	ม.	45.00	1,890.00	12.00	504.00	2,394.00	
	เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	1,077.60	1,077.60	-	-	1,077.59	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	Type IMC.								
	- IMC. Dia. 1/2"	6.90	ม.	54.05	372.95	26.00	179.40	552.34	
	- IMC. Dia. 3/4"	1.20	ม.	71.88	86.26	28.00	33.60	119.85	
	- IMC. Dia. 1"	9.60	ม.	96.98	931.01	32.00	307.20	1,238.20	
	- IMC. Dia. 1 1/2"	4.50	ม.	153.72	691.74	42.00	189.00	880.74	
	Type EMT.								
	- EMT. Dia. 1/2"	168.00	ม.	25.49	4,282.32	22.00	3,696.00	7,978.32	
	- EMT. Dia. 3/4"	9.60	ม.	36.80	353.28	24.00	230.40	583.68	
	- รางอลูมิเนียมหลังเตา	-	ม.	160.00	-	40.00	-	-	
	- รางเก็บสาย PVC.	64.00	ม.	23.00	1,472.00	7.00	448.00	1,920.00	
	เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	1,228.43	1,228.43	-	-	1,228.43	
	รวม							53,394.05	
6	งานไฟฉุกเฉิน								
	Emergency Light	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	200.00	600.00	11,100.00	
	รวม							11,100.00	
7	งานระบบสัญญาณเตือนภัย								
	Remote Graphic Annunciator (RGA)	-	ชุด	14,300.00	-	500.00	-	-	
	SMOKE DETECTOR (S.)	9.00	ชุด	1,188.00	10,692.00	100.00	900.00	11,592.00	
	MANUAL STATION	1.00	ชุด	1,760.00	1,760.00	90.00	90.00	1,850.00	
	ALARM BELL Dia. 6 " พร้อมกล่องอุปกรณ์	1.00	ชุด	600.00	600.00	90.00	90.00	690.00	
	REMOTE ALARM LAMP	1.00	ชุด	2,283.00	2,283.00	100.00	100.00	2,383.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนาจการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	รวม							16,515.00	
A-4	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
1	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	- FCU-501 เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 Btu./Hr. (CONVERTABLE TYPE)	-	ชุด	49,000.00	-	2,000.00	-	-	
	- FCU-502 เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 Btu./Hr. (CONVERTABLE TYPE)	-	ชุด	49,000.00	-	2,000.00	-	-	
	- FCU-503 เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 Btu./Hr. (CONVERTABLE TYPE)	-	ชุด	49,000.00	-	2,000.00	-	-	
	- FCU-504 เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 Btu./Hr. (CONVERTABLE TYPE)	-	ชุด	49,000.00	-	2,000.00	-	-	
	- งานติดตั้งท่อน้ำยาและน้ำทิ้ง	-	ชุด	4,000.00	-	1,000.00	-	-	
	- ล้างทำความสะอาดทดสอบระบบ	4.00	ชุด	-	-	1,000.00	4,000.00	4,000.00	
	รวม							4,000.00	
2	งานเดินท่อร้อยสายไฟเครื่องปรับอากาศ								
	Type IEC01.								
	- IEC01. 6 sq.mm.	188.00	ม.	20.23	3,803.24	12.00	2,256.00	6,059.24	
	- IEC01. 4 sq.mm.	94.00	ม.	12.29	1,155.26	10.00	940.00	2,095.26	
	- IEC01. 2.5 sq.mm.	-	ม.	8.15	-	7.00	-	-	
	เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	247.93	247.93	-	-	247.93	
	- ท่อ EMT. Dia. 1/2"	-	ม.	25.49	-	22.00	-	-	
	- ท่อ EMT. Dia. 3/4"	94.00	ม.	36.80	3,459.20	24.00	2,256.00	5,715.20	
	เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	518.88	518.88	-	-	518.88	
	รวม							14,636.51	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
6	ที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ชั้นคาดฟ้า								
A-1	งานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน								
1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้อง	76.00	ตร.ม.	-	-	50.00	3,800.00	3,800.00	
	- รื้อถอนงานระบบกันซึม	168.00	ตร.ม.	-	-	110.00	18,480.00	18,480.00	
	- รื้อฐาน, เสา, โครงเหล็กหลังคา	1.00	งาน	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	รวม							30,280.00	
2	งานพื้น								
	- พื้นเดิม ขัดทำความสะอาด ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด	53.00	ตร.ม.	-	-	20.00	1,060.00	1,060.00	FL-X
	- พื้นกระเบื้องเซรามิกผิวกันลื่น ขนาด 300x300 มม. เกรด A สีขาว	76.00	ตร.ม.	350.00	26,600.00	158.00	12,008.00	38,608.00	FL-4
	- กันซึมระบบทา 5 ชั้น	110.00	ตร.ม.	400.00	44,000.00	100.00	11,000.00	55,000.00	
	- บัวเชิงผนัง PVC. สีเทา สูง 4 นิ้ว	-	ม.	80.00	-	40.00	-	-	B-1
	- บัวเชิงผนัง PVC. สีลายไม้ สูง 4 นิ้ว	-	ม.	80.00	-	40.00	-	-	B-2
	- Aluminium nosing ขนาด 50 มม.	26.00	ม.	250.00	6,500.00	50.00	1,300.00	7,800.00	
	รวม							102,468.00	
3	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเดิม ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด	144.00	ตร.ม.	20.00	2,880.00	25.00	3,600.00	6,480.00	W-X
	รวม							6,480.00	
4	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานเดิม ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ทาสี	33.00	ตร.ม.	40.00	1,320.00	25.00	825.00	2,145.00	CL-X
	รวม							2,145.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
5	งานประตู-หน้าต่าง								
	งานประตู								
	- ประตูเดิมซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด	3.00	ชุด	300.00	900.00	100.00	300.00	1,200.00	D-X
	งานหน้าต่าง								
	- ชุดหน้าต่างซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ทาสีใหม่	1.00	ชุด	350.00	350.00	100.00	100.00	450.00	W-X
	รวม							1,650.00	
6	งานหลังคา								
	- รั้วหลังคา Metal sheet	120.00	ตร.ม.	-	-	20.00	2,400.00	2,400.00	
	- หลังคา Metal sheet สี อลูมิเนียม ทน 4.7 มม. + ฉนวน PE ทน 5 มม.	120.00	ตร.ม.	410.00	49,200.00	70.00	8,400.00	57,600.00	
	- Flashing	10.00	ม.	250.00	2,500.00	40.00	400.00	2,900.00	
	รวม							62,900.00	
7	งานทาสี								
	- สีภายนอก	146.00	ตร.ม.	55.00	8,030.00	34.00	4,964.00	12,994.00	
	- สีภายใน	190.00	ตร.ม.	45.00	8,550.00	30.00	5,700.00	14,250.00	
	- สีฝ้าเพดานภายนอก	-	ตร.ม.	55.00	-	34.00	-	-	
	- สีฝ้าเพดานภายใน	-	ตร.ม.	45.00	-	30.00	-	-	
	- สีฝ้าเพดานผิวโครงสร้าง	35.00	ตร.ม.	45.00	1,575.00	30.00	1,050.00	2,625.00	
	- สีน้ำมัน	60.00	ตร.ม.	65.00	3,900.00	38.00	2,280.00	6,180.00	
	รวม							36,049.00	
8	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ติดตั้ง Roof Drian Dia. 3"	4.00	ชุด	850.00	3,400.00	300.00	1,200.00	4,600.00	
	รวม							4,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- IEC01, 16 sq.mm.	84.00	ม.	54.70	4,594.80	20.00	1,680.00	6,274.80	
	- IEC01, 6 sq.mm.	21.00	ม.	20.23	424.83	12.00	252.00	676.83	
	BRANCH CIRCUIT								
	Type IEC01.								
	- IEC01, 1.5 sq.mm.	79.80	ม.	5.50	438.90	5.00	399.00	837.90	
	- IEC01, 2.5 sq.mm.	65.70	ม.	8.15	535.46	7.00	459.90	995.35	
	เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	299.70	299.70	-	-	299.69	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	Type IMC.								
	- IMC, Dia. 1"	-	ม.	96.98	-	32.00	-	-	
	- IMC, Dia. 1 ½"	21.00	ม.	153.72	3,228.12	42.00	882.00	4,110.12	
	Type EMT.								
	- EMT, Dia. 1/2"	30.90	ม.	25.49	787.64	22.00	679.80	1,467.44	
	เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	647.78	647.78	-	-	647.77	
	รวม							15,309.90	
5	งานระบบป้องกันฟ้าผ่า								
	- Air Terminals Dia. 16mm. Lensth 300mm.	17.00	ชุด	1,860.00	31,620.00	200.00	3,400.00	35,020.00	
	- Bare Copper 50 Sq.mm.	219.00	ม.	161.00	35,259.00	40.00	8,760.00	44,019.00	
	- CABLE SUPPORT	1.00	เหมา	3,525.90	3,525.90	-	-	3,525.90	
	- ท่อ PVC, Dia. 1 1/4"	65.00	ม.	30.00	1,950.00	25.00	1,625.00	3,575.00	
	- Ground test box	-	ชุด	1,300.00	-	200.00	-	-	
	- Ground Rods Copper Clad (3 Setsx5/8"x10 feet)	-	ชุด	3,250.00	-	-	-	-	
	- Grounding System Accessories	-	ชุด	2,000.00	-	-	-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	รวม							86,139.90	
A-3	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	งานหลังคา								
	งานโครงสร้าง								
	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	0.50	ลบ.ม.	1,473.71	736.86	498.00	249.00	985.86	
	ไม้แบบ	3.00	ตร.ม.	437.38	1,312.14	133.00	399.00	1,711.14	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริม RB dia 6 มม.	7.00	กก.	19.89	139.23	4.10	28.70	167.93	
	- เหล็กเสริม RB dia 9 มม.	6.00	กก.	19.26	115.56	4.10	24.60	140.16	
	- เหล็กเสริม DB dia 12 มม.	7.00	กก.	19.35	135.45	3.30	23.10	158.55	
	- เหล็กเสริม DB dia 16 มม.	9.00	กก.	20.09	180.81	3.30	29.70	210.51	
	ลวดผูกเหล็ก No.18	1.00	กก.	28.04	28.04	-	-	28.04	
	ตะปู	1.00	กก.	37.39	37.39	-	-	37.39	
	งานเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก Plate 200x200x10mm.+Anchore Bolts 4 M20	6.00	ชุด	250.00	1,500.00	50.00	300.00	1,800.00	
	- เหล็กกลม Dia. 150x4.5 mm. (17.8 kg/m.)	341.00	กก.	26.00	8,866.00	10.00	3,410.00	12,276.00	
	- เหล็ก Plate Dia. 150x10mm.+Bolts 4 M16	6.00	ชุด	250.00	1,500.00	50.00	300.00	1,800.00	
	- เหล็ก Stiffener 10 mm. THK.	6.00	ชุด	200.00	1,200.00	50.00	300.00	1,500.00	
	- เหล็กกล่อง 75x45x3.2 mm. (5.50 kg/m.)	645.00	กก.	26.00	16,770.00	10.00	6,450.00	23,220.00	
	- ทาสีกันสนิม 1 เที่ยว สีน้ำมัน 2 เที่ยว	52.00	ตร.ม.	100.00	5,200.00	73.00	3,796.00	8,996.00	
	รวม							53,031.58	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	กลุ่มงานที่ 2								
	กลุ่มงานที่ 2 งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	ที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ชั้นที่ 2								
	- เคา์นเตอร์เตรียมอาหาร ขนาด 0.60 x 1.875 ม.	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	BF-1
	- ครุภัณฑ์เดิมทำสีใหม่	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	BF-X
	รวม							9,000.00	
	ที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ชั้นที่ 3								
	- เคา์นเตอร์เตรียมอาหาร ขนาด 0.60 x 0.85 x 1.775 ม.	1	ชุด	21,300.00	21,300.00	-	-	21,300.00	BF-2
	+ ตู้ลอย ขนาด 0.60 x 1.775 ม.								
	- ครุภัณฑ์เดิมทำสีใหม่	4	ชุด	1,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	BF-X1-4
	- ป้ายหน้าห้อง	5	ชุด	3,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	IS-2
	รวม							40,300.00	
	ที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ชั้นที่ 4								
	- เคา์นเตอร์เตรียมอาหาร ขนาด 0.60 x 0.85 x 1.875 ม.	1	ชุด	22,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	BF-3
	+ ตู้ลอย ขนาด 0.60 x 1.875 ม.								
	- กระดาน White Board	-	ชุด	3,000.00	-	-	-	-	BF-4
	- ป้ายหน้าห้อง	6	ชุด	3,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	IS-2
	รวม							40,500.00	

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ				
1	งานครุภัณฑ์สำเร็จรูปอาคารสำนักงาน	801,725.00	7%	857,845.75	
รวมค่าครุภัณฑ์				857,845.75	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561



(นายสุเทพ สุ่มประเสริฐ)

ผู้บริหารทีม 10


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมตระกูล ต่อนดี)

พนักงานบริหารงานก่อสร้าง 9

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ว่าที่ ร.อ. เกียรติศักดิ์ ยะไวย์)

วิศวกรโยธา 7

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายปกรณ์ รัตนนิคม)

พนักงานบริหารงานก่อสร้าง 9

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเมฆ บุญพรหม)

ช่างก่อสร้าง 4

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1	ที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ชั้นที่ 1								
	งานครุภัณฑ์สำเร็จรูป								
	- เก้าอี้นั่งทำงาน (แบบมีเท้าแขน พนักพิงเดี่ยว)	4	ชุด	4,800.00	19,200.00	-	-	19,200.00	F-9
	- เก้าอี้นั่งหน้าโต๊ะทำงาน (แบบไม่มีเท้าแขน)	2	ชุด	3,800.00	7,600.00	-	-	7,600.00	F-10
	- เก้าอี้ลูกค่านั่งพักคอย (แบบ 2 ที่นั่ง-ไม่มีพนักพิง)	12	ชุด	3,500.00	42,000.00	-	-	42,000.00	F-13A
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 0.60 x 1.20 x 0.75 ม.	4	ชุด	5,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	F-14
	- ตู้เก็บเอกสารสำเร็จรูป ขนาด 0.40 x 0.80 x 0.85 ม.	7	ชุด	3,500.00	24,500.00	-	-	24,500.00	F-19
	- ฉากบังตา ขนาด 0.05 x 1.60 x 1.20 ม.	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	F-20A
	รวม ที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ชั้นที่ 1							137,300.00	
2	ที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ชั้นที่ 2								
	งานครุภัณฑ์สำเร็จรูป								
	- เก้าอี้นั่งทำงาน (แบบมีเท้าแขน พนักพิงเดี่ยว)	12	ชุด	4,800.00	57,600.00	-	-	57,600.00	F-9
	- เก้าอี้นั่งหน้าโต๊ะทำงาน (แบบไม่มีเท้าแขน)	2	ชุด	3,800.00	7,600.00	-	-	7,600.00	F-10
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 0.60 x 1.20 x 0.75 ม.	12	ชุด	5,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	F-14
	- ตู้เก็บเอกสารสำเร็จรูป ขนาด 0.40 x 0.80 x 0.85 ม.	14	ชุด	3,500.00	49,000.00	-	-	49,000.00	F-19
	- แผงบังหน้าโต๊ะ	-	ชุด	2,500.00	-	-	-	-	F-12
	- โต๊ะประชุมสำเร็จรูป ขนาด 0.60x1.60 ม.	3	ชุด	5,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	F-23A
	- เก้าอี้ประชุม มีล้อเลื่อน/มีเท้าแขน	7	ชุด	4,500.00	31,500.00	-	-	31,500.00	F-24
	- โต๊ะรับประทานอาหาร ขนาด 0.90x0.90 ม.	1	ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	F-16
	- เก้าอี้รับประทานอาหาร	4	ชุด	500.00	2,000.00	-	-	2,000.00	F-17A

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ฉากบังตา ขนาด 0.80 x 1.20 x 0.05 ม.	2	ชุด	5,400.00	10,800.00	-	-	10,800.00	F-15
	รวม							237,300.00	
	งานม่านปรับแสง								
	- ม่านปรับแสง Roller Blind ขนาด 1.85x2.30 ม. W/H.	16	ชุด	4,380.00	70,080.00	-	-	70,080.00	BL.3
	- ม่านปรับแสง Roller Blind ขนาด 1.35x2.30 ม. W/H.	2	ชุด	3,075.00	6,150.00	-	-	6,150.00	BL.3
	รวม							76,230.00	
	รวม ที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ชั้นที่ 2							313,530.00	
3	ที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ชั้นที่ 3								
	งานครุภัณฑ์สำเร็จรูป								
	- ตู้เก็บเอกสารสำเร็จรูป ขนาด 0.40 x 0.80 x 0.85 ม.	4	ชุด	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00	F-19
	- โต๊ะประชุมสำเร็จรูป ขนาด 0.60x1.60 ม.	5	ชุด	5,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	F-23A
	- เก้าอี้ประชุม (มีล้อเลื่อน/มีเท้าแขน)	11	ชุด	4,500.00	49,500.00	-	-	49,500.00	F-24
	- โซฟาสำหรับ 1 ที่นั่ง	6	ชุด	5,500.00	33,000.00	-	-	33,000.00	F-27
	- โต๊ะกลาง ขนาด 0.90 x 0.60 x 0.40 ม.	3	ชุด	3,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	F-28
	รวม							130,500.00	
	งานม่านปรับแสง								
	- ม่านปรับแสง Roller Blind ขนาด 1.85x2.30 ม. W/H.	13	ชุด	4,380.00	56,940.00	-	-	56,940.00	BL.3
	- ม่านปรับแสง Roller Blind ขนาด 1.35x2.30 ม. W/H.	4	ชุด	3,190.00	12,760.00	-	-	12,760.00	BL.3
	- ม่านปรับแสง Roller Blind ขนาด 1.20x2.30 ม. W/H.	1	ชุด	2,840.00	2,840.00	-	-	2,840.00	BL.3
	- ม่านปรับแสง Roller Blind ขนาด 2.40x2.30 ม. W/H.	1	ชุด	5,685.00	5,685.00	-	-	5,685.00	BL.3
	รวม							78,225.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 สว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่

12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวม ที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ชั้นที่ 3							208,725.00	
4	ที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ชั้นที่ 4 งานม่านปรับแสง								
	- ม่านปรับแสง Roller Blind ขนาด 1.85x2.30 ม. W/H.	16	ชุด	4,380.00	70,080.00	-	-	70,080.00	BL.3
	- ม่านปรับแสง Roller Blind ขนาด 1.35x2.30 ม. W/H.	2	ชุด	3,195.00	6,390.00	-	-	6,390.00	BL.3
	รวม							76,470.00	
	รวม ที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ชั้นที่ 4							76,470.00	
5	ที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ชั้นที่ 5 งานม่านปรับแสง								
	- ม่านปรับแสง Roller Blind ขนาด 1.85x2.30 ม. W/H.	15	ชุด	4,380.00	65,700.00	-	-	65,700.00	BL.3
	รวม							65,700.00	
	รวม ที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ชั้นที่ 5							65,700.00	
	รวม งานส่วนที่ 2							801,725.00	