

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงประตุนไฟ และระบบดับเพลิง และส่วนประกอบอื่นๆ
อาคารคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่ บางเขน)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,253,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - 4.1 ปรับปรุงงานสถาปัตยกรรม ชั้น2 - ชั้น6
 - 4.2 งานระบบ ดับเพลิง และระบบอัดอากาศชั้น2 - ชั้น6
 - 4.3 ปรับปรุงงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารชั้น2 - ชั้น6
 - 4.4 ปรับปรุงระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System) ชั้น 2
 - 4.5 ปรับปรุงส่วนประกอบอื่นๆ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... - 4 พ.ย. 2562 เป็นเงิน 4,253,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา (ปร.4)
 - 6.4 แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ปร.5 พ)
 - 6.5 แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายสุเทพ สุ่มประเสริฐ	ผู้บริหารทีม 10 ฝ่ายอำนวยการ / อ.ก.ส.
7.2 นายสมตระกูล ต่อนดี	พนักงานบริหารงานก่อสร้าง 9 ฝ่ายอำนวยการ / อ.ก.ส.
7.3 นายปกรณ์ รัตนนิคม	พนักงานบริหารงานก่อสร้าง 9 ฝ่ายอำนวยการ / อ.ก.ส.
7.4 ว่าที่ ร.อ. เกียรติศักดิ์ ยะไวทย์	วิศวกรโยธา 7 ฝ่ายอำนวยการ / อ.ก.ส.
7.5 นายเมฆ บุญพรหม	ช่างก่อสร้าง 4 ฝ่ายอำนวยการ / อ.ก.ส.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงประตุนไฟ และระบบดับเพลิง และส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่ บางเขน)

แบบเลขที่ -


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แบบปร.4 และปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	4,108,953.36	
2	ส่วนที่3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	145,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	4,253,953.36	
	ราคากลาง	4,253,000.00	
	ราคากลาง (สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) (ตัวอักษร)		



(นายสุเทพ สุ่มประเสริฐ)

ผู้บริหารทีม 10


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมทรงกุล ค่อนดี)

พนักงานบริหารงานก่อสร้าง 9


กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายปกรณ์ รัตนนิคม)

พนักงานบริหารงานก่อสร้าง 9


กรรมการกำหนดราคากลาง



(ว่าที่ ร.อ. เกียรติศักดิ์ ยะไวทย์)

วิศวกรโยธา 7

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเมฆ บุญพรหม)

ช่างก่อสร้าง 4

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบตู้หมั่นไฟ และระบบดับเพลิง และส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่ บางเขน)

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 สว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ส่วนงานเดินทวน								
	งานปรับปรุงระบบตู้หมั่นไฟ และระบบดับเพลิง และส่วนประกอบอื่นๆ								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานรื้อถอน						12,758		
2	งานสถาปัตยกรรม						1,923,962.00		
3	งานระบบ ดับเพลิง และระบบยัดอากาศ						1,098,335.02		
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร						48,236.44		
5	ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System)						132,102.00		
	รวม กลุ่มงานที่ 1						3,155,393.46		
	รวม ค่าวัสดุและค่าแรงส่วนที่ 1								
	หมายเหตุ กำหนดราคาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อนสร้างอาคาร ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม 2560								

ข้อเสนอแนะในการเสนอราคาของผู้รับจ้าง

1. บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาเป็นเอกสารใช้ประกอบการในการประกวดราคา
2. หากผู้รับจ้างเสนอราคาโดยยึดติดจากราคากลางของธนาคารเมื่อเกิดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างแบบแปลนกับบัญชีปริมาณวัสดุและราคาเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง และให้ถือการพิจารณาปริมาณวัสดุและราคาเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น
3. ผู้รับจ้างต้องคิดราคาและเสนอปริมาณวัสดุและราคา ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบและรายการให้ครบถ้วน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการในการประมาณราคา งานแก้ไขเพิ่มเติม-ลดของงานก่อสร้างโดยยึดถือจากราคาวัสดุและค่าแรงงานต่อหน่วยที่เสนอราคาไว้

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงประตูทอปไฟ และระบบดับเพลิง และส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่ บางเขน)

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก	8.40	ตร.ม.	-	-	150.00	1,260.00	1,260.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาเดิมแผ่น	3.00	ตร.ม.	-	-	60.00	180.00	180.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน	14.20	ตร.ม.	-	-	25.00	355.00	355.00	
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 5)							1,795.00	
1.5	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 6)								
	- งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก	8.40	ตร.ม.	-	-	150.00	1,260.00	1,260.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาเดิมแผ่น	3.00	ตร.ม.	-	-	60.00	180.00	180.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน	14.20	ตร.ม.	-	-	25.00	355.00	355.00	
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 6)							1,795.00	
1.6	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นห้องเครื่อง)								
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 2 บาน (บานเปิดคู่)	1.00	ชุด	-	-	120.00	120.00	120.00	
	- งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก	3.40	ตร.ม.	-	-	150.00	510.00	510.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาเดิมแผ่น	35.50	ตร.ม.	-	-	60.00	2,130.00	2,130.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน	14.20	ตร.ม.	-	-	25.00	355.00	355.00	
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นห้องเครื่อง)							3,185.00	
1.7	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นหลังคา)								
	- งานรื้อถอนหลังคาโปร่งแสง	1.00	ชุด	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาเดิมแผ่น	5.30	ตร.ม.	-	-	60.00	318.00	318.00	
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นหลังคา)							1,518.00	
	รวม งานรื้อถอน							12,758.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงตู้หม้อไฟฟ้า และระบบดับเพลิง และส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่ บางเขน)

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ต.ว. 8 ตุลาคม 2561

28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานพื้น								
2.1.1	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 2)	12.90	ม.	230.00	2,967.00	50.00	645.00	3,612.00	
	- บัวเชิงผนังอลูมิเนียมสูง 10 ซม.								
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 2)							3,612.00	
2.1.2	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 3)	9.90	ม.	230.00	2,277.00	50.00	495.00	2,772.00	
	- บัวเชิงผนังอลูมิเนียมสูง 10 ซม.								
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 3)							2,772.00	
2.1.3	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 4)	9.90	ม.	230.00	2,277.00	50.00	495.00	2,772.00	
	- บัวเชิงผนังอลูมิเนียมสูง 10 ซม.								
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 4)							2,772.00	
2.1.4	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 5)	9.90	ม.	230.00	2,277.00	50.00	495.00	2,772.00	
	- บัวเชิงผนังอลูมิเนียมสูง 10 ซม.								
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 5)							2,772.00	
2.1.5	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 6)	9.90	ม.	230.00	2,277.00	50.00	495.00	2,772.00	
	- บัวเชิงผนังอลูมิเนียมสูง 10 ซม.								
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 6)							2,772.00	
2.1.6	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่เครื่อง)	11.40	ม.	230.00	2,622.00	50.00	570.00	3,192.00	
	- บัวเชิงผนังอลูมิเนียมสูง 10 ซม.								
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่เครื่อง)							3,192.00	
	รวม งานพื้น							17,892.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบไฟ และระบบดับเพลิง และส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่ บางเขน)

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ตว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2	งานผนัง								
2.2.1	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 2)								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาหนา 20x60x7.5 ซม.	24.50	ตร.ม.	190.00	4,655.00	56.00	1,372.00	6,027.00	
	- ฉาบปูนเรียบ (ผนังก่ออิฐมวลเบา)	44.40	ตร.ม.	45.00	1,998.00	82.00	3,640.80	5,638.80	
	- เสาด้านและคานทับหลัง ค.ส.ล. (ขนาด 7.5x10 ซม.)	48.10	ม.	139.00	6,685.90	44.00	2,116.40	8,802.30	
	- (P2) : ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. 2 ด้าน ฉาบรอยต่อเรียบ	24.20	ตร.ม.	1,600.00	38,720.00	250.00	6,050.00	44,770.00	
	โครงเคร่าเหล็กกล่อง 1 1/2"x3" @ 0.60 ม. # ทาสีกันสนิม ภายในปูนฉาบ								
	Rockwool ความหนาแน่น 110 กก./ลบ.ม. ความหนาไม่น้อยกว่า 50 มม.								
	- (P3) : ผนังอลูมิเนียม (Aluminium Cladding) ผิวสี Medium Bronze	14.90	ตร.ม.	2,450.00	36,505.00	1,000.00	14,900.00	51,405.00	
	Metalic (M9221-G30)								
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 2)							116,643.10	
2.2.2	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 3)								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาหนา 20x60x7.5 ซม.	19.80	ตร.ม.	190.00	3,762.00	56.00	1,108.80	4,870.80	
	- ฉาบปูนเรียบ (ผนังก่ออิฐมวลเบา)	35.10	ตร.ม.	45.00	1,579.50	82.00	2,878.20	4,457.70	
	- เสาด้านและคานทับหลัง ค.ส.ล. (ขนาด 7.5x10 ซม.)	32.10	ม.	139.00	4,461.90	44.00	1,412.40	5,874.30	
	- (P2) : ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. 2 ด้าน ฉาบรอยต่อเรียบ	24.20	ตร.ม.	1,600.00	38,720.00	250.00	6,050.00	44,770.00	
	โครงเคร่าเหล็กกล่อง 1 1/2"x3" @ 0.60 ม. # ทาสีกันสนิม ภายในปูนฉาบ								
	Rockwool ความหนาแน่น 110 กก./ลบ.ม. ความหนาไม่น้อยกว่า 50 มม.								
	- (P3) : ผนังอลูมิเนียม (Aluminium Cladding) ผิวสี Medium Bronze	13.50	ตร.ม.	2,450.00	33,075.00	1,000.00	13,500.00	46,575.00	
	Metalic (M9221-G30)								
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 3)							106,547.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า และระบบดับเพลิง และส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่ บางเขน)

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ต.ว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2.3	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 4)								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาหนา 20x60x7.5 ซม.	19.80	ตร.ม.	190.00	3,762.00	56.00	1,108.80	4,870.80	
	- ฉาบปูนเรียบ (ผนังก่ออิฐมวลเบา)	35.10	ตร.ม.	45.00	1,579.50	82.00	2,878.20	4,457.70	
	- เสาค้ำและคานทับหลัง ค.ส.ล. (ขนาด 7.5x10 ซม.)	32.10	ม.	139.00	4,461.90	44.00	1,412.40	5,874.30	
	- (P2) : ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. 2 ด้าน ฉาบรอยต่อเรียบ	24.20	ตร.ม.	1,600.00	38,720.00	250.00	6,050.00	44,770.00	
	โครงสร้างเหล็กกล่อง 1 1/2"x3" @ 0.60 ม. # ทาสีกันสนิม ภายในขอบวน								
	Rockwool ความหนาแน่น 110 กก./ลบ.ม. ความหนาไม่น้อยกว่า 50 มม.								
	- (P3) : ผนังอลูมิเนียม (Aluminium Cladding) ผิวสี Medium Bronze	13.50	ตร.ม.	2,450.00	33,075.00	1,000.00	13,500.00	46,575.00	
	Metalic (M9221-G30)								
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 4)							106,547.80	
2.2.4	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 5)								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาหนา 20x60x7.5 ซม.	19.80	ตร.ม.	190.00	3,762.00	56.00	1,108.80	4,870.80	
	- ฉาบปูนเรียบ (ผนังก่ออิฐมวลเบา)	35.10	ตร.ม.	45.00	1,579.50	82.00	2,878.20	4,457.70	
	- เสาค้ำและคานทับหลัง ค.ส.ล. (ขนาด 7.5x10 ซม.)	32.10	ม.	139.00	4,461.90	44.00	1,412.40	5,874.30	
	- (P2) : ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. 2 ด้าน ฉาบรอยต่อเรียบ	24.20	ตร.ม.	1,600.00	38,720.00	250.00	6,050.00	44,770.00	
	โครงสร้างเหล็กกล่อง 1 1/2"x3" @ 0.60 ม. # ทาสีกันสนิม ภายในขอบวน								
	Rockwool ความหนาแน่น 110 กก./ลบ.ม. ความหนาไม่น้อยกว่า 50 มม.								
	- (P3) : ผนังอลูมิเนียม (Aluminium Cladding) ผิวสี Medium Bronze	13.50	ตร.ม.	2,450.00	33,075.00	1,000.00	13,500.00	46,575.00	
	Metalic (M9221-G30)								
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 5)							106,547.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า และระบบดับเพลิง และส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่ บางเขน)

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 สว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2.5	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 6)								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาหนา 20x60x7.5 ซม.	19.80	ตร.ม.	190.00	3,762.00	56.00	1,108.80	4,870.80	
	- ฉาบปูนเรียบ (ผนังก่ออิฐมวลเบา)	35.10	ตร.ม.	45.00	1,579.50	82.00	2,878.20	4,457.70	
	- เสาเอ็นและคานาทับหลัง ค.ส.ล. (ขนาด 7.5x10 ซม.)	32.10	ม.	139.00	4,461.90	44.00	1,412.40	5,874.30	
	- (P2) : ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. 2 ด้าน ฉาบรอยต่อเรียบ	24.20	ตร.ม.	1,600.00	38,720.00	250.00	6,050.00	44,770.00	
	โครงสร้างเหล็กกล่อง 1 1/2"x3" @ 0.60 ม. # ทาสีกันสนิม ภายในปูนฉาบ								
	Rockwool ความหนาแน่น 110 กก./ลบ.ม. ความหนาไม่น้อยกว่า 50 มม.								
	- (P3) : ผนังอลูมิเนียม (Aluminium Cladding) สีวีสี่ Medium Bronze	13.50	ตร.ม.	2,450.00	33,075.00	1,000.00	13,500.00	46,575.00	
	Metalic (M9221-G30)								
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 6)							106,547.80	
2.2.6	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นห้องเครื่อง)								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาหนา 20x60x7.5 ซม.	18.80	ตร.ม.	190.00	3,572.00	56.00	1,052.80	4,624.80	
	- ฉาบปูนเรียบ (ผนังก่ออิฐมวลเบา)	33.10	ตร.ม.	45.00	1,489.50	82.00	2,714.20	4,203.70	
	- เสาเอ็นและคานาทับหลัง ค.ส.ล. (ขนาด 7.5x10 ซม.)	32.10	ม.	139.00	4,461.90	44.00	1,412.40	5,874.30	
	- (P2) : ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. 2 ด้าน ฉาบรอยต่อเรียบ	24.20	ตร.ม.	1,600.00	38,720.00	250.00	6,050.00	44,770.00	
	โครงสร้างเหล็กกล่อง 1 1/2"x3" @ 0.60 ม. # ทาสีกันสนิม ภายในปูนฉาบ								
	Rockwool ความหนาแน่น 110 กก./ลบ.ม. ความหนาไม่น้อยกว่า 50 มม.								
	- (P3) : ผนังอลูมิเนียม (Aluminium Cladding) สีวีสี่ Medium Bronze	15.90	ตร.ม.	2,450.00	38,955.00	1,000.00	15,900.00	54,855.00	
	Metalic (M9221-G30)								
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นห้องเครื่อง)							114,327.80	
	รวม งานผนัง							657,162.10	

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงประตูหน้าต่าง และระบบดับเพลิง และส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่ บางเขน)

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วิศวกรเพื่อการบริหารและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งผู้อำนวยการที่ 87/2561 สว. 8 ตุลาคม 2561 เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	งานฝ้าเพดาน								
2.3.1	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 2)								
	- ทำความสะอาดฝ้าเพดาน	26.10	ตร.ม.	-	-	20.00	522.00	522.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม.ฉาบเรียบ โครงเหล็กอานสังกะสี	14.20	ตร.ม.	292.00	4,146.40	75.00	1,065.00	5,211.40	
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 2)							5,733.40	
2.3.2	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 3)								
	- ทำความสะอาดฝ้าเพดาน	26.10	ตร.ม.	-	-	20.00	522.00	522.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม.ฉาบเรียบ โครงเหล็กอานสังกะสี	14.20	ตร.ม.	292.00	4,146.40	75.00	1,065.00	5,211.40	
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 3)							5,733.40	
2.3.3	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 4)								
	- ทำความสะอาดฝ้าเพดาน	26.10	ตร.ม.	-	-	20.00	522.00	522.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม.ฉาบเรียบ โครงเหล็กอานสังกะสี	14.20	ตร.ม.	292.00	4,146.40	75.00	1,065.00	5,211.40	
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 4)							5,733.40	
2.3.4	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 5)								
	- ทำความสะอาดฝ้าเพดาน	26.10	ตร.ม.	-	-	20.00	522.00	522.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม.ฉาบเรียบ โครงเหล็กอานสังกะสี	14.20	ตร.ม.	292.00	4,146.40	75.00	1,065.00	5,211.40	
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 5)							5,733.40	
2.3.5	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 6)								
	- ทำความสะอาดฝ้าเพดาน	26.10	ตร.ม.	-	-	20.00	522.00	522.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม.ฉาบเรียบ โครงเหล็กอานสังกะสี	14.20	ตร.ม.	292.00	4,146.40	75.00	1,065.00	5,211.40	
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 6)							5,733.40	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงประตุน้ำไฟ และระบบดับเพลิง และส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่ บางเขน)

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3.6	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นห้องเครื่อง)								
	- ทำความสะอาดฝ้าเพดาน	26.10	ตร.ม.	-	-	20.00	522.00	522.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม.ฉาบเรียบ โตรงเพ็ลท์กอบลิ่งกะสี	14.20	ตร.ม.	292.00	4,146.40	75.00	1,065.00	5,211.40	
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นห้องเครื่อง)							5,733.40	
	รวม งานฝ้าเพดาน							34,400.40	
2.4	งานประตุน้ำต่าง								
2.4.1	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 2)								
	- (D-S1) : ประตูบานเปิดเดี่ยว หนาไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง	2.00	ชุด	12,755.00	25,510.00	1,800.00	3,600.00	29,110.00	
	- (D-S4) : ประตูบานเปิดคู่ หนาไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง	1.00	ชุด	30,265.00	30,265.00	2,000.00	2,000.00	32,265.00	
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 2)							61,375.00	
2.4.2	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 3)								
	- (D-S1) : ประตูบานเปิดเดี่ยว หนาไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง	2.00	ชุด	12,755.00	25,510.00	1,800.00	3,600.00	29,110.00	
	- (D-S2) : ประตูบานเปิดคู่ หนาไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง	1.00	ชุด	183,920.00	183,920.00	5,000.00	5,000.00	188,920.00	
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 3)							218,030.00	
2.4.3	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 4)								
	- (D-S1) : ประตูบานเปิดเดี่ยว หนาไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง	2.00	ชุด	12,755.00	25,510.00	1,800.00	3,600.00	29,110.00	
	- (D-S2) : ประตูบานเปิดคู่ หนาไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง	1.00	ชุด	183,920.00	183,920.00	5,000.00	5,000.00	188,920.00	
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 4)							218,030.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงประตุน้ำมัน และระบบดับเพลิง และส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่ บางเขน)

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 สว. 8 ตุลาคม 2561

28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
2.4.4	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 5)									
	- (D-S1) : ประตุน้ำมันเปิดเดี่ยว ทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง	2.00	ชุด	12,755.00	25,510.00	1,800.00	3,600.00	29,110.00		
	- (D-S2) : ประตุน้ำมันเปิดคู่ ทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง	1.00	ชุด	183,920.00	183,920.00	5,000.00	5,000.00	188,920.00		
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 5)							218,030.00		
2.4.5	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 6)									
	- (D-S1) : ประตุน้ำมันเปิดเดี่ยว ทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง	2.00	ชุด	12,755.00	25,510.00	1,800.00	3,600.00	29,110.00		
	- (D-S2) : ประตุน้ำมันเปิดคู่ ทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง	1.00	ชุด	183,920.00	183,920.00	5,000.00	5,000.00	188,920.00		
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 6)							218,030.00		
2.4.6	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นห้องเครื่อง)									
	- (D-S1) : ประตุน้ำมันเปิดเดี่ยว ทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง	2.00	ชุด	12,755.00	25,510.00	1,800.00	3,600.00	29,110.00		
	- (D-S3) : ประตุน้ำมันเปิดคู่ ทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง	1.00	ชุด	32,170.00	32,170.00	2,000.00	2,000.00	34,170.00		
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นห้องเครื่อง)							63,280.00		
	รวม งานประตู-หน้าต่าง							996,775.00		
2.5	งานทาสี									
2.5.1	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 2)									
	- สีภายใน	44.40	ตร.ม.	45.00	1,998.00	30.00	1,332.00	3,330.00		
	- สีฝ้าเพดานภายใน	14.20	ตร.ม.	45.00	639.00	30.00	426.00	1,065.00		
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 2)							4,395.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงประตูดูดไฟฟ้า และระบบดับเพลิง และส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่ บางเขน)

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 สว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.5.2	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 3)								
	- สีภายใน	35.10	ตร.ม.	45.00	1,579.50	30.00	1,053.00	2,632.50	
	- สีฝ้าเพดานภายใน	14.20	ตร.ม.	45.00	639.00	30.00	426.00	1,065.00	
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 3)							3,697.50	
2.5.3	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 4)								
	- สีภายใน	35.10	ตร.ม.	45.00	1,579.50	30.00	1,053.00	2,632.50	
	- สีฝ้าเพดานภายใน	14.20	ตร.ม.	45.00	639.00	30.00	426.00	1,065.00	
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 4)							3,697.50	
2.5.4	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 5)								
	- สีภายใน	35.10	ตร.ม.	45.00	1,579.50	30.00	1,053.00	2,632.50	
	- สีฝ้าเพดานภายใน	14.20	ตร.ม.	45.00	639.00	30.00	426.00	1,065.00	
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 5)							3,697.50	
2.5.5	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 6)								
	- สีภายใน	35.10	ตร.ม.	45.00	1,579.50	30.00	1,053.00	2,632.50	
	- สีฝ้าเพดานภายใน	14.20	ตร.ม.	45.00	639.00	30.00	426.00	1,065.00	
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 6)							3,697.50	
2.5.6	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นห้องเครื่อง)								
	- สีภายใน	33.10	ตร.ม.	45.00	1,489.50	30.00	993.00	2,482.50	
	- สีฝ้าเพดานภายใน	14.20	ตร.ม.	45.00	639.00	30.00	426.00	1,065.00	
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นห้องเครื่อง)							3,547.50	
	รวม งานพาสี							22,732.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบดับเพลิง และระบบดับเพลิง และส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่ บางเขน)

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 สว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.6	งานหลังคา								
2.6.1	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นหลังคา)								
	- งานหลังคาโปร่งแสงทนไฟไม่น้อยกว่า 2 ซม. ติดฟิล์มกรองแสง	1.00	ชุด	195,000.00	195,000.00	-	-	195,000.00	
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นหลังคา)							195,000.00	
	รวม งานหลังคา							195,000.00	
	รวม งานสถาปัตยกรรม							1,923,962.00	
3	งานระบบ ดับเพลิง และระบบอัคคีภัย								
3.1	งานระบบดับเพลิง								
3.1.1	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 2)								
	- ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)	1.00	ชุด	31,400.00	31,400.00	500.00	500.00	31,900.00	
	- ท่อ BSP SEAM SCH40								
	- Dia. 4"	7.20	ม.	457.00	3,290.40	280.00	2,016.00	5,306.40	
	- Dia. 2 1/2"	1.00	ม.	246.00	246.00	150.00	150.00	396.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	1,414.56	1,414.56	424.37	424.37	1,838.93	
	- เพลี้ยยึดท่อ	1.00	รวม	707.28	707.28	212.18	212.18	919.46	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	353.64	353.64	106.09	106.09	459.73	
	- ทาสีท่อดับเพลิง	1.00	รวม	1,060.92	1,060.92	318.28	318.28	1,379.20	
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 2)							42,199.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงประตุน้ำไฟ และระบบดับเพลิง และส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่ บางเขน)

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.1.2	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 3)								
	- ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)	1.00	ชุด	31,400.00	31,400.00	500.00	500.00	31,900.00	
	- ท่อ BSP SEAM SCH.40								
	- Dia. 4"	4.00	ม.	457.00	1,828.00	280.00	1,120.00	2,948.00	
	- Dia. 2 1/2"	1.00	ม.	246.00	246.00	150.00	150.00	396.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	829.60	829.60	248.88	248.88	1,078.48	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	414.80	414.80	124.44	124.44	539.24	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	207.40	207.40	62.22	62.22	269.62	
	- ทาสีท่อดับเพลิง	1.00	รวม	622.20	622.20	186.66	186.66	808.86	
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 3)							37,940.20	
3.1.3	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 4)								
	- ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)	1.00	ชุด	31,400.00	31,400.00	500.00	500.00	31,900.00	
	- ท่อ BSP SEAM SCH.40								
	- Dia. 4"	4.00	ม.	457.00	1,828.00	280.00	1,120.00	2,948.00	
	- Dia. 2 1/2"	1.00	ม.	246.00	246.00	150.00	150.00	396.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	829.60	829.60	248.88	248.88	1,078.48	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	414.80	414.80	124.44	124.44	539.24	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	207.40	207.40	62.22	62.22	269.62	
	- ทาสีท่อดับเพลิง	1.00	รวม	622.20	622.20	186.66	186.66	808.86	
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 4)							37,940.20	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงประตุนไฟ และระบบดับเพลิง และส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่ บางเขน)

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งผู้อำนวยการที่ 87/2561

28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.1.4	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 5)								
	- ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)	1.00	ชุด	31,400.00	31,400.00	500.00	500.00	31,900.00	
	- ท่อ BSP SEAM SCH.40								
	- Dia. 4"	4.00	ม.	457.00	1,828.00	280.00	1,120.00	2,948.00	
	- Dia. 2 1/2"	1.00	ม.	246.00	246.00	150.00	150.00	396.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	829.60	829.60	248.88	248.88	1,078.48	
	- เพลี้ยยึดท่อ	1.00	รวม	414.80	414.80	124.44	124.44	539.24	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	207.40	207.40	62.22	62.22	269.62	
	- ทาสีท่อดับเพลิง	1.00	รวม	622.20	622.20	186.66	186.66	808.86	
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 5)							37,940.20	
3.1.5	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 6)								
	- ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)	1.00	ชุด	31,400.00	31,400.00	500.00	500.00	31,900.00	
	- ท่อ BSP SEAM SCH.40								
	- Dia. 4"	4.00	ม.	457.00	1,828.00	280.00	1,120.00	2,948.00	
	- Dia. 2 1/2"	1.00	ม.	246.00	246.00	150.00	150.00	396.00	
	- Dia. 2"	3.00	ม.	11.00	33.00	95.00	285.00	318.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	842.80	842.80	252.84	252.84	1,095.64	
	- เพลี้ยยึดท่อ	1.00	รวม	421.40	421.40	126.42	126.42	547.82	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	210.70	210.70	63.21	63.21	273.91	
	- ทาสีท่อดับเพลิง	1.00	รวม	632.10	632.10	189.63	189.63	821.73	
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 6)							38,301.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบดับเพลิง และระบบดับเพลิง และส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่ บางเขน)

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.1.6	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นห้องเครื่อง)								
	- ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)	1.00	ชุด	31,400.00	31,400.00	500.00	500.00	31,900.00	
	- ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ขนาด 10 lb.	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00	1,300.00	
	- หัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler) Head K 5.6 ชนิดหัวคว่ำ (Pendent)	9.00	ชุด	220.00	1,980.00	75.00	675.00	2,655.00	
	- วาล์วระบายอากาศอัตโนมัติ (Automatic Air Vent)	1.00	เครื่อง	2,500.00	2,500.00	100.00	100.00	2,600.00	
	- ประตูน้ำลิ้นปี่สี่ล้อ	1.00	เครื่อง	7,000.00	7,000.00	800.00	800.00	7,800.00	
	- ท่อ BSP SEAM SCH40								
	- Dia. 4"	2.00	ม.	457.00	914.00	280.00	560.00	1,474.00	
	- Dia. 2 1/2"	1.00	ม.	246.00	246.00	150.00	150.00	396.00	
	- Dia. 2"	10.10	ม.	149.00	1,504.90	95.00	959.50	2,464.40	
	- Dia. 1 1/2"	4.00	ม.	111.00	444.00	70.00	280.00	724.00	
	- Dia. 1 1/4"	4.00	ม.	93.00	372.00	60.00	240.00	612.00	
	- Dia. 1"	19.00	ม.	69.00	1,311.00	45.00	855.00	2,166.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	1,916.76	1,916.76	575.03	575.03	2,491.79	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	958.38	958.38	287.51	287.51	1,245.89	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	479.19	479.19	143.76	143.76	622.95	
	- ทาสีท่อดับเพลิง	1.00	รวม	1,437.57	1,437.57	431.27	431.27	1,868.84	
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นห้องเครื่อง)							60,320.87	
	รวม งานระบบดับเพลิง							254,642.29	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงตู้ตู้หม้อไฟ และระบบดับเพลิง และส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่ บางเขน)

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารเพื่อการค้าและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 สว. 8 ตุลาคม 2561

28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.2	ระบบอัตโนมัติ								
3.2.1	ระบบไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ								
	- ตู้ควบคุมตัดอัตโนมัติ (AMCC)	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	
	- NON Fuse safety switch	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	500.00	500.00	7,000.00	
	- Duct Smoke Detector (SD)	1.00	ชุด	4,390.00	4,390.00	100.00	100.00	4,490.00	
	- Dry Contact Relay	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	- FRC. 2.5 sq.mm.	60.00	ม.	41.00	2,460.00	9.00	540.00	3,000.00	
	- FRC. 4 sq.mm.	11.00	ม.	53.00	583.00	11.00	121.00	704.00	
	- FRC. 6 sq.mm.	77.00	ม.	72.00	5,544.00	12.00	924.00	6,468.00	
	- VCT. 4C-1.5 sq.mm.	30.00	ม.	43.00	1,290.00	11.00	330.00	1,620.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	493.85	493.85	-	-	493.85	
	- EMT. Dia. 3/4"	60.00	ม.	36.80	2,208.00	24.00	1,440.00	3,648.00	
	- IMC. Dia. 3/4"	11.00	ม.	71.88	790.68	28.00	308.00	1,098.68	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	449.80	449.80	-	-	449.80	
	รวม ระบบไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ							63,972.33	
3.2.2	พัดลมอัตโนมัติและอุปกรณ์ประกอบ								
	- PF-1 พัดลมแบบทอยโวง Centrifugal Fan	1.00	ชุด	155,500.00	155,500.00	10,000.00	10,000.00	165,500.00	
	- Spring Isolator	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	2,400.00	2,400.00	10,400.00	
	- แท่นเครื่อง	1.00	ชุด	2,400.00	2,400.00	320.00	320.00	2,720.00	
	งานท่อลมและอุปกรณ์ประกอบ								
	- Fire Rate Duct	1,704.00	ตร.ฟ.	97.00	165,288.00	25.00	42,600.00	207,888.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบตู้หม้อไฟ และระบบดับเพลิง และส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่ บางเขน)

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 สว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ยึด	1.00	รวม	49,586.40	49,586.40	26.00	26.00	49,612.40	
	- Fresh Air Louver 60"x32" with Insect Screen	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	400.00	400.00	40,400.00	
	- Barometric Damper 30"x30" (Counter Weight)	2.00	ชุด	30,000.00	60,000.00	400.00	800.00	60,800.00	
	- Fresh Air Louver and Grill 30"x20" with VD @ 2,700 CFM.	6.00	ชุด	30,000.00	180,000.00	400.00	2,400.00	182,400.00	
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 2)							719,720.40	
	รวม ระบบอัตโนมัติ							783,692.73	
	รวม งานระบบ ดับเพลิง และระบบอัตโนมัติ							1,038,335.02	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
4.1	งานแสงควบคุมไฟฟ้า								
4.1.1	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นห้องเครื่อง)								
	อุปกรณ์								
	- MCB -3P,30-50AT/100 AF 1.C ≥ 25 KA.	1.00	ชุด	3,540.00	3,540.00	110.00	110.00	3,650.00	
	- กล่องต่อสาย (Junction Box)	1.00	ชุด	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
	สายไฟฟ้า								
	- FRC. 10 sq.mm.	120.00	ม.	106.00	12,720.00	18.00	2,160.00	14,880.00	
	- FRC. 6 sq.mm.	30.00	ม.	72.00	2,160.00	16.00	480.00	2,640.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	744.00	744.00	-	-	744.00	
	ท่อร้อยสาย								
	- IMC 1 1/4"	30.00	ม.	125.16	3,754.80	38.00	1,140.00	4,894.80	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	563.22	563.22	-	-	563.22	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบตู้หม้อไฟ และระบบดับเพลิง และส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่ บางเขน)

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 สว. 8 ตุลาคม 2561 เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Single Pole Switch 1 Position	1.00	ชุด	48.00	48.00	80.00	80.00	128.00	
	<u>สายไฟฟ้า</u>								
	- IEC01. 2.5 sq.mm.	36.00	ม.	8.10	291.60	7.00	252.00	543.60	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	14.58	14.58	4.37	4.37	18.95	
	<u>ท่อร้อยสาย</u>								
	- EMT. Dia. 1/2"	17.00	ม.	25.49	433.33	22.00	374.00	807.33	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	65.00	65.00	-	-	65.00	
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 3)							4,052.88	
4.2.3	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 4)								
	<u>ดวงโคมไฟฟ้า</u>								
	- Spotlight 5x11.2w. LED Lamp 100 Lumen 2700K Warm White	1.00	ชุด	2,290.00	2,290.00	200.00	200.00	2,490.00	
	Dia.3 cm., L=100 cm.								
	<u>สวิทช์ไฟฟ้า</u>								
	- Single Pole Switch 1 Position	1.00	ชุด	48.00	48.00	80.00	80.00	128.00	
	<u>สายไฟฟ้า</u>								
	- IEC01. 2.5 sq.mm.	36.00	ม.	8.10	291.60	7.00	252.00	543.60	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	14.58	14.58	4.37	4.37	18.95	
	<u>ท่อร้อยสาย</u>								
	- EMT. Dia. 1/2"	17.00	ม.	25.49	433.33	22.00	374.00	807.33	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	65.00	65.00	-	-	65.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบไฟ และระบบดับเพลิง และส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่ บางเขน)

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 สว. 8 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.2.4	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 4) อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 5) ดวงโคมไฟฟ้า - Spotlight 5x11.2w. LED Lamp 100 Lumen 2700K Warm White Dia.3 cm., L=100 cm. สวิทช์ไฟฟ้า - Single Pole Switch 1 Position สายไฟฟ้า - IEC01. 2.5 sq.mm. - เบ็ดเคล็ด ท่อร้อยสาย - EMT. Dia. 1/2" - เบ็ดเคล็ด	1.00	ชุด	2,290.00	2,290.00	200.00	200.00	4,052.88	
4.2.5	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 5) อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 6) ดวงโคมไฟฟ้า - Spotlight 5x11.2w. LED Lamp 100 Lumen 2700K Warm White Dia.3 cm., L=100 cm. สวิทช์ไฟฟ้า - Single Pole Switch 1 Position สายไฟฟ้า	1.00	ชุด	48.00	48.00	80.00	80.00	128.00	
		36.00	ม.	8.10	291.60	7.00	252.00	543.60	
		1.00	รวม	14.58	14.58	4.37	4.37	18.95	
		17.00	ม.	25.49	433.33	22.00	374.00	807.33	
		1.00	รวม	65.00	65.00	-	-	65.00	
		1.00	ชุด	2,290.00	2,290.00	200.00	200.00	2,490.00	
		1.00	ชุด	48.00	48.00	80.00	80.00	128.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบตู้หม้อไอน้ำ และระบบดับเพลิง และส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่ บางเขน)

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งผู้อำนวยการที่ 87/2561 ลง. 8 ตุลาคม 2561

28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- IEC01. 2.5 sq.m.m.	36.00	ม.	8.10	291.60	7.00	252.00	543.60	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	14.58	14.58	4.37	4.37	18.95	
	พร้อมสาย								
	- EMT. Dia. 1/2"	17.00	ม.	25.49	433.33	22.00	374.00	807.33	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	65.00	65.00	-	-	65.00	
	รวม อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 6)							4,052.88	
	รวม งานติดตั้งวงโคจรไฟฟ้า							20,264.42	
	รวม งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							48,236.44	
5	ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System)								
5.1	อาคารคอมพิวเตอร์ (ชั้นที่ 2)								
	- Access Control System (ของเดิม)	1.00	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	ACC2
	- Access Control System (ของใหม่)	2.00	ชุด	58,300.00	116,600.00	3,001.00	6,002.00	122,602.00	ACC1
	- Accessories	1.00	รวม	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	รวม ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System)							132,102.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า และระบบดับเพลิง และส่วนประกอบอื่นๆ
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานใหญ่ อาคารบางเขน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วิชาการเพื่อกรรมการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 87/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
1	ค่าเช่ากระแสไฟฟ้าในการดำเนินงานนอก	1	รวม	35,000.00	
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบป้องกันระเบิดและติดตั้ง รวมทั้งป้ายเตือน	1	รวม	30,000.00	
3	ค่าขนส่งเศษวัสดุที่รื้อถอนไปทิ้งภายนอก	1	รวม	20,000.00	
4	ค่าไม่อนุญาตพักในสถานที่ก่อสร้าง(เฉพาะค่าพาหนะไป - กลับของคนงาน)	1	รวม	30,000.00	
5	ค่าใช้จ่ายในการนำวัสดุก่อสร้างไปใช้ในสถานที่ก่อสร้างที่มีข้อกำหนดการลำเลียงวัสดุซึ่งไม่เป็นไปโดยปกติของงานก่อสร้างโดยทั่วไป	1	รวม	30,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ทุกรายการ				145,000.00	

หน่วย : บาท

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ ค่าเช่ากระแสไฟฟ้าในการดำเนินงานภายนอก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานรื้อถอนและจัดทำป้ายสัญลักษณ์อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานใหญ่ อาคารบางเขน

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายนอก เพื่อให้การปรับปรุงดำเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าเช่ากระแสไฟฟ้าในการดำเนินงานภายนอก (เหมาจ่าย)	35,000.00	
	ค่าใช้จ่าย	35,000.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม		
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	35,000.00	

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบป้องกันระหว่างรื้อถอน และติดตั้ง รวมทั้งป้ายเตือน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานรื้อถอนและจัดทำป้ายสัญลักษณ์ธนาคาร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานใหญ่ อาคารบางเขน

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสียหายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆบริเวณที่ทำการปรับปรุง และเพื่อให้การปรับปรุงดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบป้องกันระหว่างรื้อถอน และติดตั้ง รวมทั้งป้ายเตือน (เหมาจ่าย)	30,000.00	
	ค่าใช้จ่าย	30,000.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม		
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่าขนส่งเศษวัสดุที่รื้อถอนไปทิ้งภายนอก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานรื้อถอนและจัดทำป้ายสัญลักษณ์ธนาคาร
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานใหญ่ อาคารบางเขน แบบเลขที่ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนำเศษวัสดุที่รื้อถอนไปทิ้งภายนอกบริเวณที่ถูกต้องตามกฎหมาย

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
3	ค่าขนส่งเศษวัสดุที่รื้อถอนไปทิ้งภายนอก(เหมาจ่าย)	20,000.00	
	ค่าใช้จ่าย	20,000.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม		
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	20,000.00	

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ ค่าไม่อนุญาตพักในสถานที่ก่อสร้าง(เฉพาะค่าพาหนะไป - กลับของพนักงาน)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานรื้อถอนและจัดทำป้ายสัญลักษณ์ธนาคาร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานใหญ่ อาคารบางเขน

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าพาหนะไป - กลับของพนักงานเนื่องจากไม่อนุญาตพักในสถานที่ก่อสร้าง

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
4	ค่าไม่อนุญาตพักในสถานที่ก่อสร้าง(เฉพาะค่าพาหนะไป - กลับของพนักงาน) (เหมาจ่าย)	30,000.00	
	ค่าใช้จ่าย	30,000.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม		
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,000.00	

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ ค่าใช้จ่ายในการนำวัสดุก่อสร้างไปใช้ในสถานที่ก่อสร้างที่มีข้อจำกัดในการลำเลียงวัสดุ ซึ่งไม่เป็นไปโดยปกติของงานก่อสร้างโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานรื้อถอนและจัดทำป้ายสัญลักษณ์ธนาคาร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานใหญ่ อาคารบางเขน

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนำวัสดุก่อสร้างซึ่งมีความยาว และน้ำหนักมากไปใช้ในสถานที่ก่อสร้างที่มีข้อจำกัดในการลำเลียง

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
5	ค่าใช้จ่ายในการนำวัสดุก่อสร้างไปใช้ในสถานที่ก่อสร้างที่มีข้อจำกัดในการลำเลียงวัสดุ ซึ่งไม่เป็นไปโดยปกติของงานก่อสร้างโดยทั่วไป (เหมาจ่าย)	30,000.00	
	ค่าใช้จ่าย	30,000.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม		
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,000.00	