

งาน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา


แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ	20,226,960.46	
2	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ	1,035,492.50	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	300,000.00	
	ราคากลางรวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ (ตัวเลข)	21,562,452.96	
สรุป	ราคารวม (ตัวอักษร) ( ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบทสตางค์ )		



( นายสมหมาย เลิศสมจิตร )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( นายสุเทพ สุ่มประเสริฐ )

ช่างก่อสร้าง 9

กรรมการกำหนดราคากลาง



( นายสมตระกูล ต่อนดี )

ช่างเขียนแบบ 8

กรรมการกำหนดราคากลาง

### แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ค่างานต้นทุน)

งาน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	งานอาคารสำนักงาน 3 ชั้น	11,031,951.02	1.2229	13,490,972.90	
	งานห้องน้ำลูกค้า	614,524.20	1.2229	751,501.64	
	งานอาคารเก็บเอกสาร	549,737.10	1.2229	672,273.50	
	งานโรงจอดรถยนต์ 4 คัน	174,686.90	1.2229	213,624.61	
	งานห้อง ATM 3 ตู้	459,696.40	1.2229	562,162.73	
2	กลุ่มงานที่ 2				
	งานอาคารสำนักงาน 3 ชั้น	1,349,445.00	1.2229	1,650,236.29	
3	กลุ่มงานที่ 3				
	งานภูมิทัศน์ งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	2,360,118.40	1.2229	2,886,188.79	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>20,226,960.46</b>	



## แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ปร.4 (พ)

งาน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาและส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สาขาเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 3 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
1	สำนักงานสนามสำหรับผู้ว่าจ้างและผู้ควบคุมงาน			50,000.00	
2	ค่าเช่าเครื่องจักร			80,000.00	
3	ค่าขนส่ง			170,000.00	
				<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>300,000.00</b>

## แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา เชียงม่วน จังหวัดพะเยา

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
	งานอาคารสำนักงาน 3 ชั้น								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							4,058,795.10	
1.2	งานสถาปัตยกรรม							4,024,869.00	
1.3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบประปา							242,927.92	
1.4	งานระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย							293,055.00	
1.5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							1,526,852.00	
1.6	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							885,452.00	
	รวมงานอาคารสำนักงาน 3 ชั้น							11,031,951.02	
	งานห้องน้ำลูกค้								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							197,947.80	
1.2	งานสถาปัตยกรรม							264,604.00	
1.3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบประปา							124,617.40	
1.4	งานระบบไฟฟ้า							27,355.00	
	รวมงานห้องน้ำลูกค้							614,524.20	
	งานอาคารเก็บเอกสาร								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							277,082.10	
1.2	งานสถาปัตยกรรม							249,475.00	
1.3	งานระบบไฟฟ้า							23,180.00	
	รวมงานอาคารเก็บเอกสาร							549,737.10	
	งานโรงจอดรถยนต์ 4 คัน								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							107,598.90	
1.2	งานสถาปัตยกรรม							60,950.00	
1.3	งานระบบไฟฟ้า							6,138.00	
	รวมงานโรงจอดรถยนต์ 4 คัน							174,686.90	
	งานห้อง ATM 3 ตู้								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							62,342.40	
1.2	งานสถาปัตยกรรม							309,395.00	
1.3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							66,709.00	
1.4	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							21,250.00	
	รวมงานห้อง ATM 3 ตู้							459,696.40	
	รวมกลุ่มงานที่ 1							12,830,595.62	
	กลุ่มงานที่ 2 งานอาคารสำนักงาน 3 ชั้น								
2.1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							312,300.00	
2.2	งานตกแต่งภายในอาคารและป้าย							1,037,145.00	
	รวมกลุ่มงานที่ 2							1,349,445.00	

## แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา เชียงม่วน จังหวัดพะเยา

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	กลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์ งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
3.1	งานภูมิทัศน์							220,460.50	
3.2	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ							2,139,657.90	
	<b>รวมกลุ่มงานที่ 3</b>							<b>2,360,118.40</b>	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงส่วนที่ 1</b>							<b>16,540,159.02</b>	
	<b>ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ</b>								
1	งานครุภัณฑ์สำเร็จรูปอาคารสำนักงาน							926,275.00	
2	งานม่านปรับแสงอาคารสำนักงาน							41,475.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงส่วนที่ 2</b>							<b>967,750.00</b>	
	<b>ส่วนที่ 3 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด</b>							<b>300,000.00</b>	
	(กำหนดตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคางานก่อสร้างอาคาร ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 และถือปฏิบัติ วันที่ 30 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป (ดูรายละเอียด ข้อกำหนดการปฏิบัติงาน)								

แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา เชียงม่วน จังหวัดพะเยา

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
	งานอาคารสำนักงาน 3 ชั้น								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานฐานราก								
	ขุดดินและกลบกลับ	122	ลบ.ม.	-	-	125.00	15,250.00	15,250.00	
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.30x0.30x8.00 ม.	60	ต้น	4,600.00	276,000.00	1,300.00	78,000.00	354,000.00	
	สกัดหัวเข็ม	60	ต้น	-	-	280.00	16,800.00	16,800.00	
	ทรายหยาบ	7	ลบ.ม.	514.00	3,598.00	91.00	637.00	4,235.00	
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	2	ลบ.ม.	1,464.00	2,928.00	398.00	796.00	3,724.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	23	ลบ.ม.	1,664.00	38,272.00	485.00	11,155.00	49,427.00	
	ไม้แบบ	70	ตร.ม.	450.00	31,500.00	133.00	9,310.00	40,810.00	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริม RB dia 6 มม.	-	กก.	27.00	-	3.40	-	-	
	- เหล็กเสริม RB dia 9 มม.	-	กก.	25.50	-	3.40	-	-	
	- เหล็กเสริม DB dia 12 มม.	197	กก.	24.50	4,826.50	3.40	669.80	5,496.30	
	- เหล็กเสริม DB dia 16 มม.	76	กก.	23.50	1,786.00	3.40	258.40	2,044.40	
	- เหล็กเสริม DB dia 20 มม.	2,585	กก.	23.50	60,747.50	3.40	8,789.00	69,536.50	
	- เหล็กเสริม DB dia 25 มม.	-	กก.	23.50	-	3.40	-	-	
	ลวดผูกเหล็ก No.18	86	กก.	37.00	3,182.00	-	-	3,182.00	
	ตะปู	18	กก.	40.00	720.00	-	-	720.00	
	เหล็กหล่อปลายเข็ม	60	ชุด	750.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	น้ำยากันปลวก	392	ตร.ม.	85.00	33,320.00	-	-	33,320.00	
	อื่นๆ								
	รวม งานฐานราก							643,545.20	





## แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา เชียงม่วน จังหวัดพะเยา

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	<b>งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ</b>								
	งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็ก C 150x75x6.5x10 mm.	1,593	กก.	32.00	50,976.00	8.50	13,540.50	64,516.50	
	- เหล็ก C 100x50x20x3.2 mm.	1,656	กก.	32.00	52,992.00	8.50	14,076.00	67,068.00	
	- เหล็ก L 100x100x10 mm.	48	กก.	32.00	1,536.00	8.50	408.00	1,944.00	
	- เหล็ก L 75x75x9 mm.	280	กก.	32.00	8,960.00	8.50	2,380.00	11,340.00	
	- เหล็ก SAG ROD $\phi$ 12 mm.	43	กก.	24.50	1,053.50	8.50	365.50	1,419.00	
	- เหล็ก Plate 200x200x10mm.	49	กก.	32.00	1,568.00	8.50	416.50	1,984.50	
	- เหล็ก Plate 150x250x8mm.	30	กก.	32.00	960.00	8.50	255.00	1,215.00	
	- ทาสีกันสนิม 1 ทैया สีน้ำมัน 2 ทैया	210	ตร.ม.	100.00	21,000.00	50.00	10,500.00	31,500.00	
	- ส่วนประกอบอื่น ๆ	1	รวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	งานโครงเสาป้ายโลโก้								
	- เหล็กกลม $\phi$ 76.3x4 mm.	185	กก.	32.00	5,920.00	8.50	1,572.50	7,492.50	
	- เหล็กกลม $\phi$ 60.5x3.2 mm.	65	กก.	32.00	2,080.00	8.50	552.50	2,632.50	
	- เหล็กกลม $\phi$ 42.7x2.8 mm.	151	กก.	32.00	4,832.00	8.50	1,283.50	6,115.50	
	- เหล็ก Plate 200x200x12mm.	16	กก.	32.00	512.00	8.50	136.00	648.00	
	- เหล็ก RIB Plate 9mm.	10	กก.	32.00	320.00	8.50	85.00	405.00	
	- ANCHOR BOLT $\phi$ 20 มม.	16	ชุด	50.00	800.00	20.00	320.00	1,120.00	
	- ทาสีกันสนิม 1 ทैया สีน้ำมัน 2 ทैया	18	ตร.ม.	100.00	1,800.00	50.00	900.00	2,700.00	
	- ส่วนประกอบอื่น ๆ	1	รวม	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	งานโครงเหล็กรับผนังตกแต่งด้านหน้า								
	- เหล็กกล่อง 2"x4"x3.2mm.	1,542	กก.	32.00	49,344.00	8.50	13,107.00	62,451.00	
	- เหล็กกล่อง 1 1/2"x3"x3.2mm.	-	กก.	32.00	-	8.50	-	-	
	- เหล็ก Plate 150x150x6mm.	31	กก.	32.00	992.00	8.50	263.50	1,255.50	
	- เหล็กกล่อง 4"x4"x3.2mm.	114	กก.	32.00	3,648.00	8.50	969.00	4,617.00	
	- ทาสีกันสนิม 1 ทैया สีน้ำมัน 2 ทैया	240	ตร.ม.	100.00	24,000.00	50.00	12,000.00	36,000.00	
	- ส่วนประกอบอื่น ๆ	1	รวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	<b>รวม งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ</b>							<b>317,924.00</b>	
	<b>รวม งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>							<b>4,058,795.10</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา เชียงม่วน จังหวัดพะเยา

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนา 0.47 มม.	225	ตร.ม.	450.00	101,250.00	100.00	22,500.00	123,750.00	
	- FLASHING หนา 0.47 มม. ( ระบุสีภายหลัง )	10	ม.	300.00	3,000.00	80.00	800.00	3,800.00	
	- ฉนวน PE. หนา 5 มม. เป็นอลูมิเนียมฟอยล์	225	ตร.ม.	120.00	27,000.00	30.00	6,750.00	33,750.00	
	- FLASHING หนา 0.47 มม. ขยาย( ระบุสีภายหลัง )	38	ม.	350.00	13,300.00	80.00	3,040.00	16,340.00	
	- ครอบสันหลังคาเหล็กรีดลอน หนา 0.47 มม.	19	ม.	350.00	6,650.00	80.00	1,520.00	8,170.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1	รวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	<b>รวม งานหลังคา</b>							<b>190,810.00</b>	
	งานพื้น								
	- F1 ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	375	ตร.ม.	550.00	206,250.00	175.00	65,625.00	271,875.00	
	- F2 ผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12"	198	ตร.ม.	300.00	59,400.00	125.00	24,750.00	84,150.00	
	- F3 ผิวปูกระเบื้องเซรามิก ชนิดกันลื่น ขนาด 8"x8"	48	ตร.ม.	350.00	16,800.00	125.00	6,000.00	22,800.00	
	- F4 ผิวปูกระเบื้องเซรามิก ชนิดกันลื่น ขนาด 4"x8"	50	ตร.ม.	650.00	32,500.00	170.00	8,500.00	41,000.00	
	- F5 ผิวกวรดล้าง เบอร์ 5 เม็ดหินสีน้ำตาลอ่อน	43	ตร.ม.	350.00	15,050.00	150.00	6,450.00	21,500.00	
	- F6 พื้น ค.ส.ล. ผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	153	ตร.ม.	50.00	7,650.00	40.00	6,120.00	13,770.00	
	- บัวเชิงผนัง PVC. ขนาด 0.10 ม. หนา 9 มม	325	ม.	80.00	26,000.00	38.00	12,350.00	38,350.00	
	- บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 0.10 ม.	51	ม.	100.00	5,100.00	50.00	2,550.00	7,650.00	
	- บัวเชิงผนังผิวทรายล้างเบอร์ 5 สูง 0.10 ม.	26	ม.	150.00	3,900.00	100.00	2,600.00	6,500.00	
	- บัวเชิงผนังผิวขัดมัน สูง 0.10 ม.	156	ม.	30.00	4,680.00	40.00	6,240.00	10,920.00	
	- คิ้วอลูมิเนียม ขนาด 10 มม.	22	ม.	120.00	2,640.00	50.00	1,100.00	3,740.00	
	- ร่องสแตนเลส รูปตัว U สีมันทาว กว้าง 2 ซม.	5	ม.	200.00	1,000.00	50.00	250.00	1,250.00	
	อื่นๆ								
	<b>รวม งานพื้น</b>							<b>523,505.00</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา เชียงม่วน จังหวัดพะเยา

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	<b>งานผนัง</b>								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา 1/2 แผ่น	916	ตร.ม.	200.00	183,200.00	89.00	81,524.00	264,724.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาเสริมแผ่น	90	ตร.ม.	400.00	36,000.00	144.00	12,960.00	48,960.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	-	ตร.ม.	250.00	-	55.00	-	-	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	2,136	ตร.ม.	100.00	213,600.00	82.00	175,152.00	388,752.00	
	- ผนังฉาบกรวดล้างเบอร์ 5	64	ตร.ม.	350.00	22,400.00	150.00	9,600.00	32,000.00	
	- เสานเอ็นและทับหลังขนาด 0.10x0.10ม.	1,045	ม.	70.00	73,150.00	35.00	36,575.00	109,725.00	
	- เสานเอ็นและทับหลังขนาด 0.10x0.20ม.	75	ม.	100.00	7,500.00	40.00	3,000.00	10,500.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8"x8"	190	ตร.ม.	320.00	60,800.00	138.00	26,220.00	87,020.00	
	- ผนังบุกระเบื้องโมเสคแก้ว ขนาด 1"x1"	9	ตร.ม.	3,000.00	27,000.00	300.00	2,700.00	29,700.00	
	- ผนังกรุอิฐขัดมันเบอร์ 1 หน้า 12 มม. แต่งเรียบ 2 ด้าน	62	ตร.ม.	400.00	24,800.00	150.00	9,300.00	34,100.00	
	- ผนังกรุอิฐขัดมันเบอร์ 1 หน้า 12 มม. กรุฉนวน	18	ตร.ม.	520.00	9,360.00	180.00	3,240.00	12,600.00	
	- ผนัง GLASS BLOCK ขนาด 8"x8" หน้า 4"	186	ก้อน	150.00	27,900.00	45.00	8,370.00	36,270.00	
	- บัวปูนปั้น คสล. ขนาด 0.10x0.05 ม.	35	ม.	100.00	3,500.00	50.00	1,750.00	5,250.00	
	- บัวปูนปั้น คสล. ขนาด 0.10x0.15 ม.	72	ม.	150.00	10,800.00	100.00	7,200.00	18,000.00	
	- บัวปูนปั้น คสล. ขนาด 0.10x0.25 ม.	16	ม.	200.00	3,200.00	150.00	2,400.00	5,600.00	
	- ร่องสแตนเลส รูปตัว U สีมันทาว กว้าง 2 ซม.	3	ม.	200.00	600.00	50.00	150.00	750.00	
	- เซาะร่อง รูปตัว V	130	ม.	-	-	5.00	650.00	650.00	
	- ปิกนิก คสล. ขนาด 0.10 x 0.40 ม.	12.5	ม.	300.00	3,750.00	150.00	1,875.00	5,625.00	
	<b>อื่นๆ</b>								
	<b>รวม งานผนัง</b>							<b>1,090,226.00</b>	
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	- CL1 ยิบขัดมันเบอร์ 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเหล็กชุบสังกะสี	142	ตร.ม.	220.00	31,240.00	120.00	17,040.00	48,280.00	
	- CL2 ยิบขัดมันเบอร์ 9 มม. โครงเคร่า T-BAR เหล็กชุบสังกะสี	209	ตร.ม.	300.00	62,700.00	90.00	18,810.00	81,510.00	
	<b>ฉิวหน้าเคลือบ POLYESTER</b>								
	- CL1* ยิบขัดมันเบอร์ 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเหล็กชุบสังกะสี (กรุฟอรียกันความร้อน)	75	ตร.ม.	270.00	20,250.00	120.00	9,000.00	29,250.00	
	- CL2* ยิบขัดมันเบอร์ 9 มม. โครงเคร่า T-BAR เหล็กชุบสังกะสี	104	ตร.ม.	325.00	33,800.00	90.00	9,360.00	43,160.00	
	<b>ฉิวหน้าเคลือบ POLYESTER (กรุฟอรียกันความร้อน)</b>								
	- CL3 ยิบขัดมันเบอร์ 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงเคร่า T-BAR	55	ตร.ม.	325.00	17,875.00	90.00	4,950.00	22,825.00	
	<b>เหล็กชุบสังกะสีฉิวหน้าเคลือบ POLYESTER</b>								
	- CL4 ไฟเบอร์ซีเมนต์ 8 มม. กว้าง 3" โครงเคร่าเหล็ก	-	ตร.ม.	620.00	-	250.00	-	-	
	<b>กรุลาดตาข่าย มีเว้นร่อง 1 ซม.</b>								
	- CL5 ไฟเบอร์ซีเมนต์ 8 มม. โครงเคร่าเหล็ก	170	ตร.ม.	600.00	102,000.00	200.00	34,000.00	136,000.00	
	- CL6 อลูมิเนียมคอมโพสิท หน้า 4 มม. ไล่สีขาวกันไฟ	32	ตร.ม.	3,000.00	96,000.00	1,000.00	32,000.00	128,000.00	
	- CL7 ฉิวโครงสร้างแต่งฉิวเรียบ	24	ตร.ม.	50.00	1,200.00	50.00	1,200.00	2,400.00	
	- รางกล่องไฟ	36	ม.	260.00	9,360.00	100.00	3,600.00	12,960.00	
	- ฝ้าเพดาน DROP	57	ม.	120.00	6,840.00	100.00	5,700.00	12,540.00	
	<b>รวม งานฝ้าเพดาน</b>							<b>516,925.00</b>	

แบบแผนการดำเนินงานรายปีของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

สาขา ผลิตยางพารา

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและศูนย์บริการประชาชน

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเชียงใหม่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	รวม
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
- AD1	งานประดิษฐ์-หน้าต่าง	1	ชุด	57,344.00	57,344.00	-	-	57,344.00	
- AD3		1	ชุด	42,560.00	42,560.00	-	-	42,560.00	
- AD4		2	ชุด	25,114.00	50,228.00	-	-	50,228.00	
- AD5		2	ชุด	22,513.00	45,026.00	-	-	45,026.00	
- AD6		3	ชุด	13,230.00	39,690.00	-	-	39,690.00	
- SD1		1	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
- SD2		1	ชุด	18,000.00	18,000.00	1,000.00	1,000.00	19,000.00	
- SD3		2	ชุด	11,000.00	22,000.00	1,000.00	2,000.00	24,000.00	
- D1		3	ชุด	4,000.00	12,000.00	500.00	1,500.00	13,500.00	
- D2		4	ชุด	4,150.00	16,600.00	400.00	1,600.00	18,200.00	
- D2		4	ชุด	4,350.00	17,400.00	400.00	1,600.00	19,000.00	
- D3		6	ชุด	6,000.00	36,000.00	400.00	2,400.00	38,400.00	
- D4		3	ชุด	8,000.00	24,000.00	600.00	1,800.00	25,800.00	
- D5		1	ชุด	8,450.00	8,450.00	400.00	400.00	8,850.00	
- D6		3	ชุด	9,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
- D7		2	ชุด	3,000.00	6,000.00	400.00	800.00	6,800.00	
- D7		5	ชุด	3,150.00	15,750.00	400.00	2,000.00	17,750.00	
- AW1	งานหน้าต่าง	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
- AW1		1	ชุด	32,500.00	32,500.00	-	-	32,500.00	
- AW2		1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
- AW3		3	ชุด	6,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
- AW4		1	ชุด	1,600.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
- AW5		1	ชุด	1,600.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
- AW6		6	ชุด	1,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
- AW6		3	ชุด	2,400.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
- AW7		4	ชุด	8,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
- AW8		4	ชุด	15,075.00	60,300.00	-	-	60,300.00	
- AW9		2	ชุด	8,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
- AW10		4	ชุด	9,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
- AW11		4	ชุด	5,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
- AW12		5	ชุด	7,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
- AW12		1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
- AW13		8	ชุด	4,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
- AW13		2	ชุด	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
- AW14		3	ชุด	7,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
รวมงานประดิษฐ์หน้าต่าง									817,048.00

## แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา เชียงม่วน จังหวัดพะเยา

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	<b>งานสุขภัณฑ์</b>								
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบ C 1403 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	11	ชุด	4,000.00	44,000.00	298.00	3,278.00	47,278.00	
	- อ่างล้างหน้าฝักเคาน์เตอร์ C 007 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	7	ชุด	3,400.00	23,800.00	298.00	2,086.00	25,886.00	
	- อ่างล้างหน้าลอย C 013 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	298.00	596.00	6,596.00	
	- โถปัสสาวะชาย C 313 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6	ชุด	8,956.00	53,736.00	335.00	2,010.00	55,746.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ C 815	8	ชุด	471.00	3,768.00	103.00	824.00	4,592.00	
	- สายชำระ C 999	10	ชุด	530.00	5,300.00	35.00	350.00	5,650.00	
	- ขอบแขนผ้า DB 3018	6	ชุด	200.00	1,200.00	25.00	150.00	1,350.00	
	- ที่ใส่สบู่ C 805	2	ชุด	377.00	754.00	103.00	206.00	960.00	
	- ราวแขนผ้า C 8620	2	ชุด	650.00	1,300.00	70.00	140.00	1,440.00	
	- กระจกเงาเจียรขอบรอบ	74	ตร.ฟ.	120.00	8,880.00	30.00	2,220.00	11,100.00	
	- ก๊อกติดผนัง TS 102 C6	6	ชุด	450.00	2,700.00	25.00	150.00	2,850.00	
	- STOP VALVE CT 129(HM)	28	ชุด	366.00	10,248.00	35.00	980.00	11,228.00	
	- ฝักบัวสายอ่อน+ VALVE	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	70.00	140.00	2,540.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น	-	ชุด	-	-	70.00	-	-	
	- แผงกันโถปัสสาวะ C 306	3	ชุด	1,224.00	3,672.00	170.00	510.00	4,182.00	
	- TOP หินแกรนิตดำไทย ขนาด 0.20 ม.	7.5	ม.	600.00	4,500.00	200.00	1,500.00	6,000.00	
	- TOP หินแกรนิตดำไทย ขนาด 0.60 ม.	7.5	ม.	3,000.00	22,500.00	1,500.00	11,250.00	33,750.00	
	- ผนังสำเร็จรูปครึ่งห้อง	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00	
	- ผนังสำเร็จรูปเต็มห้อง	2	ชุด	13,000.00	26,000.00	1,000.00	2,000.00	28,000.00	
	<b>รวม งานสุขภัณฑ์</b>							<b>262,148.00</b>	
	<b>งานตกแต่งบันไดและอื่นๆ</b>								
	<b>บันไดทางเข้าอาคารและทางเข้าด้านหลังและทางลาด</b>								
	- ลูกตั้งลูกนอน และจุกบันได ผิวกรวดล้างสีเทาขาว	46	ม.	350.00	16,100.00	150.00	6,900.00	23,000.00	
	- แต่งผิวทางลาดกรวดล้างสีเทาขาว และตีเส้น	5	ตร.ม.	350.00	1,750.00	150.00	750.00	2,500.00	
	- กะบะตันไม้ผิวขัดมัน	5	ตร.ม.	150.00	750.00	100.00	500.00	1,250.00	
	- TOP ไม้ยางกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาดกว้าง 0.80 ม.	4	ม.	800.00	3,200.00	175.00	700.00	3,900.00	
	- คิ้วอลูมิเนียม (บัวกาบกล้วย) ขนาด 10 มม.	9	ม.	100.00	900.00	30.00	270.00	1,170.00	
	- ร่องสแตนเลสสีดำ กว้าง 10 มม.	12	ม.	150.00	1,800.00	30.00	360.00	2,160.00	
	- บัวเชิงผนังกรวดล้างสีขาว	12	ม.	200.00	2,400.00	100.00	1,200.00	3,600.00	
	- ชักร่องกรวดล้างสีเหลี่ยมคางหมู	25	ม.	30.00	750.00	15.00	375.00	1,125.00	
	- ราวกันตกสแตนเลส	5	ม.	4,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
	- ราวบันไดสแตนเลส	6	ม.	500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	<b>บันไดหลัก</b>								
	- ขานพักปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12"	10	ตร.ม.	300.00	3,000.00	125.00	1,250.00	4,250.00	
	- ลูกนอน ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12"	65	ม.	150.00	9,750.00	100.00	6,500.00	16,250.00	
	- ลูกตั้ง ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12"	72	ม.	100.00	7,200.00	50.00	3,600.00	10,800.00	
	- จุกบันไดอลูมิเนียม 6 ร่อง ขนาด 25x50 มม.	72	ม.	250.00	18,000.00	38.00	2,736.00	20,736.00	
	- บัวเชิงผนัง PVC.	63	ม.	80.00	5,040.00	38.00	2,394.00	7,434.00	
	- ร่องสแตนเลสตัว U ขนาด 10 มม. สีดำ	32	ม.	150.00	4,800.00	30.00	960.00	5,760.00	

## แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา เชียงม่วน จังหวัดพะเยา

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ราวบันไดสแตนเลส และ ผนังก่ออิฐฉาบปูน	20	ม.	3,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	บันไดหนีไฟ								
	- ท่อเหล็ก Dia. 1 1/2" ทหนา 2.0 มม. ทาสี	53	กก.	32.00	1,696.00	8.50	450.50	2,146.50	
	- ท่อเหล็ก Dia. 1" ทหนา 2.0 มม. ทาสี	11	กก.	32.00	352.00	8.50	93.50	445.50	
	- Plate เหล็ก + Expansion Bolt 4M10	6	ชุด	300.00	1,800.00	100.00	600.00	2,400.00	
	- รางน้ำฝนสแตนเลสหนา 1.5 มม. เกรด 304	1.7	ม.	1,000.00	1,700.00	200.00	340.00	2,040.00	
	- ทาสีกันสนิม + สีนํ้ามัน	1	รวม	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	อื่นๆ								
	- ม้านั่ง คสล. ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้และราวสแตนเลส	8	ม.	4,500.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- ม้านั่งไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 25 มม. โครงเหล็ก	16	ม.	2,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	- แผงบังแดดอลูมิเนียม	72	ม.	1,800.00	129,600.00	-	-	129,600.00	
	- ราวกันตกสแตนเลส	2	ม.	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวม งานตกแต่งบันไดและอื่นๆ							397,567.00	
	งานทาสี								
	- สีภายนอก	920	ตร.ม.	55.00	50,600.00	30.00	27,600.00	78,200.00	
	- สีภายใน	1,020	ตร.ม.	45.00	45,900.00	30.00	30,600.00	76,500.00	
	- สีฝ้าเพดานภายนอก	83	ตร.ม.	55.00	4,565.00	30.00	2,490.00	7,055.00	
	- สีฝ้าเพดานภายใน	698	ตร.ม.	45.00	31,410.00	30.00	20,940.00	52,350.00	
	- สีฝ้าเพดานผิวโครงสร้าง	24	ตร.ม.	55.00	1,320.00	30.00	720.00	2,040.00	
	- สีนํ้ามัน	14	ตร.ม.	65.00	910.00	35.00	490.00	1,400.00	
	- ทาฉนวนกันความร้อน	107	ตร.ม.	55.00	5,885.00	30.00	3,210.00	9,095.00	
	รวม งานทาสี							226,640.00	
	รวม งานสถาปัตยกรรม							4,024,869.00	

## แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา เชียงม่วน จังหวัดพะเยา

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพยากรสีนและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.3	งานระบบประปาและระบบสุขาภิบาล								
	งานระบบประปา								
	ท่อ PVC. (Class"13.5")								
	- Dia. 1/2"	43	ม.	13.00	559.00	20.00	860.00	1,419.00	
	- Dia. 3/4"	82	ม.	15.35	1,258.70	20.00	1,640.00	2,898.70	
	- Dia. 1"	29	ม.	24.25	703.25	20.00	580.00	1,283.25	
	- Dia. 1-1/4 "	-	ม.	32.00	-	25.00	-	-	
	- Dia. 1-1/2 "	-	ม.	41.00	-	25.00	-	-	
	ท่อ GSP								
	- Dia. 2 "	4	ม.	202.00	808.00	100.00	400.00	1,208.00	
	- Dia. 1-1/2 "	10	ม.	135.00	1,350.00	70.00	700.00	2,050.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ยึดเกาะ	1	รวม	2,339.48	2,339.48	701.84	701.84	3,041.32	
	- HB Dia. 1/2 "	-	ชุด	125.00	-	25.00	-	-	
	Gate valve ( Class 125 lbs. )								
	- Dia. 1 "	4	ชุด	384.00	1,536.00	120.00	480.00	2,016.00	
	- Dia. 1-1/2 "	2	ชุด	656.00	1,312.00	180.00	360.00	1,672.00	
	- Dia. 2 "	-	ชุด	1,048.00	-	240.00	-	-	
	-UNION Dia. 2 "	-	ชุด	760.00	-	240.00	-	-	
	-UNION Dia. 1-1/2 "	1	ชุด	520.00	520.00	180.00	180.00	700.00	
	-UNION Dia. 1"	3	ชุด	380.00	1,140.00	120.00	360.00	1,500.00	
	Check valve ( Class 125 lbs. )								
	- Dia. 1-1/2 "	1	ชุด	844.00	844.00	180.00	180.00	1,024.00	
	- Dia. 1"	-	ชุด	452.00	-	120.00	-	-	
	Float valve								
	- Dia. 1 "	2	ชุด	720.00	1,440.00	240.00	480.00	1,920.00	
	Ball valve ( Class 150 lbs. )								
	- Dia. 2 "	-	ชุด	1,350.00	-	240.00	-	-	
	- Dia. 1-1/2 "	-	ชุด	1,040.00	-	180.00	-	-	
	- Dia. 1"	3	ชุด	472.00	1,416.00	120.00	360.00	1,776.00	
	- ถังเก็บน้ำฝนแตนเลสขนาด 1,250 ลิตร	2	ชุด	11,340.00	22,680.00	1,000.00	2,000.00	24,680.00	
	- แทน ค.ส.ล. ขนาด 0.20 x 1.50 x 3.50 ม.	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	- pump น้ำแรงดัน 400 W	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	1,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- AAV Dia. 3/4"	1	ชุด	650.00	650.00	90.00	90.00	740.00	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์	1	รวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวม งานระบบประปา							75,428.27	

## แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา เชียงม่วน จังหวัดพะเยา

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	งานท่อส้วม , ท่อน้ำทิ้ง , ท่ออากาศ								
	ท่อ PVC. ( Class 8.5 )								
	- Dia 4 "	42	ม.	154.00	6,468.00	55.00	2,310.00	8,778.00	
	- Dia 3 "	38	ม.	95.00	3,610.00	35.00	1,330.00	4,940.00	
	- Dia 2 "	155	ม.	43.00	6,665.00	25.00	3,875.00	10,540.00	
	- Dia 1 1/2 "	-	ม.	28.00	-	25.00	-	-	
	- Dia 1 "	39	ม.	17.00	663.00	25.00	975.00	1,638.00	
	Floor drain Dia. 2 " ( Bell trap )	7	ชุด	455.00	3,185.00	120.00	840.00	4,025.00	
	Floor drain Dia. 2 " ( P - trap )	9	ชุด	520.00	4,680.00	120.00	1,080.00	5,760.00	
	FCO Dia. 4 "	3	ชุด	1,000.00	3,000.00	240.00	720.00	3,720.00	
	FCO Dia. 3 "	1	ชุด	950.00	950.00	180.00	180.00	1,130.00	
	FCO Dia. 2 "	3	ชุด	800.00	2,400.00	120.00	360.00	2,760.00	
	VTR Dia. 2 "	1	ชุด	865.00	865.00	120.00	120.00	985.00	
	Flexible Dia. 4 "	2	ชุด	1,050.00	2,100.00	120.00	240.00	2,340.00	
	Flexible Dia. 3 "	9	ชุด	850.00	7,650.00	90.00	810.00	8,460.00	
	Flexible Dia. 2 "	5	ชุด	650.00	3,250.00	60.00	300.00	3,550.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ยึดเกาะ	1	รวม	8,703.00	8,703.00	2,610.90	2,610.90	11,313.90	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์	1	รวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	<b>รวม งานท่อส้วม , ท่อน้ำทิ้ง , ท่ออากาศ</b>							<b>74,939.90</b>	
	งานระบายน้ำฝน PVC CLASS 8.5								
	- ท่อ PVC Dia. 4 "	15	ม.	154.00	2,310.00	55.00	825.00	3,135.00	
	- ท่อ PVC. dia 3 "	-	ม.	95.00	-	35.00	-	-	
	- ท่อ PVC Dia. 2 "	35	ม.	43.00	1,505.00	25.00	875.00	2,380.00	
	- Roof drain Dia. 2 "	24	ชุด	850.00	20,400.00	120.00	2,880.00	23,280.00	
	- Roof drain Dia. 3 "	8	ชุด	850.00	6,800.00	180.00	1,440.00	8,240.00	
	- Roof drain Dia. 4 "	1	ชุด	865.00	865.00	240.00	240.00	1,105.00	
	- FD Dia. 2 "	4	ชุด	455.00	1,820.00	120.00	480.00	2,300.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ยึดเกาะ	1	รวม	1,907.50	1,907.50	572.25	572.25	2,479.75	
	<b>รวม งานระบายน้ำฝน</b>							<b>42,919.75</b>	



## แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา เชียงม่วน จังหวัดพะเยา

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	<b>งานระบบบำบัดน้ำเสีย</b>								
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 3 ลบ.ม.	1	ชุด	30,800.00	30,800.00	4,000.00	4,000.00	34,800.00	
	- ถังดักไขมัน 40 ลิตร	1	ชุด	3,840.00	3,840.00	500.00	500.00	4,340.00	
	- ฐานวางถังบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	2,500.00	2,500.00	10,500.00	
	<b>รวม งานระบบบำบัดน้ำเสีย</b>							<b>49,640.00</b>	
	<b>รวม งานระบบประปาและสุขาภิบาล</b>							<b>242,927.92</b>	
	<b>1.4 งานระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย</b>								
	- Fire Alarm Control Panel 5 Zone (FCP)	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	2,000.00	2,000.00	27,000.00	
	- Smoke Detector ( S )	27	ชุด	1,150.00	31,050.00	100.00	2,700.00	33,750.00	
	- Heat Detector (H)	1	ชุด	350.00	350.00	100.00	100.00	450.00	
	- Remote Graphic Annunciator (RGA)	3	ชุด	12,000.00	36,000.00	500.00	1,500.00	37,500.00	
	- Manual Station (M)	7	ชุด	1,100.00	7,700.00	90.00	630.00	8,330.00	
	- Alarm Bell Ø 6 " (B)	7	ชุด	850.00	5,950.00	90.00	630.00	6,580.00	
	- Remote Alarm Lamp (ARM)	4	ชุด	200.00	800.00	100.00	400.00	1,200.00	
	- Exit Fire Light Box Type (ติดผนัง)	1	ชุด	3,600.00	3,600.00	135.00	135.00	3,735.00	
	- Exit Fire Light Slim Type 1Side (ติดฝ้าเพดาน)	9	ชุด	3,200.00	28,800.00	170.00	1,530.00	30,330.00	
	- Exit Fire Light Slim Type 2Side (ติดฝ้าเพดาน)	1	ชุด	3,300.00	3,300.00	170.00	170.00	3,470.00	
	- Emergency Light (LED)	15	ชุด	3,500.00	52,500.00	200.00	3,000.00	55,500.00	
	- Fire Alarm Cable 1P 14 AWG	858	ม.	51.00	43,758.00	11.00	9,438.00	53,196.00	
	- ถังดับเพลิงเคมี ขนาด 15 ปอนด์	3	ชุด	2,000.00	6,000.00	50.00	150.00	6,150.00	
	- ท่อ IMC 1/2"	12	ม.	56.00	672.00	25.00	300.00	972.00	
	- ท่อ EMT 1/2"	429	ม.	27.00	11,583.00	21.00	9,009.00	20,592.00	
	- Fitting & Accessories	1	รวม	4,300.00	4,300.00	-	-	4,300.00	
	<b>รวม งานระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย</b>							<b>293,055.00</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา เชียงม่วน จังหวัดพะเยา

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	งานแผงควบคุมไฟฟ้า								
	MDP								
	- ตู้เหล็กพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 0.90x1.30x0.20 ม.	1	ชุด	43,744.00	43,744.00	3,000.00	3,000.00	46,744.00	
	- Main Circuit Breaker 3P, 200 AT/250AF, IC>=25KA	1	ชุด	8,800.00	8,800.00	200.00	200.00	9,000.00	
	- Circuit Breaker 3P, 40 AT, IC >= 15 KA.	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	110.00	220.00	8,220.00	
	- Circuit Breaker 3P, 60 AT, IC >= 15KA.	1	ชุด	4,080.00	4,080.00	110.00	110.00	4,190.00	
	- Circuit Breaker 3P, 80 AT, IC >= 15KA.	1	ชุด	4,080.00	4,080.00	110.00	110.00	4,190.00	
	- Circuit Breaker 3P, 100 AT, IC >= 15KA.	1	ชุด	4,240.00	4,240.00	110.00	110.00	4,350.00	
	- 5DPDT TransFer Switch 63A (AC3)	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	500.00	500.00	11,500.00	
	- Surge protection	1	ชุด	38,000.00	38,000.00	2,000.00	2,000.00	40,000.00	
	LP1								
	- Load center 3P, 30 slot/100AF	1	ชุด	7,680.00	7,680.00	1,000.00	1,000.00	8,680.00	
	- Main Circuit Breaker 3P, 100 AT/100 AF, IC>=15KA	1	ชุด	4,240.00	4,240.00	110.00	110.00	4,350.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA	4	ชุด	126.00	504.00	50.00	200.00	704.00	
	- Circuit Breaker 1P, 20 AT, IC >= 6 KA	9	ชุด	126.00	1,134.00	50.00	450.00	1,584.00	
	- Circuit Breaker 1P, 32 AT, IC >= 6 KA	2	ชุด	126.00	252.00	50.00	100.00	352.00	
	- Circuit Breaker 1P, 40 AT, IC >= 6 KA	2	ชุด	294.00	588.00	50.00	100.00	688.00	
	- Circuit Breaker 3P, 16 AT, IC >= 6 KA	1	ชุด	1,320.00	1,320.00	110.00	110.00	1,430.00	
	- Circuit Breaker 3P, 20 AT, IC >= 6 KA	2	ชุด	1,320.00	2,640.00	110.00	220.00	2,860.00	
	EP								
	- Load center 3P, 30 slot/100AF	1	ชุด	7,680.00	7,680.00	1,000.00	1,000.00	8,680.00	
	- Main Circuit Breaker 3P, 40AT/100AF, IC >=15 KA.	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	110.00	110.00	4,110.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA	6	ชุด	126.00	756.00	50.00	300.00	1,056.00	
	- Circuit Breaker 1P, 20 AT, IC >= 6 KA	11	ชุด	126.00	1,386.00	50.00	550.00	1,936.00	
	- Circuit Breaker 1P, 40 AT, IC >= 6 KA	1	ชุด	294.00	294.00	50.00	50.00	344.00	
	EPC								
	- Consumer Units 1P, 10 Slot	1	ชุด	2,080.00	2,080.00	500.00	500.00	2,580.00	
	- Main Circuit Breaker 2P, 32AT/100AF, IC >=10 KA.	1	ชุด	792.00	792.00	110.00	110.00	902.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA	2	ชุด	126.00	252.00	50.00	100.00	352.00	
	- Circuit Breaker 1P, 20 AT, IC >= 6 KA	5	ชุด	126.00	630.00	50.00	250.00	880.00	
	LP2								
	- Load center 3P, 30 slot/100AF	1	ชุด	7,680.00	7,680.00	1,000.00	1,000.00	8,680.00	
	- Main Circuit Breaker 3P, 80 AT/100 AF, IC>=15 KA.	1	ชุด	4,080.00	4,080.00	110.00	110.00	4,190.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA	5	ชุด	126.00	630.00	50.00	250.00	880.00	
	- Circuit Breaker 1P, 20 AT, IC >= 6 KA	10	ชุด	126.00	1,260.00	50.00	500.00	1,760.00	
	- Circuit Breaker 3P, 20 AT, IC >= 6 KA	3	ชุด	1,320.00	3,960.00	110.00	330.00	4,290.00	
	LP3								
	- Load center 3P, 24 slot/100AF	1	ชุด	7,200.00	7,200.00	1,000.00	1,000.00	8,200.00	
	- Main Circuit Breaker 3P, 60 AT/100 AF, IC>=15 KA.	1	ชุด	4,080.00	4,080.00	110.00	110.00	4,190.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA	5	ชุด	126.00	630.00	50.00	250.00	880.00	
	- Circuit Breaker 1P, 20 AT, IC >= 6 KA	10	ชุด	126.00	1,260.00	50.00	500.00	1,760.00	
	- Circuit Breaker 1P, 32 AT, IC >= 6 KA	3	ชุด	126.00	378.00	50.00	150.00	528.00	

## แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา เชียงม่วน จังหวัดพะเยา

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	LP3 /1-4								
	- Consumer Units 1P,4 Slot	4	ชุด	1,680.00	6,720.00	500.00	2,000.00	8,720.00	
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA	8	ชุด	126.00	1,008.00	50.00	400.00	1,408.00	
	- Circuit Breaker 1P, 20 AT, IC >= 6 KA	4	ชุด	126.00	504.00	50.00	200.00	704.00	
	Steel Box CB 3P, 40 AT, IC >= 14 KA สำหรับucom.	1	ชุด	4,284.00	4,284.00	300.00	300.00	4,584.00	
	Signal Box (SB)	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00	
	Signal Controller (Sc)	1	ชุด	17,175.00	17,175.00	500.00	500.00	17,675.00	
	Fascia And Pole Sign Controller (FPC)	1	ชุด	20,220.00	20,220.00	500.00	500.00	20,720.00	
	Night Light Controller (NC)	1	ชุด	12,805.00	12,805.00	500.00	500.00	13,305.00	
	Night Light Controller For Lanscape (NCL)	1	ชุด	22,820.00	22,820.00	500.00	500.00	23,320.00	
	Meter 10(30) AMP. 220V. 4 set พร้อมตู้เหล็ก	1	ชุด	10,150.00	10,150.00	500.00	500.00	10,650.00	
	Grounding System								
	- Ground Test Box	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	300.00	600.00	5,600.00	
	- Ground Rod $\phi$ 5/8" x 10'	3	ชุด	1,200.00	3,600.00	100.00	300.00	3,900.00	
	- Ground Pit	3	ชุด	1,300.00	3,900.00	300.00	900.00	4,800.00	
	Accessories	1	รวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ค่าทดสอบระบบไฟฟ้า	1	รวม	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	<b>รวม งานแผงควบคุมไฟฟ้า</b>							<b>337,226.00</b>	
	<b>งานดวงโคมไฟฟ้า</b>								
	แบบ" A1 " (ฟลูออเรสเซนต์ 2x 18 Wตะแกรงอลูมิเนียม)	12	ชุด	1,700.00	20,400.00	170.00	2,040.00	22,440.00	
	แบบ" A2 " (ฟลูออเรสเซนต์ 3x 36 Wตะแกรงอลูมิเนียม)	4	ชุด	2,600.00	10,400.00	170.00	680.00	11,080.00	
	แบบ" A3 " (ฟลูออเรสเซนต์ 1x 36 Wตะแกรงอลูมิเนียม)	4	ชุด	1,300.00	5,200.00	115.00	460.00	5,660.00	
	แบบ" E1 " (ฟลูออเรสเซนต์ 3x 18 W ครอบอลูมิเนียม)	6	ชุด	2,100.00	12,600.00	170.00	1,020.00	13,620.00	
	แบบ" E2 " (ฟลูออเรสเซนต์ 3x 36 W ครอบอลูมิเนียม)	44	ชุด	2,700.00	118,800.00	170.00	7,480.00	126,280.00	
	แบบ" G1 " (ฟลูออเรสเซนต์ 1x 18 W เปลือกอลูมิเนียม)	-	ชุด	350.00	-	115.00	-	-	
	แบบ" G2 " (ฟลูออเรสเซนต์ 1x 36 W เปลือกอลูมิเนียม)	53	ชุด	380.00	20,140.00	115.00	6,095.00	26,235.00	
	แบบ" G3 " (ฟลูออเรสเซนต์ 2x 36 W เปลือกอลูมิเนียม)	6	ชุด	900.00	5,400.00	115.00	690.00	6,090.00	
	แบบ" H1 " (ฟลูออเรสเซนต์ 1x 36 W ครอบอลูมิเนียม)	12	ชุด	780.00	9,360.00	170.00	2,040.00	11,400.00	
	แบบ" I1 " (LED 1 x 7 W)	30	ชุด	900.00	27,000.00	135.00	4,050.00	31,050.00	
	แบบ" I2 " (LED 1 x 7 W ปรับมุม)	11	ชุด	950.00	10,450.00	115.00	1,265.00	11,715.00	
	แบบ" J1 " (ดาวไลท์ CFL 2 x 18 W)	30	ชุด	1,200.00	36,000.00	115.00	3,450.00	39,450.00	
	แบบ" K1 " (GLS 1 x 60 W)	4	ชุด	350.00	1,400.00	115.00	460.00	1,860.00	
	แบบ" L1 " (CFL 2 x 13W)	8	ชุด	750.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 18 W (สำรอง)	10	ชุด	90.00	900.00	-	-	900.00	
	หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 W (สำรอง)	30	ชุด	120.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	Accessories	1	รวม	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	<b>รวม งานดวงโคมไฟฟ้า</b>							<b>332,380.00</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา เชียงม่วน จังหวัดพะเยา

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	<b>งานสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า</b>								
	<b>สวิตช์ไฟฟ้า</b>								
	-Single Pole Switch 1 Position	24	ชุด	57.00	1,368.00	80.00	1,920.00	3,288.00	
	-Single Pole Switch 1 Position(Water Proof)	-	ชุด	436.00	-	80.00	-	-	
	-Single Pole Switch 2 Position	3	ชุด	93.00	279.00	90.00	270.00	549.00	
	-Single Pole Switch 2 Position(Water Proof)	1	ชุด	472.00	472.00	90.00	90.00	562.00	
	-Single Pole Switch 3 Position	3	ชุด	129.00	387.00	100.00	300.00	687.00	
	-Two - Way Switch 1 Position	-	ชุด	83.00	-	85.00	-	-	
	-Thee - Way Switch 1 Position	3	ชุด	141.00	423.00	90.00	270.00	693.00	
	-Thee - Way Switch 2 Position	4	ชุด	282.00	1,128.00	100.00	400.00	1,528.00	
	-Thee - Way Switch 2 Position(Water Proof)	1	ชุด	682.00	682.00	115.00	115.00	797.00	
	-Dimmer Switch 500 W 1 Position	1	ชุด	551.00	551.00	90.00	90.00	641.00	
	-Dimmer Switch 500 W 2 Position	1		1,081.00	1,081.00	100.00	100.00	1,181.00	
	- SC1 Center SwitchH 6 Position&Exhaust Fan 2 Set	1	ชุด	737.00	737.00	115.00	115.00	852.00	
	- SC2 Center SwitchH 4 Position	1	ชุด	165.00	165.00	115.00	115.00	280.00	
	- SC3 Dimmer Switch 500 W 3 Position	1	ชุด	1,611.00	1,611.00	115.00	115.00	1,726.00	
	- SC4 Center SwitchH 4 Position&Dimmer 1Set	1	ชุด	754.00	754.00	115.00	115.00	869.00	
	- SC5 Center SwitchH 4 Position&Dimmer 2Set	1	ชุด	1,284.00	1,284.00	115.00	115.00	1,399.00	
	- SF สวิตช์พัดลมระบายอากาศชนิดมีไฟเรืองแสง	2	ชุด	231.00	462.00	116.00	232.00	694.00	
	- Accessories	1	รวม	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	<b>เต้ารับไฟฟ้า</b>								
	- Simplex Receptacle With Ground	15	ชุด	116.00	1,740.00	90.00	1,350.00	3,090.00	
	- Duplex Receptacle With Ground	54	ชุด	167.00	9,018.00	90.00	4,860.00	13,878.00	
	- Duplex Receptacle With Ground(Water Proof)	-	ชุด	546.00	-	115.00	-	-	
	- Duplex Receptacle With Ground(Pop-up Floor)	19	ชุด	1,890.00	35,910.00	265.00	5,035.00	40,945.00	
	- Junction Box	2	ชุด	500.00	1,000.00	100.00	200.00	1,200.00	
	- Accessories	1	รวม	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	<b>รวม งานสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า</b>							<b>80,859.00</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา เชียงม่วน จังหวัดพะเยา

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	งานระบบท่อและสายไฟ								
	MAIN FEEDER								
	Type NYY.								
	- NYY. 10 sq.mm.	-	ม.	58.00	-	20.00	-	-	
	- NYY. 16 sq.mm.	-	ม.	82.00	-	25.00	-	-	
	- NYY. 120 sq.mm.	128	ม.	502.00	64,256.00	85.00	10,880.00	75,136.00	
	Type THW.								
	- THW. 4 sq.mm.	-	ม.	15.00	-	10.00	-	-	
	- THW. 6 sq.mm.	-	ม.	24.00	-	12.00	-	-	
	- THW. 10 sq.mm.	56	ม.	41.00	2,296.00	16.00	896.00	3,192.00	
	- THW. 16 sq.mm.	73	ม.	63.00	4,599.00	19.00	1,387.00	5,986.00	
	- THW. 25 sq.mm.	53	ม.	99.00	5,247.00	23.00	1,219.00	6,466.00	
	- THW. 35 sq.mm.	22	ม.	132.00	2,904.00	28.00	616.00	3,520.00	
	- THW. 50 sq.mm.	22	ม.	187.00	4,114.00	38.00	836.00	4,950.00	
	- Accessories	1	รวม	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	Type IMC.								
	- IMC 1 1/2"	30	ม.	158.00	4,740.00	40.00	1,200.00	5,940.00	
	- IMC 2"	4	ม.	216.00	864.00	45.00	180.00	1,044.00	
	- IMC 2 1/2"	-	ม.	400.00	-	52.00	-	-	
	- IMC 3"	27	ม.	439.00	11,853.00	60.00	1,620.00	13,473.00	
	- Service Entrance Cap 1 1/2"	2	ชุด	168.00	336.00	-	-	336.00	
	- Service Entrance Cap 3"	4	ชุด	522.00	2,088.00	-	-	2,088.00	
	- Fitting & Accessories	1	รวม	4,576.00	4,576.00	-	-	4,576.00	
	BRANCH CIRCUIT								
	Type THW.								
	- THW. 1.5 sq.mm.	77	ม.	7.00	539.00	5.00	385.00	924.00	
	- THW. 2.5 sq.mm.	2,885	ม.	10.00	28,850.00	7.00	20,195.00	49,045.00	
	- THW. 4 sq.mm.	1,368	ม.	15.00	20,520.00	10.00	13,680.00	34,200.00	
	- THW. 6 sq.mm.	72	ม.	24.00	1,728.00	12.00	864.00	2,592.00	
	Type VCT.								
	- VCT 3C-6 sq.mm.	-	ม.	115.00	-	22.00	-	-	
	- VCT 3C-4 sq.mm.	-	ม.	79.00	-	13.00	-	-	
	Type NYY.								
	- NYY. 4 sq.mm.	18	ม.	33.00	594.00	13.00	234.00	828.00	
	- NYY. 6 sq.mm.	19	ม.	49.00	931.00	18.00	342.00	1,273.00	
	- NYY. 10 sq.mm.	20	ม.	58.00	1,160.00	20.00	400.00	1,560.00	
	Accessories	1	รวม	366.00	366.00	-	-	366.00	
	Type EMT.								
	- EMT 1/2"	881	ม.	27.00	23,787.00	21.00	18,501.00	42,288.00	
	- EMT 3/4"	-	ม.	39.00	-	23.00	-	-	
	- EMT 1"	-	ม.	55.00	-	26.00	-	-	
	Type IMC.								
	- IMC 1/2"	498	ม.	56.00	27,888.00	25.00	12,450.00	40,338.00	



## แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา เชียงม่วน จังหวัดพะเยา

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- EMT 1/2"	89	ม.	29.00	2,581.00	21.00	1,869.00	4,450.00	
	- EMT 3/4"	66	ม.	39.00	2,574.00	23.00	1,518.00	4,092.00	
	- IMC 1/2"	-	ม.	56.00	-	25.00	-	-	
	- IMC 3/4"	232	ม.	75.00	17,400.00	27.00	6,264.00	23,664.00	
	- Fitting & Accessories	1	รวม	6,440.00	6,440.00	-	-	6,440.00	
	<b>รวม งานระบบคอมพิวเตอร์</b>							<b>90,075.00</b>	
	<b>งานระบบโทรทัศน์จานดาวเทียม</b>								
	LED Smart TV 32" & Hanger Support	2	เครื่อง	18,990.00	37,980.00	1,000.00	2,000.00	39,980.00	
	ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียม	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
	อุปกรณ์แยกจุดอิสระ (MSW)	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	RECEIVER	9	ชุด	1,500.00	13,500.00	50.00	450.00	13,950.00	
	Television Outlet	9	ชุด	185.00	1,665.00	90.00	810.00	2,475.00	
	<b>สายสัญญาณระบบ</b>								
	- Cable RG 6	20	ม.	9.00	180.00	11.00	220.00	400.00	
	- Cable RG 11	186	ม.	25.00	4,650.00	15.00	2,790.00	7,440.00	
	- Accessories	1	รวม	780.00	780.00	-	-	780.00	
	<b>ท่อร้อยสาย</b>								
	- EMT 1/2"	127	ม.	27.00	3,429.00	21.00	2,667.00	6,096.00	
	- PVC 1"	15	ม.	23.00	345.00	-	-	345.00	
	- Fitting & Accessories	1	รวม	1,288.00	1,288.00	-	-	1,288.00	
	<b>รวม งานระบบโทรทัศน์จานดาวเทียม</b>							<b>80,254.00</b>	
	<b>งานระบบ SOUND &amp; QUE SYSTEM</b>								
	ลำโพงฝังฝา 6 Watt	6	ชุด	850.00	5,100.00	100.00	600.00	5,700.00	
	Sound Junction Box	1	รวม	1,200.00	1,200.00	300.00	300.00	1,500.00	
	Sound Volumn	2	รวม	250.00	500.00	90.00	180.00	680.00	
	<b>สายสัญญาณระบบ</b>								
	- VTF. 2Cx2.5 SQ.MM.	82	ม.	32.00	2,624.00	11.00	902.00	3,526.00	
	- TIEV 2Core 0.65 sq.mm.	45	ม.	5.00	225.00	6.00	270.00	495.00	
	- Accessories	1	รวม	-	-	-	-	-	
	<b>ท่อร้อยสาย</b>								
	- IMC 3/4"	32	ม.	75.00	2,400.00	27.00	864.00	3,264.00	
	- EMT 3/4"	56	ม.	39.00	2,184.00	23.00	1,288.00	3,472.00	
	Junction Box	3	ชุด	500.00	1,500.00	100.00	300.00	1,800.00	
	- Fitting & Accessories	1	รวม	1,707.00	1,707.00	-	-	1,707.00	
	<b>รวม งานระบบ SOUND &amp; QUE SYSTEM</b>							<b>22,144.00</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา เชียงม่วน จังหวัดพะเยา

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	<b>งานระบบ CCTV SYSTEM</b>								
	Junction Box 6" x 6"	10	ชุด	800.00	8,000.00	100.00	1,000.00	9,000.00	
	Television Outlet	1	ชุด	185.00	185.00	90.00	90.00	275.00	
	Computer Outlet (RJ 45) 1 Position	1	ชุด	371.00	371.00	110.00	110.00	481.00	
	สายสัญญาณระบบ								
	- VSF 1.5 sq.mm.	330	ม.	11.00	3,630.00	6.00	1,980.00	5,610.00	
	- Cable RG 6	181	ม.	9.00	1,629.00	11.00	1,991.00	3,620.00	
	- Cable UTP Cat 6	181	ม.	20.00	3,620.00	6.00	1,086.00	4,706.00	
	- Accessories	1	รวม	1,393.60	1,393.60	-	-	1,393.60	
	ท่อร้อยสาย								
	- IMC 1/2"	13	ม.	56.00	728.00	25.00	325.00	1,053.00	
	- EMT 1/2"	308	ม.	27.00	8,316.00	21.00	6,468.00	14,784.00	
	- Fitting & Accessories	1	รวม	19,004.00	19,004.00	-	-	19,004.00	
	<b>รวม งานระบบ CCTV SYSTEM</b>							<b>59,926.60</b>	
	<b>งานระบบ SECURITY AND ALARM SYSTEM</b>								
	สายสัญญาณระบบ								
	- Cable 4core 24 AWG.	158	ม.	15.00	2,370.00	5.00	790.00	3,160.00	
	- Accessories	1	รวม	316.00	316.00	-	-	316.00	
	ท่อร้อยสาย								
	- EMT 1/2"	86	ม.	27.00	2,322.00	21.00	1,806.00	4,128.00	
	- IMC 3/4"	15	ม.	75.00	1,125.00	27.00	405.00	1,530.00	
	- Fitting & Accessories	1	รวม	11,316.00	11,316.00	-	-	11,316.00	
	<b>รวม ระบบ SECURITY AND ALARM SYSTEM</b>							<b>20,450.00</b>	
	<b>งานระบบล่อฟ้าและสายดิน</b>								
	LPI Stormaster ESE,RE=32 m. @ h=2 m.,Level I	1	ชุด	55,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
	2 Meters Galvanized Steel Mast w/Guy Wire	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	Bare Copper 95 Sq. mm.	35	ม.	500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
	ท่อ PVC 1"	20	ม.	23.00	460.00	-	-	460.00	
	Lightning Strike Counter	1	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	Test Box	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	Ground Rods Copper Clad (3 Setsx5/8"x10 feet)	1	ชุด	3,250.00	3,250.00	-	-	3,250.00	
	Grounding System Accessories	1	ชุด	5,200.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
	Installation Charge	1	รวม	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	<b>รวม งานระบบล่อฟ้าและสายดิน</b>							<b>109,910.00</b>	
	<b>รวม งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร</b>							<b>1,526,852.00</b>	





## แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา เชียงม่วน จังหวัดพะเยา

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
1.1	งานห้องน้ำลูกค้า								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานฐานรากและโครงสร้าง								
	- งานขุดดินถมกลับ	4	ลบ.ม.	-	-	125.00	500.00	500.00	
	- เสาค้ำเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.20 x 0.20 x 6.00 ม.+Dowel	6	ตัน	1,800.00	10,800.00	800.00	4,800.00	15,600.00	
	- งานสกัดหัวเข็ม	6	ตัน	-	-	200.00	1,200.00	1,200.00	
	- ทรายปรับระดับ	1.5	ลบ.ม.	514.00	771.00	99.00	148.50	919.50	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.5	ลบ.ม.	1,464.00	3,660.00	398.00	995.00	4,655.00	
	- คอนกรีต 1:2:4	7.5	ลบ.ม.	1,664.00	12,480.00	391.00	2,932.50	15,412.50	
	- งานไม้แบบ	56	ตร.ม.	450.00	25,200.00	133.00	7,448.00	32,648.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm.	69	กก.	27.00	1,863.00	3.40	234.60	2,097.60	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm.	304	กก.	25.50	7,752.00	3.40	1,033.60	8,785.60	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm.	197	กก.	24.50	4,826.50	3.40	669.80	5,496.30	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm.	176	กก.	23.50	4,136.00	3.40	598.40	4,734.40	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm.	176	กก.	23.50	4,136.00	3.40	598.40	4,734.40	
	- ลวดผูกเหล็ก No. 18	27	กก.	37.00	999.00	-	-	999.00	
	- ตะปู	15	กก.	40.00	600.00	-	-	600.00	
	- น้ำยากันปลวก	54	ตร.ม.	85.00	4,590.00	-	-	4,590.00	
	<b>รวม งานฐานรากและโครงสร้าง</b>							<b>102,972.30</b>	
	งานหลังคาและโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็ก C 125x50x20x3.2mm.	298	กก.	32.00	9,536.00	8.50	2,533.00	12,069.00	
	- เหล็ก Pipe Dia. 114.3x3.5mm.	191	กก.	32.00	6,112.00	8.50	1,623.50	7,735.50	
	- เหล็ก L 50x50x4mm.	14	กก.	32.00	448.00	8.50	119.00	567.00	
	- เหล็กกล่อง 100x50x3.2mm.	72	กก.	32.00	2,304.00	8.50	612.00	2,916.00	
	- เหล็กกล่อง 50x50x3.2mm.	52	กก.	32.00	1,664.00	8.50	442.00	2,106.00	
	- ลวดสลิงพร้อมอุปกรณ์	3	ชุด	500.00	1,500.00	200.00	600.00	2,100.00	
	- Plate ขนาด 0.10x0.15 หนา 10 mm.	6	ชุด	50.00	300.00	12.00	72.00	372.00	
	- Anchor Bolt M12	12	ชุด	60.00	720.00	20.00	240.00	960.00	
	- หลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	50	ตร.ม.	410.00	20,500.00	100.00	5,000.00	25,500.00	
	- หลังคาโพลีคาร์บอเนต หนา 6 มม.	9.5	ตร.ม.	1,300.00	12,350.00	400.00	3,800.00	16,150.00	
	- ครอบหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี	20	ม.	700.00	14,000.00	150.00	3,000.00	17,000.00	
	- งานทาสีกันสนิม 2 เทียว และทาสีน้ำมัน 2 เทียว	30	ตร.ม.	100.00	3,000.00	50.00	1,500.00	4,500.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ	1	รวม	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	<b>รวม งานหลังคาและโครงสร้างเหล็ก</b>							<b>94,975.50</b>	
	<b>รวม งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>							<b>197,947.80</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา เชียงม่วน จังหวัดพะเยา

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผนังและพื้น								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา 1/2 แผ่น	96	ตร.ม.	200.00	19,200.00	89.00	8,544.00	27,744.00	
	- งานปลีอกแก้ว ขนาด 0.19x0.19x0.08 ม.	34	ก้อน	150.00	5,100.00	10.00	340.00	5,440.00	
	- งานเสาเอ็นทับหลัง ขนาด 0.10x0.10 ม.	65	ม.	70.00	4,550.00	35.00	2,275.00	6,825.00	
	- งานผนังฉาบปูนเรียบ	160	ตร.ม.	100.00	16,000.00	82.00	13,120.00	29,120.00	
	- งานปูกระเบื้องเซรามิค 8"x8"	70	ตร.ม.	320.00	22,400.00	138.00	9,660.00	32,060.00	
	- งานชั้นไม้อัดหนา 10 มม.	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- งานประตู ( ป1 )	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	500.00	500.00	7,500.00	
	- งานประตู ( ป2 )	2	ชุด	4,850.00	9,700.00	400.00	800.00	10,500.00	
	- งานประตู ( ป3 )	3	ชุด	4,300.00	12,900.00	400.00	1,200.00	14,100.00	
	- งานประตู ( ป4 )	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	500.00	500.00	7,500.00	
	- งานประตู ( ป5 )	1	ชุด	15,350.00	15,350.00	800.00	800.00	16,150.00	
	- งานประตู ( ป6 )	1	ชุด	4,850.00	4,850.00	400.00	400.00	5,250.00	
	- งานระบายอากาศห้องเครื่องปั่นไฟฟ้า	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- งานพื้น พ1 ปูกระเบื้องเซรามิค 8"x8"	19	ตร.ม.	300.00	5,700.00	125.00	2,375.00	8,075.00	
	- งานพื้น พ2 เทปูนทรายผิวขัดมันเรียบ	8	ตร.ม.	100.00	800.00	82.00	656.00	1,456.00	
	- งานพื้น พ3 พื้น คสล. ขัดหยาบตีเส้น	2	ตร.ม.	500.00	1,000.00	150.00	300.00	1,300.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	70	ตร.ม.	55.00	3,850.00	30.00	2,100.00	5,950.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน	90	ตร.ม.	45.00	4,050.00	30.00	2,700.00	6,750.00	
	<b>รวม งานผนังและพื้น</b>							<b>189,720.00</b>	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบ C-1403 พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	4,000.00	16,000.00	298.00	1,192.00	17,192.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง C-013 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	298.00	596.00	6,596.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ C-007 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	3,400.00	6,800.00	298.00	596.00	7,396.00	
	- โถปัสสาวะชาย C-313 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	8,956.00	17,912.00	335.00	670.00	18,582.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ C-815	4	ชุด	471.00	1,884.00	103.00	412.00	2,296.00	
	- สายชำระ A-4700	4	ชุด	450.00	1,800.00	35.00	140.00	1,940.00	
	- ก๊อกเตี้ยติดผนัง TS 102 C6	4	ชุด	450.00	1,800.00	25.00	100.00	1,900.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. ปูกระเบื้อง 8"x8"	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	300.00	600.00	3,000.00	
	- กระจกเงารอบอลูมิเนียม	18	ตร.ฟ.	120.00	2,160.00	30.00	540.00	2,700.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัว L CT 790	1	ชุด	3,680.00	3,680.00	105.00	105.00	3,785.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัว L CT 791	1	ชุด	3,680.00	3,680.00	105.00	105.00	3,785.00	
	- ขอบแขวนผ้า DT 30H	4	ชุด	200.00	800.00	25.00	100.00	900.00	
	- STOP VALVE	12	ชุด	366.00	4,392.00	35.00	420.00	4,812.00	
	<b>รวม งานสุขภัณฑ์</b>							<b>74,884.00</b>	
	<b>รวม งานสถาปัตยกรรม</b>							<b>264,604.00</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา เชียงม่วน จังหวัดพะเยา

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.3	งานประปาและระบบสุขาภิบาล								
	งานประปา								
	- ท่อ PVC Ø 1" ( CLASS 13.5)	24	ม.	25.00	600.00	20.00	480.00	1,080.00	
	- ท่อ PVC Ø 3/4" ( CLASS 13.5)	18	ม.	16.00	288.00	20.00	360.00	648.00	
	- ท่อ PVC Ø 1/2" ( CLASS 13.5)	6	ม.	13.00	78.00	20.00	120.00	198.00	
	- ท่อ GSP dia. 1 "	10	ม.	135.00	1,350.00	70.00	700.00	2,050.00	
	- BALL VALUE Ø 1"	4	ชุด	472.00	1,888.00	120.00	480.00	2,368.00	
	- BALL VALUE Ø 1/2"	6	ชุด	228.00	1,368.00	60.00	360.00	1,728.00	
	- CHECK VALVE Ø 1"	1	ชุด	452.00	452.00	120.00	120.00	572.00	
	- GATE VALVE Ø 1"	5	ชุด	384.00	1,920.00	120.00	600.00	2,520.00	
	- UNION Ø 1"	2	ชุด	250.00	500.00	120.00	240.00	740.00	
	- HB Ø 1/2"	1	ชุด	125.00	125.00	60.00	60.00	185.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ยึดเกาะ	1	รวม	1,158.00	1,158.00	347.40	347.40	1,505.40	
	- ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 275 W.	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	1,000.00	1,000.00	8,000.00	
	- Float valve 1"	2	ชุด	720.00	1,440.00	240.00	480.00	1,920.00	
	- แท่น ค.ส.ล. ขนาด 0.20 x 1.50 x 3.00 ม.	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	1,500.00	1,500.00	5,500.00	
	- ถังเก็บน้ำสแตนเลส 1250 ลิตร	2	ชุด	11,340.00	22,680.00	500.00	1,000.00	23,680.00	
	งานท่อส้วม ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ								
	- ท่อ P.V.C. dia 4" (CLASS 8.5)	12	ม.	154.00	1,848.00	55.00	660.00	2,508.00	
	- ท่อ P.V.C. dia 3" (CLASS 8.5)	8	ม.	95.00	760.00	35.00	280.00	1,040.00	
	- ท่อ P.V.C. dia 2" (CLASS 8.5)	28	ม.	43.00	1,204.00	25.00	700.00	1,904.00	
	- ท่อ P.V.C. dia 1" (CLASS 8.5)	24	ม.	17.00	408.00	25.00	600.00	1,008.00	
	- FLOOR DRAIN Ø 2" (BALL TRAP)	6	ชุด	520.00	3,120.00	120.00	720.00	3,840.00	
	- FLOOR CLEAN OUT Ø 4"	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	240.00	480.00	2,480.00	
	- FLOOR CLEAN OUT Ø 3"	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	180.00	360.00	2,360.00	
	- FLOOR CLEAN OUT Ø 2"	2	ชุด	800.00	1,600.00	120.00	240.00	1,840.00	
	- FLEXIBLE Ø 4"	1	ชุด	1,050.00	1,050.00	120.00	120.00	1,170.00	
	- FLEXIBLE Ø 3"	1	ชุด	850.00	850.00	90.00	90.00	940.00	
	- FLEXIBLE Ø 2"	1	ชุด	650.00	650.00	60.00	60.00	710.00	
	- VTR Ø 2"	2	ชุด	420.00	840.00	120.00	240.00	1,080.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ยึดเกาะ	1	รวม	2,110.00	2,110.00	633.00	633.00	2,743.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 3 ลบ.ม.	1	ชุด	30,800.00	30,800.00	4,000.00	4,000.00	34,800.00	
	- ฐานรากถังบำบัด	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	2,500.00	2,500.00	10,500.00	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์	1	รวม	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	<b>รวม งานประปาและระบบสุขาภิบาล</b>							<b>124,617.40</b>	



## แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา เชียงม่วน จังหวัดพะเยา

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	งานอาคารเก็บเอกสาร								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานฐานรากและโครงสร้าง								
	- ขุดดินและกลบกลับ	9	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,125.00	1,125.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมต้น 0.20x0.20x6.00 ม.+Dowel	8	ต้น	1,800.00	14,400.00	800.00	6,400.00	20,800.00	
	- งานสกัดหัวเข็ม	8	ชุด	-	-	200.00	1,600.00	1,600.00	
	- ทราฮายาบ	1	ลบ.ม.	514.00	514.00	99.00	99.00	613.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	2	ลบ.ม.	1,464.00	2,928.00	398.00	796.00	3,724.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	7.5	ลบ.ม.	1,664.00	12,480.00	391.00	2,932.50	15,412.50	
	- ไม้แบบ	70	ตร.ม.	450.00	31,500.00	133.00	9,310.00	40,810.00	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 6 มม.	26	กก.	27.00	702.00	3.40	88.40	790.40	
	- เหล็ก RB 9 มม.	214	กก.	25.50	5,457.00	3.40	727.60	6,184.60	
	- เหล็ก DB 12 มม.	100	กก.	24.50	2,450.00	3.40	340.00	2,790.00	
	- เหล็ก DB 16 มม.	241	กก.	23.50	5,663.50	3.40	819.40	6,482.90	
	- เหล็ก DB 25 มม.	843	กก.	23.50	19,810.50	3.40	2,866.20	22,676.70	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	43	กก.	37.00	1,591.00	-	-	1,591.00	
	- ตะปู	18	กก.	40.00	720.00	-	-	720.00	
	- พื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนัก 500 กก./ตร.ม.	35	ตร.ม.	400.00	14,000.00	25.00	875.00	14,875.00	
	- Wire mash 4มม.๑0.20	37	ตร.ม.	30.00	1,110.00	5.00	185.00	1,295.00	
	- น้ำยากันปลวก	68	ตร.ม.	85.00	5,780.00	-	-	5,780.00	
	<b>รวม งานฐานรากและโครงสร้าง</b>							<b>147,270.10</b>	
	งานหลังคาและโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็ก C 180x75x7 mm.	416	กก.	33.00	13,728.00	8.50	3,536.00	17,264.00	
	- เหล็ก C 100x50x20x3.2 mm.	431	กก.	32.00	13,792.00	8.50	3,663.50	17,455.50	
	- แผ่น plate 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด	6	ชุด	250.00	1,500.00	50.00	300.00	1,800.00	
	- ทาสีกันสนิม 1 เทียว สีน้ำมัน 2 เทียว	50	ตร.ม.	100.00	5,000.00	50.00	2,500.00	7,500.00	
	- หลังคา METAL SHEET หนา 0.47 มม.	76	ตร.ม.	410.00	31,160.00	100.00	7,600.00	38,760.00	
	- ฉนวน PE. หนา 5 มม. เป็นอลูมิเนียมฟอยล์	76	ตร.ม.	120.00	9,120.00	30.00	2,280.00	11,400.00	
	- FLASHING	25	ม.	300.00	7,500.00	80.00	2,000.00	9,500.00	
	- รางน้ำสแตนเลส 1.2 มม.	12.5	ม.	1,785.00	22,312.50	-	-	22,312.50	
	- ท่อ P.V.C. Dia. 3" (Class 8.5)	14	ม.	95.00	1,330.00	35.00	490.00	1,820.00	
	- ส่วนประกอบอื่น ๆ	1	รวม	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	<b>รวม งานหลังคาและโครงสร้างเหล็ก</b>							<b>129,812.00</b>	
	<b>รวม งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>							<b>277,082.10</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา เชียงม่วน จังหวัดพะเยา

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	181	ตร.ม.	100.00	18,100.00	82.00	14,842.00	32,942.00	
	- A3 ผนัง FLEXY BOARD หรือ SMART BOARD 8 มม. 1 ด้าน โครงเคร่าเหล็กกล่อง 50x50x1.8 มม.	31	ตร.ม.	550.00	17,050.00	150.00	4,650.00	21,700.00	
	- C2 ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	64	ตร.ม.	200.00	12,800.00	89.00	5,696.00	18,496.00	
	- ประตูเหล็ก SD 1	1	ชุด	18,500.00	18,500.00	1,000.00	1,000.00	19,500.00	
	- หน้าต่าง W1	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	200.00	200.00	2,600.00	
	- หน้าต่าง W2	4	ชุด	3,500.00	14,000.00	200.00	800.00	14,800.00	
	- พื้นขัดมัน	31	ตร.ม.	100.00	3,100.00	82.00	2,542.00	5,642.00	
	- พื้นขัดหยาบ	6.5	ตร.ม.	-	-	30.00	195.00	195.00	
	- ทำร่องลายทางลาด	4	ตร.ม.	-	-	45.00	180.00	180.00	
	- CL-2 ฝ้าแผ่นยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าทึบบาร์ เคลือบสี 1" @ 0.60x0.60 ม.	31	ตร.ม.	300.00	9,300.00	90.00	2,790.00	12,090.00	
	- CL-6 ฝ้าระแนง SMART BOARD 75x8 มม. ตีเว้นร่อง 1 ซม. โครงเคร่าเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. กรุตาข่ายกันแมลง	44	ตร.ม.	750.00	33,000.00	250.00	11,000.00	44,000.00	
	- สีน้ำพลาสติกภายนอก	128	ตร.ม.	55.00	7,040.00	30.00	3,840.00	10,880.00	
	- สีน้ำพลาสติกภายใน	83	ตร.ม.	45.00	3,735.00	30.00	2,490.00	6,225.00	
	- สีฟ้าเพดานภายใน	75	ตร.ม.	45.00	3,375.00	30.00	2,250.00	5,625.00	
	- ชั้นเหล็กวางเอกสาร	13	ชุด	3,200.00	41,600.00	1,000.00	13,000.00	54,600.00	
	<b>รวม งานสถาปัตยกรรม</b>							<b>249,475.00</b>	
1.3	งานระบบไฟฟ้า								
	- CB 16 AT 2 POLE 14 KA.I.C. AT 220 OUT DOOR	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00	
	- โคม G1 (1x18 ๗)	3	ชุด	350.00	1,050.00	115.00	345.00	1,395.00	
	- โคม G2 (1x36 ๗)	6	ชุด	380.00	2,280.00	115.00	690.00	2,970.00	
	- พัดลมโคม	2	ชุด	1,250.00	2,500.00	200.00	400.00	2,900.00	
	- สวิตช์ 1 ช่อง	1	ชุด	57.00	57.00	80.00	80.00	137.00	
	- สวิตช์ 2 ช่อง	2	ชุด	93.00	186.00	90.00	180.00	366.00	
	- เตารับไฟฟ้า	2	ชุด	116.00	232.00	90.00	180.00	412.00	
	- วงจรแสงสว่าง	11	ชุด	500.00	5,500.00	200.00	2,200.00	7,700.00	
	- วงจรเตารับไฟฟ้า	2	ชุด	600.00	1,200.00	200.00	400.00	1,600.00	
	- ส่วนประกอบอื่น ๆ	1	รวม	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	<b>รวม งานระบบไฟฟ้า</b>							<b>23,180.00</b>	
	<b>รวม งานอาคารเก็บเอกสาร</b>							<b>549,737.10</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา เชียงม่วน จังหวัดพะเยา

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	งานโรงจอดรถยนต์ 4 คัน								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานฐานรากและโครงสร้าง								
	- ขุดดินและถมกลับ	6.5	ลบ.ม.	-	-	125.00	812.50	812.50	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมต้น 0.20 x 0.20 x 6.00 ม.+Dowel	6	ต้น	1,800.00	10,800.00	800.00	4,800.00	15,600.00	
	- งานสกัดหัวเข็ม	6	ต้น	-	-	200.00	1,200.00	1,200.00	
	- ทราหยาบ	1	ลบ.ม.	514.00	514.00	99.00	99.00	613.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.5	ลบ.ม.	1,464.00	732.00	398.00	199.00	931.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	1	ลบ.ม.	1,664.00	1,664.00	391.00	391.00	2,055.00	
	- ไม้แบบ	7	ตร.ม.	450.00	3,150.00	133.00	931.00	4,081.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm.	4	กก.	27.00	108.00	3.40	13.60	121.60	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm.	-	กก.	25.50	-	3.40	-	-	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm.	61	กก.	24.50	1,494.50	3.40	207.40	1,701.90	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm.	-	กก.	23.50	-	3.40	-	-	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm.	51	กก.	23.50	1,198.50	3.40	173.40	1,371.90	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	4	กก.	37.00	148.00	-	-	148.00	
	- ตะปู	2	กก.	40.00	80.00	-	-	80.00	
	<b>รวม งานฐานรากและโครงสร้าง</b>							<b>28,715.90</b>	
	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็ก C 150x50x20x3.2mm.	426	กก.	32.00	13,632.00	8.50	3,621.00	17,253.00	
	- เหล็ก Pipe Dia. 114.3x4.5mm.	353	กก.	33.00	11,649.00	8.50	3,000.50	14,649.50	
	- เหล็ก Pipe Dia. 89.1x3.2mm.	109	กก.	32.00	3,488.00	8.50	926.50	4,414.50	
	- เหล็ก WF 200x150x30.6 kg/m	212	กก.	33.00	6,996.00	8.50	1,802.00	8,798.00	
	- เหล็ก WF 100x100x17.2 kg/m	172	กก.	33.00	5,676.00	8.50	1,462.00	7,138.00	
	- เหล็ก RB 12 มม. + TURY BUCKLE	4	ชุด	300.00	1,200.00	100.00	400.00	1,600.00	
	- Plate ขนาด 0.25x0.35 ทน 19 mm.	3	ชุด	540.00	1,620.00	100.00	300.00	1,920.00	
	- Plate ขนาด 0.20x0.15 ทน 10 mm.	3	ชุด	270.00	810.00	100.00	300.00	1,110.00	
	- Anchor Bolt Ø 20 mm.	18	ชุด	200.00	3,600.00	50.00	900.00	4,500.00	
	- งานทาสีกันสนิม 2 เที่ยว และทาสีน้ำมัน 2 เที่ยว	50	ตร.ม.	100.00	5,000.00	50.00	2,500.00	7,500.00	
	- ค่าตัดเหล็กโค้ง	1	รวม	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	<b>รวม งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ</b>							<b>78,883.00</b>	
	<b>รวม งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>							<b>107,598.90</b>	





## แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา เชียงม่วน จังหวัดพะเยา

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
1.1	งานห้อง ATM 3 ตู้ งานโครงสร้างวิศวกรรม งานโครงสร้าง								
	- ดินบดอัดแน่น	5	ลบ.ม.	200.00	1,000.00	148.00	740.00	1,740.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมตัน 0.20 x 0.20 x 6.00 ม.+Dowel	6	ตัน	1,800.00	10,800.00	800.00	4,800.00	15,600.00	
	- งานสกัดหัวเข็ม	6	ตัน	-	-	200.00	1,200.00	1,200.00	
	- ทราฮายาบ	3	ลบ.ม.	514.00	1,542.00	99.00	297.00	1,839.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1	ลบ.ม.	1,464.00	1,464.00	398.00	398.00	1,862.00	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	3	ลบ.ม.	1,664.00	4,992.00	391.00	1,173.00	6,165.00	
	- ไม้แบบ	4	ตร.ม.	450.00	1,800.00	133.00	532.00	2,332.00	
	- เหล็ก RB 9 มม.	166	กก.	25.50	4,233.00	3.40	564.40	4,797.40	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	5	กก.	37.00	185.00	-	-	185.00	
	- ตะปู	1	กก.	40.00	40.00	-	-	40.00	
	- เหล็กกล่อง 100 x 50 x 3.2 มม.	108	กก.	32.00	3,456.00	8.50	918.00	4,374.00	
	- เหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 มม.	316	กก.	32.00	10,112.00	8.50	2,686.00	12,798.00	
	- เหล็กกล่อง 25 x 25 x 1.8 มม.	20	กก.	32.00	640.00	8.50	170.00	810.00	
	- BOLT M 12	18	ชุด	80.00	1,440.00	20.00	360.00	1,800.00	
	- ทาสีกันสนิม 1 เทียว สีน้ำมัน 2 เทียว	32	ตร.ม.	100.00	3,200.00	50.00	1,600.00	4,800.00	
	- ส่วนประกอบอื่นๆ	1	รวม	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	<b>รวม งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>							<b>62,342.40</b>	
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	- หลังคา METAL SHEET หนา 0.5 มม.	7	ตร.ม.	410.00	2,870.00	100.00	700.00	3,570.00	
	- ฉนวน PE. หนา 5 มม. เป็นอลูมิเนียมฟอยล์	7	ตร.ม.	120.00	840.00	30.00	210.00	1,050.00	
	- FLASHING	8	ม.	300.00	2,400.00	80.00	640.00	3,040.00	
	- FLASHING ชายคา	3	ม.	500.00	1,500.00	100.00	300.00	1,800.00	
	- ผนัง FLEXY BOARD หรือ SMART BOARD 12 มม.	17	ตร.ม.	450.00	7,650.00	150.00	2,550.00	10,200.00	
	- ผนัง อลูมิเนียมคอมโพสิท หนา 4 มม. ตามแบบ	21	ตร.ม.	3,000.00	63,000.00	1,000.00	21,000.00	84,000.00	
	- ฉนวนกันความร้อนหนา 50 มม.	17	ตร.ม.	200.00	3,400.00	50.00	850.00	4,250.00	
	- ชุดช่องแสงอะคริลิกใส 6 มม. ติดสติ๊กเกอร์ฝ้า ตามแบบ	2	ชุด	7,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	- ฝ้าเพดาน FLEXY BOARD 6 มม.	5	ตร.ม.	400.00	2,000.00	150.00	750.00	2,750.00	
	- ฝ้าเพดาน อลูมิเนียมคอมโพสิท หนา 4 มม. สีเขียว	4	ตร.ม.	3,000.00	12,000.00	1,000.00	4,000.00	16,000.00	
	- ฝ้าเพดานอลูมิเนียมเคลือบสี ตามแบบ	2	ตร.ม.	2,500.00	5,000.00	200.00	400.00	5,400.00	
	- ประตูเหล็ก 1.60x 2.00 ม.	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	
	- พื้นขัดมัน	5	ตร.ม.	50.00	250.00	40.00	200.00	450.00	
	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.30 x 0.60 ม. กันลื่น	9	ตร.ม.	850.00	7,650.00	175.00	1,575.00	9,225.00	
	- ครัวอลูมิเนียม	12	ม.	250.00	3,000.00	30.00	360.00	3,360.00	
	- ป้ายรอบ Booth	1	ชุด	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟ อกส. บนหลังคา	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	- ทาสีภายใน	15	ตร.ม.	45.00	675.00	30.00	450.00	1,125.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	5	ตร.ม.	45.00	225.00	30.00	150.00	375.00	
	- กล่องไฟสแตนเลสพับขึ้นรูป	8.4	ม.	3,500.00	29,400.00	1,000.00	8,400.00	37,800.00	

## แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา เชียงม่วน จังหวัดพะเยา

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
	- ป้ายสติ๊กเกอร์ ATM , PAM , CDM	3	ชุด	2,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- ส่วนประกอบอื่น ๆ	1	รวม	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	<b>รวม งานสถาปัตยกรรม</b>							<b>309,395.00</b>	
1.3	<b>งานระบบไฟฟ้า</b>								
	- LP-ATM.	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	500.00	500.00	5,000.00	
	- NIGHT LIGHT BOX	1	ชุด	18,575.00	18,575.00	500.00	500.00	19,075.00	
	- PHOTO CELL	1	ชุด	850.00	850.00	100.00	100.00	950.00	
	- BALLAST BOX พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	7,500.00	15,000.00	500.00	1,000.00	16,000.00	
	- โคม G2 (1x28 w)	2	ชุด	680.00	1,360.00	115.00	230.00	1,590.00	
	- โคม I5 (3x3 w) LED	3	ชุด	2,720.00	8,160.00	115.00	345.00	8,505.00	
	- สวิตช์ 1 ช่อง	1	ชุด	57.00	57.00	80.00	80.00	137.00	
	- เต้ารับคู่	4	ชุด	167.00	668.00	90.00	360.00	1,028.00	
	- วงจรแสงสว่าง	9	ชุด	500.00	4,500.00	200.00	1,800.00	6,300.00	
	- วงจรเต้ารับไฟฟ้า	4	ชุด	600.00	2,400.00	200.00	800.00	3,200.00	
	- เต้ารับคอมพิวเตอร์	4	ชุด	371.00	1,484.00	110.00	440.00	1,924.00	
	- ส่วนประกอบอื่น ๆ	1	รวม	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	<b>รวม งานระบบไฟฟ้า</b>							<b>66,709.00</b>	
1.4	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ</b>								
	<b>งานระบบปรับอากาศห้อง ATM</b>								
	- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 8,000 BTU. (WALL TYPE)	1	ชุด	14,900.00	14,900.00	1,150.00	1,150.00	16,050.00	
	- เดินท่อน้ำยา	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- ส่วนประกอบอื่น ๆ	1	รวม	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	<b>รวม งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ</b>							<b>21,250.00</b>	
	<b>รวม งานห้อง ATM 3 ตู้</b>							<b>459,696.40</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา เชียงม่วน จังหวัดพะเยา

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	<b>กลุ่มงานที่ 2</b>								
	<b>กลุ่มงานที่ 2 งานอาคารสำนักงาน 3 ชั้น</b>								
2.1	<b>งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ</b>								
	- ผนังห้อง WAN	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- ตู้เก็บเอกสาร B1 (0.40 x 5.20 x 0.85 ม.)	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	- ตู้เก็บเอกสาร B2 (0.50 x 2.70 x 0.85 ม.)	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- ตู้เก็บเอกสาร B3 (0.50 x 2.90 x 1.75 ม.)	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- ตู้ SINK B4 (0.60 x 2.70 x 2.80 ม.)	1	ชุด	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
	- ตู้เก็บเอกสาร B5 (0.50 x 2.70 x 2.50 ม.)	1	ชุด	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
	- ตู้เตรียมอาหาร B6 (0.50 x 1.20 x 2.50 ม.)	1	ชุด	21,600.00	21,600.00	-	-	21,600.00	
	- ตู้ SINK B7 (0.60 x 1.20 x 2.50 ม.)	1	ชุด	16,200.00	16,200.00	-	-	16,200.00	
	- ตู้เก็บเอกสาร B8 (0.60 x 1.275 x 0.80 ม.)	2	ชุด	7,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	- สติเกอร์ประชาสัมพันธ์แบบทึบแสง	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	<b>รวม งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ</b>							<b>312,300.00</b>	
2.2	<b>งานตกแต่งอาคารและป้าย</b>								
	<b>งานตกแต่งทางเข้าด้านหน้า</b>								
	- ผนังยิปซัมบอร์ด 12 มม. 1 ด้าน	5	ตร.ม.	300.00	1,500.00	100.00	500.00	2,000.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 12 มม.	12	ตร.ม.	300.00	3,600.00	100.00	1,200.00	4,800.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติกเขียวเข้ม	17	ตร.ม.	55.00	935.00	30.00	510.00	1,445.00	
	- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนาด 0.90 x 1.60 ม.	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- กล้องอะคริลิกใสหนา 6 มม.	10	ชุด	300.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- กรอบรูปอะคริลิก 1.00 x 1.36 ม.	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	<b>รวม งานตกแต่งทางเข้าด้านหน้า</b>							<b>26,245.00</b>	
	<b>งานตกแต่งผนังห้อง เคาร์เตอร์รับ-จ่าย</b>								
	- ผนังยิปซัมบอร์ด 12 มม. 1 ด้าน	15	ตร.ม.	300.00	4,500.00	100.00	1,500.00	6,000.00	
	- ผนัง MDF 12 มม. ปิดลามิเนตสีเขียวอ่อน	6.5	ตร.ม.	600.00	3,900.00	-	-	3,900.00	
	- ผนัง MDF 25 มม. ปิดลามิเนตสีเขียวอ่อน	5	ตร.ม.	850.00	4,250.00	-	-	4,250.00	
	- บอร์ดประกาศ ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	2	ชุด	8,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	- ป้ายแขวน MONEY EXCHANGE	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- ตราสัญลักษณ์ ธนาคาร 0.30 x 0.30 ม.	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- อักษรสเตนเลส สูง 9 ซม.	45	ตัว	300.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	<b>รวม งานตกแต่งผนังห้อง เคาร์เตอร์รับ-จ่าย</b>							<b>52,650.00</b>	
	<b>งานตกแต่งห้องประชุม</b>								
	- ผนังไม้อัดยาง 10 มม.ปิดลามิเนตสีเขียวอ่อน	8	ตร.ม.	2,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	- เส้นแสดลนเลส 1 ซม.	3.5	ม.	300.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	- โลโก้อะคริลิก ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- ตัวอักษรสเตนเลสตามแบบ	28	ตัว	300.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	<b>รวม งานตกแต่งห้องประชุม</b>							<b>29,450.00</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา เชียงม่วน จังหวัดพะเยา

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	<b>งานป้ายอาคาร</b>								
	- ป้าย LOGO บนหลังคา	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	- ป้าย LOGO สเตนเลส ติดผนัง ขนาด 030 x 0.30 ม.	1	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	- ป้าย Fascia.ขนาด 1.20 x 12.50 ม.	15	ตร.ม.	8,500.00	127,500.00	-	-	127,500.00	
	- ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำชาย	3	ชุด	150.00	450.00	25.00	75.00	525.00	
	- ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำหญิง	3	ชุด	150.00	450.00	25.00	75.00	525.00	
	- ป้าย Stainless ผิวขัดมัน	9	ตัว	300.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	<b>รวม งานป้ายอาคาร</b>							<b>185,250.00</b>	
	<b>งานผนังตกแต่งด้านหน้า</b>								
	- ผนังกระจก laminated 8.38 mm.	24	ตร.ม.	4,500.00	108,000.00	-	-	108,000.00	
	- CAP Alum. Composite	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ผนัง Alum. Composite. 4 ม.ม. (แผ่นเรียบ)	53	ตร.ม.	3,000.00	159,000.00	1,000.00	53,000.00	212,000.00	
	- ผนัง Alum. Composite. 4 ม.ม. (ติดโค้ง พับส่วนบนสุด)	40	ตร.ม.	3,000.00	120,000.00	1,000.00	40,000.00	160,000.00	
	- ผนัง Alum. Composite. 4 ม.ม. (คิ้วตกแต่งบน)	12	ม.	3,000.00	36,000.00	1,000.00	12,000.00	48,000.00	
	- ผนัง Alum. Composite. 4 ม.ม. (คิ้วตกแต่งล่าง)	12	ม.	3,000.00	36,000.00	1,000.00	12,000.00	48,000.00	
	- ผนัง Aluminium Composite 4 ม.ม. (ตกแต่งเสา)	9	ตร.ม.	3,000.00	27,000.00	1,200.00	10,800.00	37,800.00	
	- ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ทหนา 8 มม. กรูหน้าเดียว	15	ตร.ม.	600.00	9,000.00	150.00	2,250.00	11,250.00	
	โครงเคร่าวเหล็ก กล่อง 1 1/2" x 1 1/2" x3.2 มม.								
	- เกล็ดอลูมิเนียม รุ่น ML-5020	34	ตร.ม.	2,700.00	91,800.00	-	-	91,800.00	
	- ชุดเสาธงชาติ	3	ชุด	1,800.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	- ผนังอลูมิเนียมหลัง FASCIA	5	แผ่น	3,000.00	15,000.00	700.00	3,500.00	18,500.00	
	- แผ่นสังกะสี NO. 20	14	ตร.ม.	150.00	2,100.00	50.00	700.00	2,800.00	
	อื่น ๆ								
	<b>รวม งานผนังตกแต่งด้านหน้า</b>							<b>743,550.00</b>	
	<b>รวม งานตกแต่งอาคารและป้าย</b>							<b>1,037,145.00</b>	



## แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา เชียงม่วน จังหวัดพะเยา

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	
3.1	งานภูมิทัศน์								
	งานเตรียมงานก่อสร้าง								
	- งานถมดิน	-	ลบ.ม.	150.00	-	99.00	-	-	
	- งานขุดลอกดินเดิมออกจนหมดอินทรีย์สาร	1,402	ตร.ม.	-	-	20.00	28,040.00	28,040.00	
	- งานวางผังอาคารและรั้ว	1	รวม	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	อื่นๆ								
	- ขยายต้นไม้เดิม	1	รวม	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	<b>รวม งานเตรียมงานก่อสร้าง</b>							<b>56,040.00</b>	
	งานจัดสวน และอื่นๆ								
	- ดินถมสนามหญ้า	25	ลบ.ม.	150.00	3,750.00	99.00	2,475.00	6,225.00	
	- ปูหญ้าตามแบบ	269	ตร.ม.	50.00	13,450.00	20.00	5,380.00	18,830.00	
	- ต้นไม้ประจำถิ่น สูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม.	-	ต้น	2,000.00	-	500.00	-	-	
	- ต้นไม้ประจำถิ่น สูงไม่น้อยกว่า 3.00 ม.	-	ต้น	2,500.00	-	500.00	-	-	
	- ต้นปาล์ม FOX TAIL สูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม.	-	ต้น	2,500.00	-	500.00	-	-	
	- ไม้พุ่มเตี้ยประเภทดอกหรือใบสวยงาม	19	ตร.ม.	700.00	13,300.00	500.00	9,500.00	22,800.00	
	- ศาลพระภูมิพร้อมฐาน	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- ถมดินปรับระดับลาดเอียง	19	ตร.ม.	-	-	50.00	950.00	950.00	
	- แผ่น ค.ส.ล. ทางเดินตามแบบ	-	แผ่น	50.00	-	20.00	-	-	
	อื่นๆ								
	<b>รวม งานจัดสวน และอื่นๆ</b>							<b>68,805.00</b>	
	งานป้าย Pole sign								
	- ขุดดินและกลบกลับ	3	ลบ.ม.	-	-	125.00	375.00	375.00	
	- เสาค้ำสี่เหลี่ยมตัน 0.20x0.20x6.00 ม.+Dowel	4	ต้น	1,800.00	7,200.00	800.00	3,200.00	10,400.00	
	- งานสกัดหัวเข็ม	4	ต้น	-	-	200.00	800.00	800.00	
	- ทราบดีท	0.1	ลบ.ม.	514.00	51.40	91.00	9.10	60.50	
	- คอนกรีตทราบดีท 1 : 3 : 5	0.1	ลบ.ม.	1,464.00	146.40	398.00	39.80	186.20	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	0.6	ลบ.ม.	1,664.00	998.40	391.00	234.60	1,233.00	
	- ไม้แบบ	3	ตร.ม.	450.00	1,350.00	133.00	399.00	1,749.00	
	- ตะปู	1	กก.	40.00	40.00	-	-	40.00	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 6 มม.	2.5	กก.	27.00	67.50	3.40	8.50	76.00	
	- เหล็ก DB 12 มม.	57	กก.	25.50	1,453.50	3.40	193.80	1,647.30	
	- เหล็ก DB 20 มม.	25	กก.	24.50	612.50	3.40	85.00	697.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	3	กก.	37.00	111.00	-	-	111.00	
	- L BOLT M20 x 0.30 ม.	8	ชุด	100.00	800.00	30.00	240.00	1,040.00	
	- ป้าย Pole sign ขนาด 1.50 x 2.76 ม.	1	ชุด	77,200.00	77,200.00	-	-	77,200.00	
	<b>รวม งานป้าย Pole sign</b>							<b>95,615.50</b>	
	<b>รวม งานภูมิทัศน์</b>							<b>220,460.50</b>	









## แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา เชียงม่วน จังหวัดพะเยา

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าภายนอก								
	งานไฟฟ้า								
	- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 160 KVA+อุปกรณ์	1	ชุด		( ธนาคารจัดหา)				
	- HAND HOLE	4	ชุด	7,000.00	28,000.00	2,000.00	8,000.00	36,000.00	
	- โคมไฟฟ้าหัวเสารั้ว	-	ชุด	600.00	-	100.00	-	-	
	- โคมไฟสนาม (สูง 3.50 ม.)	4	ชุด	11,805.00	47,220.00	500.00	2,000.00	49,220.00	
	- โคมไฟสนาม (สูง 1 ม.)	4	ชุด	7,402.00	29,608.00	500.00	2,000.00	31,608.00	
	- TM1	1	ชุด	8,740.00	8,740.00	500.00	500.00	9,240.00	
	- TM2	1	ชุด	8,740.00	8,740.00	500.00	500.00	9,240.00	
	- กล้องต่อสาย	1	ชุด	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
	- กล้องต่อสายชนิดกันน้ำ	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	1,600.00	
	- STEEL BOX CB	1	ชุด	2,436.00	2,436.00	300.00	300.00	2,736.00	
	- ท่อ HDPE Ø 4" (PN.6)	91	ม.	248.00	22,568.00	32.00	2,912.00	25,480.00	
	- ท่อ HDPE Ø 3" (PN.6)	-	ม.	166.00	-	29.00	-	-	
	- ท่อ HDPE Ø 2" (PN.6)	106	ม.	83.00	8,798.00	24.00	2,544.00	11,342.00	
	- ท่อ HDPE Ø 1 1/2" (PN.6)	57	ม.	53.00	3,021.00	21.00	1,197.00	4,218.00	
	- ท่อ HDPE Ø 1 1/4" (PN.6)	302	ม.	34.00	10,268.00	19.00	5,738.00	16,006.00	
	- ท่อ HDPE Ø 1"(PN.6)	29	ม.	22.00	638.00	18.00	522.00	1,160.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ยึดเกาะ	1	รวม	23,282.40	23,282.40	-	-	23,282.40	
	- สาย1C-120 SQ.MM (NYY)	194	ม.	502.00	97,388.00	85.00	16,490.00	113,878.00	
	- สาย1C-16 SQ.MM (NYY)	225	ม.	82.00	18,450.00	25.00	5,625.00	24,075.00	
	- สาย1C-10 SQ.MM (NYY)	119	ม.	58.00	6,902.00	20.00	2,380.00	9,282.00	
	- สาย1C-6 SQ.MM (NYY)	197	ม.	49.00	9,653.00	18.00	3,546.00	13,199.00	
	- สาย1C-4 SQ.MM (NYY)	669	ม.	33.00	22,077.00	13.00	8,697.00	30,774.00	
	- สาย1C-2.5 SQ.MM (NYY)	318	ม.	24.00	7,632.00	11.00	3,498.00	11,130.00	
	- DUCT BANK	27	ม.	450.00	12,150.00	150.00	4,050.00	16,200.00	
	อื่น ๆ	1	รวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	งานโทรศัพท์								
	- OTC	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	- HAND HOLE	2	ชุด	7,000.00	14,000.00	2,000.00	4,000.00	18,000.00	
	- ท่อ HDPE Ø 1 1/2" (PN.6)	26	ม.	53.00	1,378.00	21.00	546.00	1,924.00	
	- ท่อ HDPE Ø 1" (PN.6)	48	ม.	22.00	1,056.00	18.00	864.00	1,920.00	
	- ท่อ IMC Ø 1 1/2"	-	ม.	158.00	-	40.00	-	-	
	- 1/C-10PAIRS O.65 MM. AP	33	ม.	120.00	3,960.00	20.00	660.00	4,620.00	
	- สาย UTP CAT 6	190	ม.	20.00	3,800.00	6.00	1,140.00	4,940.00	
	- DUCT BANK	-	ม.	450.00	-	150.00	-	-	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ยึดเกาะ	1	รวม	1,537.60	1,537.60	-	-	1,537.60	
	รวม หมวดงานระบบไฟฟ้าภายนอก							481,712.00	
	รวม งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ							2,139,657.90	

## แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

สาขา เชียงม่วน จังหวัดพะเยา

จัดทำโดย

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว								
	งานครุภัณฑ์สำเร็จรูปอาคารสำนักงาน								
	- B-9 ฉากบังตา 0.05 x 1.60 x 1.20 ม.	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	- B-9A ฉากบังตา 0.05 x 2.20 x 1.20 ม.	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- F-1 เคาน์เตอร์สูง รับ - จ่าย ยาว 1.20 ม.	4	ชุด	27,000.00	108,000.00	-	-	108,000.00	
	- F-2 เคาน์เตอร์เตี้ย ยาว 1.20 ม.	2	ชุด	23,000.00	46,000.00	-	-	46,000.00	
	- F-3 เคาน์เตอร์เขียนใบ ผ่าก - ถอน	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- F-4 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.75x1.50x0.75 ม.	5	ชุด	5,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- F-5 โต๊ะเสริมข้างวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 0.45x1.00x0.75 ม. พร้อมแป้นวางคีย์บอร์ด	3	ชุด	3,200.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	- F-6 ลิ้นชักเคลื่อนย้ายได้	5	ชุด	3,600.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- F-7 โต๊ะเสริมหน้าโต๊ะทำงาน (โค้งวงกลม)	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	- F-8 เก้าอี้นั่งทำงาน แบบมีเท้าแขน พนักพิงสูง	1	ชุด	5,600.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	- F-9 เก้าอี้นั่งทำงาน แบบมีเท้าแขน	16	ชุด	4,800.00	76,800.00	-	-	76,800.00	
	- F-10 เก้าอี้นั่งหน้าโต๊ะทำงาน แบบไม่มีเท้าแขน (ชนิดล้อเลื่อน)	13	ชุด	3,800.00	49,400.00	-	-	49,400.00	
	- F-11 STOOL นั่งทำงานหลังเคาน์เตอร์ รับ - จ่าย	4	ชุด	4,200.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
	- F-13 เก้าอี้นั่งพักคอยลูกค้า	28	ชุด	3,400.00	95,200.00	-	-	95,200.00	
	- F-14 โต๊ะทำงานขนาด 0.60x1.20x0.75 ม.	10	ชุด	5,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- F-16 โต๊ะรับประทานอาหารสำหรับ 4 ที่นั่ง	3	ชุด	4,200.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
	- F-17A เก้าอี้รับประทานอาหาร	12	ชุด	1,200.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
	- F-19 ตู้เก็บเอกสารสำเร็จรูป ขนาด 0.40x0.80x0.85 ม.	14	ชุด	3,500.00	49,000.00	-	-	49,000.00	
	- F-21A เก้าอี้นั่งหน้าโต๊ะทำงาน แบบไม่มีเท้าแขน	8	ชุด	3,800.00	30,400.00	-	-	30,400.00	
	- F-23 โต๊ะประชุม(10 ชั้น)	1	ชุด	46,875.00	46,875.00	-	-	46,875.00	
	- F-24 เก้าอี้นั่งประชุม (ชนิดล้อเลื่อนแบบมีเท้าแขน)	20	ชุด	4,500.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
	- F-25 เก้าอี้ประธานนั่งประชุม (ชนิดล้อเลื่อนมีเท้าแขนพนักพิงสูง)	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	- B-1A เตียงนอนเดี่ยว 3.5 ฟุต	4	ชุด	11,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
	- B-2A ตู้เสื้อผ้า	4	ชุด	9,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- B-3A โต๊ะเครื่องแป้ง พร้อม เก้าอี้นั่งแต่งตัว (STOOL)	4	ชุด	7,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	- กรอบรูปหลุยส์สีทอง 20" x 24"	2	ชุด	3,800.00	7,600.00	-	-	7,600.00	
	<b>รวม งานครุภัณฑ์สำเร็จรูปอาคารสำนักงาน</b>							<b>926,275.00</b>	
	งานม่านปรับแสงอาคารสำนักงาน								
	ม่านปรับแสง ROOLER BLINDS (ม้วน)								
	- ขนาด ( 1.35 x 2.70 )	3	ชุด	3,863.00	11,589.00	-	-	11,589.00	
	ม่านปรับแสง VERTICAL BLINDS (ใบตั้ง)								
	- ขนาด ( 0.70 x 1.80 )	7	ชุด	1,166.00	8,162.00	-	-	8,162.00	
	- ขนาด ( 1.90 x 1.80 )	2	ชุด	3,165.00	6,330.00	-	-	6,330.00	
	- ขนาด ( 1.90 x 2.40 )	2	ชุด	4,655.00	9,310.00	-	-	9,310.00	
	- ขนาด ( 2.30 x 1.80 )	2	ชุด	3,042.00	6,084.00	-	-	6,084.00	
	<b>รวม งานม่านปรับแสงอาคารสำนักงาน</b>							<b>41,475.00</b>	
	<b>รวม งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว</b>							<b>967,750.00</b>	

