

แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุง

งาน ปรับปรุงที่ทำการหน่วยอำเภอ

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าปรับปรุง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน	1,864,251.28	
2	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ	370,924.06	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	66,000.00	
	รวมราคาค่าปรับปรุงทั้งโครงการ	2,301,175.34	
สรุป	ราคา (ตัวหนังสือ) (สองล้านสามแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสามสิบสี่สตางค์)		

หมายเหตุ ให้ผู้รับจ้างคืนวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอนอาคารที่สามารถคิดเป็นมูลค่าได้ให้แก่ธนาคาร



(นายสมหมาย เลิศสมจิตร)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอรรณพ พงศ์สร้อยเพชร)

ช่างก่อสร้าง 9

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธাত্রี จำคำสอน)

ช่างเขียนแบบ 8

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าปรับปรุง (ค่างานต้นทุน)

งาน ปรับปรุงที่ทำการหน่วยอำเภอ

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าปรับปรุง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน	1,466,298.00	1.2714	1,864,251.28	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าปรับปรุง				1,864,251.28	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งาน ปรับปรุงที่ทำการหน่วยอำเภอ

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าปรับปรุง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ				
1	งานครุภัณฑ์	297,575.00	7%	318,405.25	
2	งานม่านปรับแสง	49,083.00	7%	52,518.81	

รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ 370,924.06

แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

งาน ปรับปรุงที่ทำการหน่วยอำเภอ

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณ	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
1	ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณก่อสร้าง			12,000.00	
2	ค่าขนส่ง			54,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย				66,000.00	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ระโนด จ. สงขลา

หน่วย.....

งาน ปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการหน่วยอำเภอ

แบบที่.....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าของ		ค่าแรง		รวมเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
	กลุ่มงานที่ 1 ปรับปรุงอาคารสำนักงาน							
1	งานรื้อถอนของเดิม							22,016.00
2	งานหลังคา							239,220.00
3	งานพื้น							250,015.00
4	งานผนังและตกแต่งผนัง							71,061.00
5	งานฝ้าเพดาน							159,605.00
6	งานประตู - หน้าต่าง							69,550.00
7	งานสุขภัณฑ์							95,701.00
8	งานทาสี							57,600.00
9	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							501,530.00
	รวมงานส่วนที่ 1							1,466,298.00
	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ							
1	งานครุภัณฑ์							297,575.00
2	งานม่านปรับแสง							49,083.00
	รวมงานส่วนที่ 2							346,658.00
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด							
	ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณก่อสร้าง (เฉพาะค่าพาหนะ ไป-กลับ ของคนงาน)	1	งาน					12,000.00
2	ค่าขนส่ง	1	รวม					54,000.00
	รวม งานส่วนที่ 3							66,000.00

สาขา ระโนด จ. สงขลา

หน่วย.....

งาน ปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการหน่วยอำเภอ

แบบที่.....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าของ		ค่าแรง		รวมเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
	ส่วนที่ 1 งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน							
	กลุ่มงานที่ 1 ปรับปรุงอาคารสำนักงาน							
1	งานรื้อถอนของเดิม							
	- รื้อกระเบื้องพื้นรวมปูนทราย	328	ตร.ม.	-	-	50.00	16,400.00	16,400.00
	- รื้อผนังก่ออิฐฉาบปูน	14	ตร.ม.	-	-	38.00	532.00	532.00
	- รื้อผนังกระเบื้องเคลือบ	12	ตร.ม.	-	-	40.00	480.00	480.00
	- รื้อผนังกระเบื้องกรอบอลูมิเนียม	7	ตร.ม.	-	-	120.00	840.00	840.00
	- รื้อฝ้าเพดาน	-	ตร.ม.	-	-	25.00	-	-
	- รื้อประตูรวมวงกบไม้	2	ชุด	-	-	60.00	120.00	120.00
	- รื้อสุขภัณฑ์เดิม	23	ชุด	-	-	100.00	2,300.00	2,300.00
	- รื้อหลังคาอลูมิเนียม	192	ตร.ม.	-	-	7.00	1,344.00	1,344.00
	รวม 1							22,016.00
2	งานปรับปรุงหลังคา							
	- ซ่อมแซมโครงหลังคาและทาสีกันสนิม	192	ตร.ม.	50.00	9,600.00	50.00	9,600.00	19,200.00
	- หลังคา METAL SHEET หนา 0.47มม.	192	ตร.ม.	450.00	86,400.00	100.00	19,200.00	105,600.00
	- ครอบหลังคา	6	ตร.ม.	350.00	2,100.00	80.00	480.00	2,580.00
	- FLASHING	58	ตร.ม.	350.00	20,300.00	100.00	5,800.00	26,100.00
	- ครอบเชิงชายเหล็กเคลือบสี	24	ตร.ม.	700.00	16,800.00	160.00	3,840.00	20,640.00
	- ฝ้าชายคา METAL SHEET	10	ตร.ม.	350.00	3,500.00	100.00	1,000.00	4,500.00
	- ฟัน PU FOAM 25 มม.	192	ตร.ม.	250.00	48,000.00	50.00	9,600.00	57,600.00
	- ส่วนประกอบอื่นๆ	1	รวม	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	รวม 2							239,220.00
3	งานพื้น							
	- F 1 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60 x 0.60 ม.	162	ตร.ม.	550.00	89,100.00	175.00	28,350.00	117,450.00
	- F 1A ปูกระเบื้อง 12" x 12"	120	ตร.ม.	300.00	36,000.00	125.00	15,000.00	51,000.00
	- ชั้นบันไดปูกระเบื้อง 12" x 12"	60	ม.	150.00	9,000.00	100.00	6,000.00	15,000.00
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมรุ่น A - 80	60	ม.	120.00	7,200.00	38.00	2,280.00	9,480.00
	- F 2 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 8" x 8"	21	ตร.ม.	300.00	6,300.00	125.00	2,625.00	8,925.00
	- F 3 พื้นกระเบื้องดินเผาทำความสะอาด	65	ตร.ม.	-	-	10.00	650.00	650.00
	- F 4 พื้นปูพาร์เก้ไมลามิเนตขัดผิวทาสีเคลือบใหม่	108	ตร.ม.	250.00	27,000.00	100.00	10,800.00	37,800.00
	- F 5 พื้น ค.ส.ล ผิวขัดมันทำความสะอาด	145	ตร.ม.	-	-	10.00	1,450.00	1,450.00
	- บัวเชิงผนัง P.V.C สูง 4"	70	ม.	80.00	5,600.00	38.00	2,660.00	8,260.00
	รวม 3							250,015.00

สาขา ระโนด จ. สงขลา

หน่วย.....

งาน ปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการหน่วยอำเภอ

แบบที่.....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าของ		ค่าแรง		รวมเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
4	งานผนังและตกแต่งผนัง							
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา 7.5 ซม.	6	ตร.ม	250.00	1,500.00	55.00	330.00	1,830.00
	- เสาค้ำ ค.ส.ล ครึ่งแผ่น	12	ม.	70.00	840.00	35.00	420.00	1,260.00
	- ฉาบปูนเรียบ	15	ตร.ม	100.00	1,500.00	82.00	1,230.00	2,730.00
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิกขนาด 8" x 8"	12	ตร.ม	330.00	3,960.00	138.00	1,656.00	5,616.00
	- B1 ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. 1 ด้าน	22	ตร.ม	300.00	6,600.00	130.00	2,860.00	9,460.00
	โครงเคร่าเหล็กอบสังกะสี							
	- B2 ผนังกรุแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. 2 ด้าน	14	ตร.ม	400.00	5,600.00	160.00	2,240.00	7,840.00
	โครงเคร่าเหล็กอบสังกะสี							
	- ผนังไม้อัด 10 มม. 1 ด้านโครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1" x 2"	7.50	ตร.ม	1,000.00	7,500.00	250.00	1,875.00	9,375.00
	ผิวบุพลาสติกลามิเนท สีเขียวอ่อน							
	- ผนังกระเบื้องเคลือบทำความสะอาด	70.00	ตร.ม	-	-	10.00	700.00	700.00
	- ป้าย สติกเกอร์ D2	1.00	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00
	- ป้าย สติกเกอร์ D3	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	- เส้นลวดเหล็กขนาด 1 x 1 ซม.	5	ม.	150.00	750.00	50.00	250.00	1,000.00
	- ป้ายโลโก้ อะคริลิกขนาด 30 x 30 ซม.	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	- ตัวอักษรอะคริลิกสูง 9 ซม.	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	- ป้ายที่ทำการหน่วยขนาด 0.30 x 4.20 ม.	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00
	- ป้ายบอกทางที่ทำการหน่วยขนาด 0.12 x 0.48 ม.	1	ชุด	1,750.00	1,750.00	-	-	1,750.00
	รวม 4							71,061.00
5	งานฝ้าเพดาน							
	- CL - 1 ฝ้าเพดานอลูมิเนียมบอร์ด 15 มม. โครงเคร่า T-BAR	40	ตร.ม	400.00	16,000.00	90.00	3,600.00	19,600.00
	หนา 9 มม. เคลือบสี @ 0.60 x 0.60 ม.							
	- CL - 2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. โครงเคร่า T-BAR	138	ตร.ม	270.00	37,260.00	90.00	12,420.00	49,680.00
	ระยะ @ 0.60 x 0.60 ม.							
	- CL - 2' ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ชนิดมีฟอสไฟ	182	ตร.ม	325.00	59,150.00	90.00	16,380.00	75,530.00
	โครงเคร่า T-BAR							
	- CL - 3 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. กันชื้น	29	ตร.ม	325.00	9,425.00	90.00	2,610.00	12,035.00
	โครงเคร่า T-BAR ระยะ @ 0.60 x 0.60 ม.							
	- CL - 8 ฝ้าอลูมิเนียมของเดิมทำความสะอาด	138	ตร.ม	-	-	20.00	2,760.00	2,760.00
	รวม 5							159,605.00
6	งานประตู่ - หน้าต่าง							
	- D1	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00
	- D2	1	ชุด	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00
	- D	1	ชุด	5,250.00	5,250.00	500.00	500.00	5,750.00
	- W1	6	ชุด	3,800.00	22,800.00	-	-	22,800.00

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

สาขา ระโนด จ. สงขลา

หน่วย.....

งาน ปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการหน่วยอำเภอ

แบบที่.....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าของ		ค่าแรง		รวมเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
	รวม 6							69,550.00
7	งานสุขภัณฑ์ (สีขาว)							
	- โถส้วมชักโครก C1403	7	ชุด	3,500.00	24,500.00	298.00	2,086.00	26,586.00
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ TF 476 S	3	ชุด	1,200.00	3,600.00	298.00	894.00	4,494.00
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง TF 959	4	ชุด	1,200.00	4,800.00	298.00	1,192.00	5,992.00
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า A - 2400 -N	7	ชุด	982.00	6,874.00	-	-	6,874.00
	- สะดืออ่าง + ท่อน้ำทิ้ง	7	ชุด	1,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00
	- โถปัสสาวะชาย TF - 412	3	ชุด	2,200.00	6,600.00	298.00	894.00	7,494.00
	- FLUSH VALVE A - 5000	3	ชุด	1,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00
	- FLOOR DRAIN 2"	10	ชุด	250.00	2,500.00	120.00	1,200.00	3,700.00
	- สายชำระ A - 4700 A	7	ชุด	760.00	5,320.00	70.00	490.00	5,810.00
	- กระงกเงา 6 มม. กรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.60 x 0.90 ม.	4	ชุด	720.00	2,880.00	100.00	400.00	3,280.00
	- ทิ้งเคลือบวางของ	3	ชุด	300.00	900.00	50.00	150.00	1,050.00
	- STOP VALVE TS - 106 C6	21	ชุด	366.00	7,686.00	35.00	735.00	8,421.00
	- งานเดินท่อน้ำทิ้งพื้น	10	ชุด	500.00	5,000.00	200.00	2,000.00	7,000.00
	รวม 7							95,701.00
8	งานทาสี							
	- ทาสีน้ำพลาสติกผนังภายใน	392	ตร.ม	45.00	17,640.00	30.00	11,760.00	29,400.00
	- ทาสีน้ำพลาสติกฝ้าเพดานภายใน	376	ตร.ม	45.00	16,920.00	30.00	11,280.00	28,200.00
	รวม 8							57,600.00
9	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
9.1	แผงควบคุมไฟฟ้า							
	MDB							
	- MCB-3P,75AT/100 AF I.C ≥ 18 KA.	1	ชุด	4,880.00	4,880.00	110.00	110.00	4,990.00
	LP2							
	- LOAD CENTER 3P, 4W , 30 SLOT	1	ชุด	7,680.00	7,680.00	1,000.00	1,000.00	8,680.00
	- MCB-3P,75AT/100 AF I.C ≥ 18 KA.	1	ชุด	4,880.00	4,880.00	110.00	110.00	4,990.00
	- CB-3P,16AT,I.C ≥ 6KA.	4	ชุด	1,760.00	7,040.00	50.00	200.00	7,240.00
	- CB-1P,16AT,I.C ≥ 6KA.	13	ชุด	126.00	1,638.00	50.00	650.00	2,288.00
	- CB-1P,32AT,I.C ≥ 6KA.	-	ชุด	126.00	-	50.00	-	-
	ค่าทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1	รวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	ส่วนประกอบอื่นๆ	1	รวม	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	รวม 9.1							36,188.00

สาขา ระโนด จ. สงขลา

หน่วย.....

งาน ปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการหน่วยอำเภอ

แบบที่.....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าของ		ค่าแรง		รวมเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
9.2	ดวงโคมไฟฟ้า							
	- TYPE E3 (FLU 2 x28 W .T5)	47	ชุด	2,859.00	134,373.00	135.00	6,345.00	140,718.00
	- TYPE H2 (FLU 1 x28 W .T5)	1	ชุด	1,100.00	1,100.00	115.00	115.00	1,215.00
	- TYPE B4 (FLU 2 x14 W .T5)	2	ชุด	1,900.00	3,800.00	135.00	270.00	4,070.00
	- DOWN LIGHT (PLC 2 x23 W .T5)	12	ชุด	1,350.00	16,200.00	115.00	1,380.00	17,580.00
	- รั้ว SPORT LIGHT ของเดิม	2	ชุด	-	-	115.00	230.00	230.00
	- TYPE E4 (FLU 2 x14 W)	9	ชุด	2,130.00	19,170.00	135.00	1,215.00	20,385.00
	- TYPE G2 (FLU 1 x28 W)	1	ชุด	985.00	985.00	115.00	115.00	1,100.00
	- TYPE G3 (FLU 1 x14 W)	4	รวม	635.00	2,540.00	115.00	460.00	3,000.00
	- ส่วนประกอบอื่นๆ	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
	รวม 9.2							198,298.00
9.3	สวิทซ์และเต้ารับไฟฟ้า							
	- สวิทซ์ทางเดียว 1 ช่อง	11	ชุด	57.00	627.00	80.00	880.00	1,507.00
	- สวิทซ์ทางเดียว 2 ช่อง	15	ชุด	93.00	1,395.00	90.00	1,350.00	2,745.00
	- สวิทซ์ทางเดียว 3 ช่อง	3	ชุด	129.00	387.00	100.00	300.00	687.00
	- สวิทซ์ 2 ทาง 1 ช่อง	3	ชุด	83.00	249.00	85.00	255.00	504.00
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่	52	ชุด	167.00	8,684.00	90.00	4,680.00	13,364.00
	- ส่วนประกอบอื่นๆ	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
	รวม 9.3							20,807.00
9.4	งานท่อและสายไฟ							
	- สาย THW ขนาด 25 S.Q.MM	70	ม.	99.00	6,930.00	23.00	1,610.00	8,540.00
	- สาย THW ขนาด 10 S.Q.MM	100	ม.	41.00	4,100.00	16.00	1,600.00	5,700.00
	- สาย THW ขนาด 6 S.Q.MM	100	ม.	24.00	2,400.00	12.00	1,200.00	3,600.00
	- วงจรย่อยแสงสว่าง	82	ชุด	600.00	49,200.00	250.00	20,500.00	69,700.00
	- วงจรย่อยเต้ารับไฟฟ้า	52	ชุด	700.00	36,400.00	250.00	13,000.00	49,400.00
	- วงจร FLOAT SWITCH บนถังเก็บน้ำ	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
	- ส่วนประกอบอื่นๆ	1	รวม	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	รวม 9.4							143,940.00
9.5	ระบบโทรศัพท์							
	- MDF ของเดิม	1	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00
	- เต้ารับโทรศัพท์	5	ชุด	177.00	885.00	90.00	450.00	1,335.00
	- เดินท่อ EMT และราง PVC.	1	รวม	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00
	- 1C/4 - 0.65 มม. TIEV	200	ม.	8.00	1,600.00	6.00	1,200.00	2,800.00
	- 20 PAIRS 0.65 มม. TPEV	50	ม.	110.00	5,500.00	24.00	1,200.00	6,700.00
	- ส่วนประกอบอื่นๆ	1	รวม	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
	รวม 9.5							20,335.00
9.6	ระบบคอมพิวเตอร์							
	- PULL BOX 12" x 12"	1	ชุด	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00
	- เต้ารับคอมพิวเตอร์	12	ชุด	371.00	4,452.00	110.00	1,320.00	5,772.00
	- สาย CAT 5E	240	ม.	18.00	4,320.00	6.00	1,440.00	5,760.00

สาขา ระโนด จ. สงขลา

หน่วย.....

งาน ปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการหน่วยอำเภอ

แบบที่.....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าของ		ค่าแรง		รวมเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
	- เดินท่อ EMT และราง PVC.	1	รวม	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00
	- ส่วนประกอบอื่นๆ	1	รวม	2,000.00	2,000.00			2,000.00
	รวม 9.6							21,132.00
9.7	ระบบสัญญาณเตือนภัย							
	- FCP (ของเดิม)	1	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	- MANUAL STATION (M)	2	ชุด	1,100.00	2,200.00	90.00	180.00	2,380.00
	- SMOKE DETECTOR (S)	19	ชุด	1,150.00	21,850.00	100.00	1,900.00	23,750.00
	- HEAT DETECTOR (H)	1	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00
	- REMOTE ALARM LAMP (ARM)	2	ชุด	450.00	900.00	100.00	200.00	1,100.00
	- ALARM BELL (B)	2	ชุด	850.00	1,700.00	90.00	180.00	1,880.00
	- เดินท่อ EMT Ø 1/2"	150	ม.	30.00	4,500.00	21.00	3,150.00	7,650.00
	- สาย FRC 2.5 SQMM	320	ม.	51.00	16,320.00	10.00	3,200.00	19,520.00
	- ส่วนประกอบอื่นๆ	1	รวม	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	รวม 9.7							60,830.00
	รวม 9							501,530.00
	ส่วนที่ 2 คุรุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ							
1	งานครุภัณฑ์ลอยตัว							
	- F - 9 เก้าอี่นั่งทำงาน แบบมีเท้าแขน	7	ชุด	4,800.00	33,600.00	-	-	33,600.00
	- F - 10 เก้าอี่นั่งหน้าโต๊ะทำงาน แบบไม่มีเท้าแขน	8	ชุด	3,800.00	30,400.00	-	-	30,400.00
	- F - 13 เก้าอี่นั่งพักคอย 2 ที่นั่ง	8	ชุด	3,400.00	27,200.00	-	-	27,200.00
	- F - 14 โต๊ะทำงานพร้อมตู้ข้าง	7	ชุด	5,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00
	- F - 19 ตู้เก็บเอกสาร	8	ชุด	3,500.00	28,000.00	-	-	28,000.00
	- F - 23 โต๊ะประชุม (10 ชั้น)	1	ชุด	46,875.00	46,875.00	-	-	46,875.00
	- F - 24 เก้าอี่นั่งประชุม	18	ชุด	4,500.00	81,000.00	-	-	81,000.00
	- F - 25 เก้าอี่ประธานนั่งประชุม	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00
	- F - 11 โต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง	1	ชุด	4,200.00	4,200.00	-	-	4,200.00
	- F - 12 เก้าอี่ทานอาหาร	4	ชุด	1,200.00	4,800.00	-	-	4,800.00
	รวม 1							297,575.00
2	ม่านปรับแสงแนวตั้ง							
	- ขนาด (1.40 × 2.40 ม.)	4	ชุด	3,192.00	12,768.00	-	-	12,768.00
	- ขนาด (2.70 × 1.65 ม.)	1	ชุด	4,233.00	4,233.00	-	-	4,233.00
	- ขนาด (1.95 × 1.65 ม.)	3	ชุด	3,057.00	9,171.00	-	-	9,171.00
	- ขนาด (1.90 × 2.40 ม.) BLACK OUT 100%	3	ชุด	4,469.00	13,407.00	-	-	13,407.00
	- ขนาด (2.70 × 2.40 ม.) BLACK OUT 100%	1	ชุด	6,350.00	6,350.00	-	-	6,350.00
	- ขนาด (1.95 × 1.65 ม.) BLACK OUT 100%	1	ชุด	3,154.00	3,154.00	-	-	3,154.00
	รวม 2							49,083.00