

งาน ปรับปรุงอาคารสำนักงาน สาขาบ้านแพง

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าปรับปรุง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 งานปรับปรุง	3,896,323.87	
2	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ	1,088,978.59	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	81,000.00	
	รวม ค่าปรับปรุงทั้งโครงการ	5,066,302.46	
สรุป	ราคากลาง	ห้าล้านหกหมื่นหกพันสามร้อยสองบาทสี่สิบหกสตางค์ (ตัวอักษร)	


หมายเหตุ ให้ผู้รับจ้างส่งคืนวัสดุที่มีมูลค่าแก่ธนาคาร



(นายสมหมาย เลิศสมจิตร)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุเทพ สุ่มประเสริฐ)

ผู้บริหารทีม 10

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมตระกูล ต่อนดี)

ช่างเขียนแบบ 8

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่า งานปรับปรุง

ปร.5 (ก)

งาน ปรับปรุงอาคารสำนักงาน สาขาบ้านแพง

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าปรับปรุง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน	3,028,407.32	1.2697	3,845,168.78	
2	งานปรับปรุงบริเวณ	40,289.12	1.2697	51,155.10	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าปรับปรุง 3,896,323.87

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ปร.5 (ข)

งาน ปรับปรุงอาคารสำนักงาน สาขาบ้านแพง

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าปรับปรุง	หมายเหตุ
	งานส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ				
1	ครุภัณฑ์สำเร็จรูป	916,225.00	7%	980,360.75	
2	ม่านปรับแสง	101,512.00	7%	108,617.84	
รวมค่าครุภัณฑ์				1,088,978.59	

แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ปร.4 (พ)

งาน ปรับปรุงอาคารสำนักงาน สาขาบ้านแพง

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
1	ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณก่อสร้าง (เฉพาะค่าพาหนะไป-กลับของคนงาน)			36,000.00	
2	ค่าขนส่ง			45,000.00	

รวมค่าใช้จ่าย 81,000.00

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ปร.4 แผ่นที่ 1

สาขา บ้านแพง จังหวัดนครพนม

หน่วย.....

งาน ปรับปรุงอาคารสำนักงาน

แบบที่.....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าของ		ค่าแรง		รวมเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
	สรุปราคา							
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
ก.	งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน							3,028,407.32
ข.	งานปรับปรุงบริเวณ							40,289.12
	รวม งานส่วนที่ 1							3,068,696.44
	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ							
1	งานครุภัณฑ์สำเร็จรูป							916,225.00
2	งานม่านปรับแสง							101,512.00
	รวม งานส่วนที่ 2							1,017,737.00
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด							
1	ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณก่อสร้าง (เฉพาะค่าพาหนะ ไป-กลับ ของคนงาน)	1	งาน					36,000.00
2	ค่าขนส่ง	1	รวม					45,000.00
	รวม งานส่วนที่ 3							81,000.00

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

สาขา บ้านแพ้ว จังหวัดนครพนม

หน่วย.....

งาน ปรับปรุงอาคารสำนักงาน

แบบที่.....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าของ		ค่าแรง		รวมเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
ก.	งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน							
1	งานรื้อถอนของเดิม							57,363.00
2	งานพื้น							472,132.00
3	งานผนังและผนังคกแต่ง							751,989.00
4	งานฝ้าเพดาน							197,275.00
5	งานประตู - หน้าต่าง							278,054.00
6	งานสุขภัณฑ์							128,812.00
7	งานทาสี							139,550.00
8	งานเบ็ดเตล็ด							16,700.00
9	งานระบบสุขาภิบาล							26,768.86
10	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							435,429.34
11	งานระบบปรับอากาศ							524,334.12
	รวม กลุ่มงานที่ 1							3,028,407.32
	รวม งานส่วนที่ 1							3,028,407.32
ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อและจัดซื้อ								
1	งานครุภัณฑ์สำเร็จรูป							916,225.00
2	งานม่านปรับแสง							101,512.00
	รวม งานส่วนที่ 2							1,017,737.00

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

สาขา บ้านแพ้ว จังหวัดนครพนม

หน่วย.....

งาน ปรับปรุงอาคารสำนักงาน

แบบที่.....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าของ		ค่าแรง		รวมเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	งานรื้อถอนของเดิม							
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้อง	313	ตร.ม.	-	-	40.00	12,520.00	12,520.00
	- รื้อถอนผนังกระเบื้อง	265	ตร.ม.	-	-	35.00	9,275.00	9,275.00
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	11	ตร.ม.	-	-	38.00	418.00	418.00
	- รื้อถอนผนังเบา	9	ตร.ม.	-	-	25.00	225.00	225.00
	- รื้อถอนผนังลูมึนนิย่ม+กระจก	37	ตร.ม.	-	-	120.00	4,440.00	4,440.00
	- รื้อถอนประตู+วงกบ	21	ชุด	-	-	60.00	1,260.00	1,260.00
	- รื้อถอนชุดประตูลูมึนนิย่ม+วงกบ	20	ตร.ม.	-	-	150.00	3,000.00	3,000.00
	- รื้อฝ้าเพดานของเดิม	428	ตร.ม.	-	-	20.00	8,560.00	8,560.00
	- รื้อถอนระบบไฟฟ้า	1	รวม	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	- รื้อถอนครุภัณฑ์เดิม	1	รวม	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	- รื้อถอน PATITION เดิม	1	รวม	-	-	500.00	500.00	500.00
	- รื้อถอนหลังคาเดิม	11	ตร.ม.	-	-	15.00	165.00	165.00
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์+ระบบสุขาภิบาล พร้อมเคาน์เตอร์ห้องน้ำ	1	รวม	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	- ค่ารถขนเศษวัสดุ	1	รวม	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
	รวม 1							57,363.00
2	งานพื้น							
	- FL-1 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม.	345	ตร.ม.	550.00	189,750.00	175.00	60,375.00	250,125.00
	- FL-2 พื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x12" ชนิดกันลื่น	45	ตร.ม.	350.00	15,750.00	125.00	5,625.00	21,375.00
	- FL-3 พื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x12"	127	ตร.ม.	300.00	38,100.00	125.00	15,875.00	53,975.00
	- FL-4 พื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x12" ชนิดกันลื่น	81	ตร.ม.	350.00	28,350.00	125.00	10,125.00	38,475.00
	- FL-5 พื้นปรับระดับปูนทรายพร้อมทำระบบกันซึมชนิดทา	60	ตร.ม.	480.00	28,800.00	222.00	13,320.00	42,120.00
	- FL-6 พื้นทำระบบกันซึมชนิดทา	71	ตร.ม.	400.00	28,400.00	100.00	7,100.00	35,500.00
	- บัวเชิงผนัง P.V.C สูง 4 "	259	ม.	80.00	20,720.00	38.00	9,842.00	30,562.00
	- อื่นๆ	-	รวม	-	-	-	-	-
	รวม 2							472,132.00
3	งานผนังและผนังตกแต่ง							
	งานผนัง							
	- ผนังบุกระเบื้อง 12"x12" เกรด A	270	ตร.ม.	330.00	89,100.00	138.00	37,260.00	126,360.00
P-2	- ผนังกรุยิปซัมบอร์ด ทหนา 12 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ กรุ 2 ด้าน	58	ตร.ม.	400.00	23,200.00	150.00	8,700.00	31,900.00
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี							
P-3	- ผนังกรุยิปซัมบอร์ด ทหนา 12 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ กรุ 1 ด้าน	13	ตร.ม.	300.00	3,900.00	130.00	1,690.00	5,590.00
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี							
P-4	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	15	ตร.ม.	200.00	3,000.00	89.00	1,335.00	4,335.00
	- ฉาบปูนเรียบ	30	ตร.ม.	100.00	3,000.00	82.00	2,460.00	5,460.00
	- งานทับหลังและเสาเอ็น	10	ม.	70.00	700.00	35.00	350.00	1,050.00
	รวม งานผนัง							174,695.00
	งานผนังตกแต่งหลังเคาน์เตอร์							
	- ผนัง MDF 25 มม. ประกอบ 2 แผ่น ปิดทับด้วยลามิเนต	7.5	ตร.ม.	1,020.00	7,650.00	300.00	2,250.00	9,900.00
	- ผนัง MDF 9 มม. ปิดทับด้วยลามิเนต	20.5	ตร.ม.	720.00	14,760.00	200.00	4,100.00	18,860.00

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

สาขา บ้านแพ้ว จังหวัดนครพนม

หน่วย.....

งาน ปรับปรุงอาคารสำนักงาน

แบบที่.....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าของ		ค่าแรง		รวมเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
	- ไม้ MDF 25 มม. ปิดทับด้วยลามิเนต กว้าง 0.10 ม.	8.5	ม.	250.00	2,125.00	50.00	425.00	2,550.00
	- ป้ายโลโก้สเตนเลส 0.30x0.30 ม.	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00
	- บอร์ดประชาสัมพันธ์ 0.72x0.90 ม.	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00
	- อักษรสเตนเลส	46	ตัว	300.00	13,800.00	-	-	13,800.00
	- อื่นๆ	-	รวม	-	-	-	-	-
	รวม งานผนังตกแต่งหลังคาบันได							61,110.00
	งานผนังตกแต่งโถงพักคอย							
	- ผนัง MDF 9 มม. ปิดทับด้วยลามิเนต	20.5	ตร.ม.	720.00	14,760.00	200.00	4,100.00	18,860.00
	- ตู้บานเปิดพร้อมชั้นไม้และ TOP ไม้เนื้อแข็ง กรุ MDF. ตามแบบ	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00
	รวม งานผนังตกแต่งโถงพักคอย							33,860.00
	งานตกแต่งที่ทำการหน่วยและห้องประชุม							
	- ผนังไม้อัดยาง 10 มม. ปิดลามิเนต โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x2"	10	ตร.ม.	1,050.00	10,500.00	250.00	2,500.00	13,000.00
	- เส้นสแตนเลส เกรด 304 ชนิดขัดเงา	5	ม.	200.00	1,000.00	100.00	500.00	1,500.00
	- ป้ายโลโก้อะคริลิก 0.30x0.30 ม.	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	- อักษรสเตนเลส	24	ตัว	200.00	4,800.00	-	-	4,800.00
	- ข้อความสติ๊กเกอร์ห้องประชุม	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	- อื่นๆ	-	รวม	-	-	-	-	-
	รวม ตกแต่งที่ทำการหน่วยและห้องประชุม							25,300.00
	งานผนังตกแต่งด้านหน้าอาคาร							
	- คาน ค.ส.ล. 0.10x0.15 ม. ฉาบปูน	18	ม.	300.00	5,400.00	150.00	2,700.00	8,100.00
	- คานเหล็ก H 150x150x7x10 มม.	6	ม.	945.00	5,670.00	284.00	1,704.00	7,374.00
	- ผนังเหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	136	ม.	155.00	21,080.00	45.00	6,120.00	27,200.00
	- ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต	92	ตร.ม.	3,000.00	276,000.00	1,000.00	92,000.00	368,000.00
	- โครงเหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	66	ม.	155.00	10,230.00	45.00	2,970.00	13,200.00
	- พ่นสี EPOXY สีขาว	50	ตร.ม.	200.00	10,000.00	100.00	5,000.00	15,000.00
	- อุปกรณ์ติดตั้ง	1	รวม	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00
	- ทาสีกันสนิม	70	ตร.ม.	30.00	2,100.00	15.00	1,050.00	3,150.00
	- ทราย์ล้างเดิมทำความสะอาด	1	รวม	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	รวม งานผนังตกแต่งด้านหน้าอาคาร							457,024.00
	รวม 3							751,989.00
4	งานฝ้าเพดาน							
CL-1	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ตีขนขัด ฉาบรอยต่อเรียบ	282	ตร.ม.	220.00	62,040.00	120.00	33,840.00	95,880.00
	โครงเคร่าเหล็กอบสังกะสี ขนาด 35 มม. @ 0.40x1.00 ม.							
CL-2	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขัดกับความชื้น	41	ตร.ม.	325.00	13,325.00	90.00	3,690.00	17,015.00
	ขนาด 0.60x0.60 ม. โครงเคร่าทึบเหล็กเคลือบสี 0.60x0.60 ม.							
CL-3	- ฝ้าเพดานของเดิมทำความสะอาด	98	ตร.ม.	-	-	10.00	980.00	980.00
CL-4	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	105	ตร.ม.	300.00	31,500.00	90.00	9,450.00	40,950.00
	ขนาด 0.60x0.60 ม. โครงเคร่าทึบเหล็กเคลือบสี 0.60x0.60 ม.							
	- ช่อง SEVICE สำเร็จรูป ขนาด 0.60 x 06.0 ม.	10	ชุด	480.00	4,800.00	90.00	900.00	5,700.00
	- ฉนวนกันความร้อน STAY COOL หนา 6"	105	ตร.ม.	300.00	31,500.00	50.00	5,250.00	36,750.00
	รวม 4							197,275.00

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

สาขา บ้านแพ้ว จังหวัดนครพนม

หน่วย.....

งาน ปรับปรุงอาคารสำนักงาน

แบบที่.....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าของ		ค่าแรง		รวมเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
5	งานประตู่ - หน้าต่าง							
	- D1	2	ชุด	49,472.00	98,944.00	-	-	98,944.00
	- D2	1	ชุด	57,950.00	57,950.00	-	-	57,950.00
	- D3	7	ชุด	4,000.00	28,000.00	500.00	3,500.00	31,500.00
	- D3'	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	500.00	1,000.00	9,000.00
	- D4	6	ชุด	3,000.00	18,000.00	500.00	3,000.00	21,000.00
	- D5	1	ชุด	18,675.00	18,675.00	-	-	18,675.00
	- D6 (ของเดิมทำความสะอาด) ทาสีน้ำมัน	10	ชุด	300.00	3,000.00	100.00	1,000.00	4,000.00
	- W1 (ของเดิมทำความสะอาด)	22	ชุด	-	-	40.00	880.00	880.00
	- W2	1	ชุด	8,460.00	8,460.00	-	-	8,460.00
	- W3	1	ชุด	27,645.00	27,645.00	-	-	27,645.00
	รวม 5							278,054.00
6	งานสุขภัณฑ์							
1	- โถส้วมชักโครก C 184	7	ชุด	4,000.00	28,000.00	298.00	2,086.00	30,086.00
2	- อ่างล้างหน้า (แบบฝังเคาน์เตอร์) รุ่น C014	6	ชุด	3,700.00	22,200.00	298.00	1,788.00	23,988.00
2'	- อ่างล้างหน้า (แบบแขวนผนัง) รุ่น C013	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	298.00	596.00	7,596.00
3	- โถปัสสาวะ รุ่น C305 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	-	ชุด	-	-	-	-	-
4	- แผงกั้นโถปัสสาวะ รุ่น C 306	-	ชุด	-	-	-	-	-
5	- ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น C815	7	ชุด	471.00	3,297.00	103.00	721.00	4,018.00
6	- สายฉีดชำระ 992 H IR BK	7	ชุด	450.00	3,150.00	35.00	245.00	3,395.00
7	- ขอบแขวนผ้า รุ่น DB 3018	7	ชุด	200.00	1,400.00	25.00	175.00	1,575.00
8	- กระดาษ 6 มม.	54	ตร.ฟ.	120.00	6,480.00	30.00	1,620.00	8,100.00
9	- ก๊อกติดผนัง รุ่น CT-M5C11	6	ชุด	450.00	2,700.00	25.00	150.00	2,850.00
10	- ที่ใส่สบู่ รุ่น C805	1	ชุด	377.00	377.00	103.00	103.00	480.00
11	- ฝักบัวสายอ่อน รุ่น S-17(HM)	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	70.00	70.00	1,270.00
	- STOP VALVE	29	ชุด	366.00	10,614.00	35.00	1,015.00	11,629.00
	- FLOOR DRAIN Dia. 2"	8	ชุด	455.00	3,640.00	120.00	960.00	4,600.00
	- ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำ	7	ชุด	150.00	1,050.00	25.00	175.00	1,225.00
	- TOP หินแกรนิตสีดำ กว้าง 0.55 ม.	7	ม.	2,500.00	17,500.00	1,500.00	10,500.00	28,000.00
	รวม 6							128,812.00
7	งานทาสี							
	- ทาสีน้ำพลาสติกผนังภายใน	534	ตร.ม.	45.00	24,030.00	30.00	16,020.00	40,050.00
	- ทาสีน้ำพลาสติกผนังภายนอก	530	ตร.ม.	55.00	29,150.00	30.00	15,900.00	45,050.00
	- ทาสีน้ำพลาสติกฝ้าภายใน	526	ตร.ม.	45.00	23,670.00	30.00	15,780.00	39,450.00
	- ทาสีน้ำพลาสติกฝ้าภายนอก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	- ส่วนประกอบอื่นๆ	1	รวม	12,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00
	รวม 7							139,550.00

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

สาขา บ้านแพ้ว จังหวัดนครพนม

หน่วย.....

งาน ปรับปรุงอาคารสำนักงาน

แบบที่.....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าของ		ค่าแรง		รวมเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
8	งานเบ็ดเตล็ด							
	- ป้ายที่ทำการหน่วยอำเภอ	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
	- หลังคากระเบื้องแผ่นเรียบ CPAC MONIER	11	ตร.ม.	200.00	2,200.00	100.00	1,100.00	3,300.00
	- ฉาบปูนครอบ ค.ส.ล.	12	ม.	100.00	1,200.00	100.00	1,200.00	2,400.00
	- ส่วนประกอบอื่นๆ	1	รวม	-	-	-	-	1,000.00
	รวม 8							16,700.00
9	งานระบบสุขาภิบาล							
	ระบบประปา (น้ำดี)							
	- ท่อ P.V.C. Ø 1/2" (ชั้น 13.5)	20	ม.	13.00	260.00	20.00	400.00	660.00
	- ท่อ P.V.C. Ø 3/4" (ชั้น 13.5)	44	ม.	15.35	675.40	20.00	880.00	1,555.40
	- GATE VALVE Ø 3/4"	4	ชุด	264.00	1,056.00	120.00	480.00	1,536.00
	งานท่อส้วม , ท่อน้ำทิ้ง , ท่ออากาศ							
	- ท่อ P.V.C. Ø 4" (ชั้น 8.5)	24	ม.	154.00	3,696.00	55.00	1,320.00	5,016.00
	- ท่อ P.V.C. Ø 3" (ชั้น 8.5)	16	ม.	95.00	1,520.00	35.00	560.00	2,080.00
	- ท่อ P.V.C. Ø 2" (ชั้น 8.5)	60	ม.	43.00	2,580.00	25.00	1,500.00	4,080.00
	- FLEXIBLE CONNECTOR Ø 3"	2	ชุด	850.00	1,700.00	90.00	180.00	1,880.00
	- FLEXIBLE CONNECTOR Ø 4"	2	ชุด	1,050.00	2,100.00	120.00	240.00	2,340.00
	- อุปกรณ์ข้อต่อและยึดเกาะ	1	รวม	3,118.40	3,118.40	935.52	935.52	4,053.92
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม	436.57	436.57	130.97	130.97	567.54
	- ส่วนประกอบอื่นๆ	1	รวม	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	รวม 9							26,768.86
10	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
10.1	งานตู้ควบคุมไฟฟ้า							
	MDB (ของเดิม)							
	- Main Circuit Breaker 3P, 40 AT/100 AF, IC >= 14 KA.	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	110.00	220.00	8,220.00
	- Main Circuit Breaker 3P, 50 AT/100 AF, IC >= 14 KA.	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	110.00	110.00	4,110.00
	- Main Circuit Breaker 3P, 30 AT/100 AF, IC >= 14 KA.	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	110.00	110.00	4,110.00
	LP1 (ของเดิม)							
	- Main Circuit Breaker 3P, 40 AT/100 AF, IC >= 14 KA.	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	110.00	110.00	4,110.00
	- Circuit Breaker 1P, 20 AT, IC >= 6 KA	5	ชุด	126.00	630.00	50.00	250.00	880.00
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA	1	ชุด	126.00	126.00	50.00	50.00	176.00
	- Circuit Breaker 1P, 10 AT, IC >= 6 KA	6	ชุด	126.00	756.00	50.00	300.00	1,056.00
	LP2 (ของเดิม)							
	- Main Circuit Breaker 3P, 50 AT/100 AF, IC >= 14 KA.	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	110.00	110.00	4,110.00
	- Circuit Breaker 1P, 20 AT, IC >= 6 KA	7	ชุด	126.00	882.00	50.00	350.00	1,232.00
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA	5	ชุด	126.00	630.00	50.00	250.00	880.00
	- Circuit Breaker 1P, 10 AT, IC >= 6 KA	4	ชุด	126.00	504.00	50.00	200.00	704.00
	LP3 (ของเดิม)							

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

สาขา บ้านแพง จังหวัดนครพนม

หน่วย.....

งาน ปรับปรุงอาคารสำนักงาน

แบบที่.....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าของ		ค่าแรง		รวมเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
	- Main Circuit Breaker 3P, 30 AT/100 AF, IC >= 14 KA.	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	110.00	110.00	4,110.00
	- Circuit Breaker 1P, 20 AT, IC >= 6 KA	1	ชุด	126.00	126.00	50.00	50.00	176.00
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA	5	ชุด	126.00	630.00	50.00	250.00	880.00
	- Circuit Breaker 1P, 10 AT, IC >= 6 KA	6	ชุด	126.00	756.00	50.00	300.00	1,056.00
	EP (NEW)							
	- Load center 3P, 18 slot/100AF	1	ชุด	4,640.00	4,640.00	1,000.00	1,000.00	5,640.00
	- Main Circuit Breaker 3P, 40 AT/100 AF, IC >= 14 KA.	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	110.00	110.00	4,110.00
	- Circuit Breaker 1P, 40 AT, IC >= 6 KA	1	ชุด	126.00	126.00	50.00	50.00	176.00
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA	5	ชุด	126.00	630.00	50.00	250.00	880.00
	- Circuit Breaker 1P, 10 AT, IC >= 6 KA	5	ชุด	126.00	630.00	50.00	250.00	880.00
	EPC 1P 6 วงจร พร้อมเมน ขนาด 32 AT, IC>= 10 KA.	1	ชุด	2,330.00	2,330.00	500.00	500.00	2,830.00
	- Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA	5	ชุด	120.00	600.00	50.00	250.00	850.00
	ตู้เหล็กบรรจุ CB , 2P , 40 AT / 100 AF ≥ 14 KA.	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00
	NIGHT LIGHT BOX	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	300.00	300.00	6,300.00
	SIGNAL BOX	1	ชุด	1,600.00	1,600.00	300.00	300.00	1,900.00
	CONTROL BOX	1	ชุด	17,500.00	17,500.00	300.00	300.00	17,800.00
	ส่วนประกอบอื่นๆ	1	รวม	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
	ค่าทดสอบระบบไฟฟ้า	1	รวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	รวม 10.1							86,976.00
10.2	งานดวงโคมไฟฟ้า							
	- แบบ E1 (ฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาด 3x36 W)	34	ชุด	2,700.00	91,800.00	170.00	5,780.00	97,580.00
	- แบบ E3 (ฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาด 2x36 W)	8	ชุด	2,500.00	20,000.00	170.00	1,360.00	21,360.00
	- แบบ G2 (ฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาด 1x36 W)	22	ชุด	1,100.00	24,200.00	115.00	2,530.00	26,730.00
	- แบบ J4 (2x23 W)	18	ชุด	1,350.00	24,300.00	115.00	2,070.00	26,370.00
	- สำรองหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาด 36 วัตต์	30	ชุด	120.00	3,600.00	-	-	3,600.00
	- ส่วนประกอบอื่นๆ	1	รวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	รวม 10.2							180,640.00
10.3	งานสวิตช์และเคำรับไฟฟ้า							
	- สวิตช์ทางเดียวรวมหน้ากาก 1 ช่อง	25	ชุด	57.00	1,425.00	80.00	2,000.00	3,425.00
	- สวิตช์ทางเดียวรวมหน้ากาก 2 ช่อง	6	ชุด	93.00	558.00	90.00	540.00	1,098.00
	- เคำรับไฟฟ้าคู่	86	ชุด	158.00	13,588.00	90.00	7,740.00	21,328.00
	- ส่วนประกอบอื่นๆ	1	รวม	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
	รวม 10.3							27,851.00
10.4	งานท่อและสายไฟฟ้า							
	- สาย THW 16 sq.mm.	164	ม.	64.00	10,496.00	19.00	3,116.00	13,612.00
	- สาย THW 6 sq.mm.	95	ม.	24.00	2,280.00	12.00	1,140.00	3,420.00
	- สาย THW. 4 sq.mm.	1,092	ม.	15.00	16,380.00	10.00	10,920.00	27,300.00
	- สาย THW. 2.5 sq.mm.	1,271	ม.	10.00	12,710.00	7.00	8,897.00	21,607.00
	- เบ็ดเตล็ด	1	รวม	4,186.60	4,186.60	1,255.98	1,255.98	5,442.58
	- ท่อ IMC. Ø 1 1/4"	18	ม.	172.00	3,096.00	40.00	720.00	3,816.00
	- ท่อ IMC. Ø 1"	8	ม.	100.00	800.00	30.00	240.00	1,040.00
	- ท่อ IMC. Ø 1/2"	33	ม.	56.00	1,848.00	25.00	825.00	2,673.00
	- ท่อ EMT. Ø 1/2"	400	ม.	32.00	12,800.00	21.00	8,400.00	21,200.00

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

สาขา บ้านแพง จังหวัดนครพนม

หน่วย.....

งาน ปรับปรุงอาคารสำนักงาน

แบบที่.....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าของ		ค่าแรง		รวมเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
	- เบ็ดเตล็ด	1	รวม	5,563.20	5,563.20	1,668.96	1,668.96	7,232.16
	รวม 10.4							107,342.74
10.5	งานระบบคอมพิวเตอร์							
	- เตารับคอมพิวเตอร์ 1 ช่อง	27	ชุด	350.00	9,450.00	110.00	2,970.00	12,420.00
	- ท่อ EMT Ø 1/2"	60	ม.	32.00	1,920.00	21.00	1,260.00	3,180.00
	- เบ็ดเตล็ด	1	รวม	672.00	672.00	201.60	201.60	873.60
	- สาย CAT 6 E	200	ม.	20.00	4,000.00	6.00	1,200.00	5,200.00
	- เบ็ดเตล็ด	1	รวม	800.00	800.00	240.00	240.00	1,040.00
	รวม 10.5							22,713.60
10.6	งานระบบโทรศัพท์							
	- TC1 (ของเดิม)	1	ชุด	-	-	300.00	300.00	300.00
	- TC2 (ของเดิม)	1	ชุด	-	-	300.00	300.00	300.00
	- เตารับโทรศัพท์	11	ชุด	168.00	1,848.00	90.00	990.00	2,838.00
	- สาย TPEV 0.65 mm. 10 PAIRS	20	ม.	110.00	2,200.00	24.00	480.00	2,680.00
	- สาย TIEV 0.65 mm. 4 CORES	200	ม.	8.00	1,600.00	6.00	1,200.00	2,800.00
	- เบ็ดเตล็ด	1	รวม	760.00	760.00	228.00	228.00	988.00
	รวม 10.6							9,906.00
	รวม 10							435,429.34
11	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							
	- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU. (แบบติดผนัง)	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	1,150.00	1,150.00	31,150.00
	- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU. (แบบติดผนัง)	8	ชุด	37,500.00	300,000.00	1,150.00	9,200.00	309,200.00
	- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU. (แบบแขวนฝ้าเพดาน)	2	ชุด	42,300.00	84,600.00	1,150.00	2,300.00	86,900.00
	- เดินท่อน้ำยาและน้ำทิ้ง	11	ชุด	4,000.00	44,000.00	1,000.00	11,000.00	55,000.00
	- ขาเหล็กรองรับ CDU	11	ชุด	600.00	6,600.00	100.00	1,100.00	7,700.00
	- สาย THW. 4 sq.mm.	500	ม.	15.00	7,500.00	10.00	5,000.00	12,500.00
	- สาย THW. 2.5 sq.mm.	250	ม.	10.00	2,500.00	7.00	1,750.00	4,250.00
	- เบ็ดเตล็ด	1	รวม	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00
	- ท่อ EMT. Ø 1/2"	206	ม.	27.00	5,562.00	21.00	4,326.00	9,888.00
	- เบ็ดเตล็ด	1	รวม	1,112.40	1,112.40	333.72	333.72	1,446.12
	- ค่าทดสอบระบบปรับอากาศ	1	รวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	รวม 11							524,334.12

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

สาขา บ้านแพ้ว จังหวัดนครพนม

หน่วย.....

งาน ปรับปรุงอาคารสำนักงาน

แบบที่.....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าของ		ค่าแรง		รวมเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	งานส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ							
	งานครุภัณฑ์สำเร็จรูป							
	ที่ทำการธนาคาร							
	- F-1 เคา์นเตอร์สูง รับ - จ่าย ยาว 1.20 ม.	4	ชุด	27,000.00	108,000.00	-	-	108,000.00
	- F-2 เคา์นเตอร์เตี้ย ยาว 1.20 ม.	2	ชุด	23,000.00	46,000.00	-	-	46,000.00
	- F-3 เคา์นเตอร์เขียนใบ ผาก - ถอน	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00
	- F-4 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.75 x 1.50 x 0.75 ม.	2	ชุด	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
	- F-5 โต๊ะเสริมข้างวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 0.45 x 1.00 x 0.75 ม. พร้อมแป้นวางคีย์บอร์ด	1	ชุด	3,200.00	3,200.00	-	-	3,200.00
	- F-6 ลินชักเคลื่อนย้ายได้	2	ชุด	3,600.00	7,200.00	-	-	7,200.00
	- F-7 โต๊ะวงกลมเข้ามา	1	ชุด	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00
	- F-8 เก้าอ้นั่งทำงานเท้าแขนหนักพิงสูง	1	ชุด	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00
	- F-9 เก้าอ้นั่งทำงาน แบบมีเท้าแขน	5	ชุด	4,800.00	24,000.00	-	-	24,000.00
	- F-10 เก้าอ้นั่งหน้าโต๊ะแบบไม่มีเท้าแขน(ล้อเลื่อน)	10	ชุด	3,800.00	38,000.00	-	-	38,000.00
	- F-11 STOOL นั่งทำงานหลังเคา์นเตอร์ รับ - จ่าย	4	ชุด	4,200.00	16,800.00	-	-	16,800.00
	- F-13 เก้าอี้ทักคอย ที่นั่ง 2 ที่นั่ง (มีพนักพิง)	12	ชุด	3,400.00	40,800.00	-	-	40,800.00
	- F-14 โต๊ะทำงาน 0.60x1.20x0.75	2	ชุด	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
	- F-19 ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 0.40x0.80x0.85 ม.	14	ชุด	3,500.00	49,000.00	-	-	49,000.00
	- B-1 ตู้ปิดระหว่างเทเลอร์ ขนาด 0.40x0.75x1.00 ม.	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00
	- B-1' ตู้ปิดระหว่างเทเลอร์ ขนาด 0.30x0.75x1.00 ม.	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	ที่ทำการหน่วยอำเภอ							
	- F-9 เก้าอ้นั่งทำงาน แบบมีเท้าแขน	7	ชุด	4,800.00	33,600.00	-	-	33,600.00
	- F-10 เก้าอ้นั่งหน้าโต๊ะแบบไม่มีเท้าแขน(ล้อเลื่อน)	7	ชุด	3,800.00	26,600.00	-	-	26,600.00
	- F-13 เก้าอี้ทักคอย ที่นั่ง 2 ที่นั่ง (มีพนักพิง)	10	ชุด	3,400.00	34,000.00	-	-	34,000.00
	- F-14 โต๊ะทำงาน 0.60x1.20x0.75	7	ชุด	5,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00
	- F-19 ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 0.40x0.80x0.85 ม.	7	ชุด	3,500.00	24,500.00	-	-	24,500.00
	- เคา์นเตอร์ SINK ขนาด 0.60x1.50 m. พร้อมตู้ลอยและอุปกรณ์ระบบ	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00
	ห้องประชุม							
	- F-23 ชุดโต๊ะประชุม 6 ชิ้น	1	ชุด	28,125.00	28,125.00	-	-	28,125.00
	- F-24 เก้าอ้นั่งประชุม	10	ชุด	4,500.00	45,000.00	-	-	45,000.00
	- F-25 เก้าอี้ประธานนั่งประชุม	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00
	ห้องพิทกพนักงาน							
	- B-1 เติงนอนเดี่ยว 3.5 ฟุต	10	ชุด	11,000.00	110,000.00	-	-	110,000.00
	- B-2 ตู้เสื้อผ้า	10	ชุด	9,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00
	- B-3 โต๊ะเครื่องแป้ง พร้อม เก้าอ้นั่งแต่งตัว	10	ชุด	7,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00
	รวม 1							916,225.00
2	งานม่านปรับแสง							
2.1	ที่ทำการธนาคาร							
	ม่านปรับแสง VERTICAL BLINDS (ใบตั้ง)							
	- ขนาด 3.30x1.60 ม. (nxส)	5	ชุด	4,884.00	24,420.00	-	-	24,420.00
	- ขนาด 2.80x1.60 ม. (nxส)	1	ชุด	4,144.00	4,144.00	-	-	4,144.00
	- ขนาด 1.90x1.60 ม. (nxส)	1	ชุด	2,812.00	2,812.00	-	-	2,812.00

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

สาขา บ้านแพ้ว จังหวัดนครพนม
งาน ปรับปรุงอาคารสำนักงาน

หน่วย.....

แบบที่.....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าของ		ค่าแรง		รวมเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
2.2	ที่ทำการหน่วยอำเภอ							
	ม่านปรับแสง VERTICAL BLINDS (ใบตั้ง)							
	- ขนาด 1.20x1.20 ม. (กxส)	6	ชุด	1,332.00	7,992.00	-	-	7,992.00
	- ขนาด 3.20x1.60 ม. (กxส)	4	ชุด	4,736.00	18,944.00	-	-	18,944.00
2.3	ห้องพักพนักงาน							
	ม่านชาติน พร้อมรางอลูมิเนียม							
	- ขนาด 2.40x1.60 ม. (กxส)	10	ชุด	4,320.00	43,200.00	-	-	43,200.00
	รวม 2							101,512.00

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

สาขา บ้านแพ้ว จังหวัดนครพนม
งาน ปรับปรุงอาคารสำนักงาน

หน่วย.....
แบบที่.....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าของ		ค่าแรง		รวมเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	งานทาสี							
	- ทาสีน้ำพลาสติกผนังภายนอก	145	ตร.ม.	55.00	7,975.00	30.00	4,350.00	12,325.00
	- ส่วนประกอบอื่นๆตามรายการ	1	รวม	-	-	-	-	2,000.00
	รวม 1							14,325.00
2	งานระบบสุขาภิบาล							
	ระบบประปา (น้ำดี)							
	- ท่อ P.V.C. Ø 1" (ชั้น 13.5)	42	ม.	24.25	1,018.50	20.00	840.00	1,858.50
	- UNION Ø 1"	1	ชุด	380.00	380.00	120.00	120.00	500.00
	- Check valve Ø 1"	1	ชุด	452.00	452.00	120.00	120.00	572.00
	- Gate valve Ø 1"	1	ชุด	384.00	384.00	120.00	120.00	504.00
	- อุปกรณ์ข้อต่อและยึดเกาะ	1	รวม	407.40	407.40	122.22	122.22	529.62
	- รื้อสกัดพื้นเดิมและปรับปรุงตามเดิม	1	รวม	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00
	- pump น้ำแรงดัน 400 W	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	2,000.00	2,000.00	17,000.00
	รวม 2							25,964.12