


โครงการ : ปรับปรุงอาคารเรียนที่อาศัย 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง	หมายเหตุโครงการ	
สถานที่ : สาขาชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	วันที่ : 23-ม.ค.-58	ผู้ประมาณการ :
เจ้าของโครงการ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	แผ่นที่ : 3.10	ผู้ตรวจสอบ :

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)
				คู่	รวม	คู่	รวม	
4	งานผนัง							
	- ผนังกระเบื้องเซรามิคขนาด 8"x8"	126	ตร.ม	320	40,320	125	15,750	56,070
	- ผนังสมาร์ทบอร์ดหนา 12 มม. กว. 2 ด้านท่อนเหล็กบนตัวกระเบื้อง	4	ตร.ม	650	2,600	120	480	3,080
	รวมงานผนัง							59,150
5	งานฝ้าเพดาน							
	- ฝ้าเขียนบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดรวมตาโครงเหล็กชุบสีทึบาร ขนาด 0.60 x 0.60ม.	188	ตร.ม.	300	56,400	98	18,424	74,824
	- ฝ้าเขียนบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทึบขึ้นโครงเหล็กชุบสีทึบาร ขนาด 0.60 x 0.60ม.	50	ตร.ม.	330	16,500	98	4,900	21,400
	- ฝ้าสมาร์ทบอร์ดหนา 8 มม. ติดตั้งบนโครงเคร่าเดิม	18	ตร.ม	180	3,240	120	2,160	5,400
	รวมงานฝ้าเพดาน							101,624
6	งานประตู-หน้าต่าง							
	- งานประตู ป1	2	ชุด	1,000	2,000	300	600	2,600
	ป2	4	ชุด	3,250	13,000	300	1,200	14,200
	ป3	4	ชุด	3,070	12,280	300	1,200	13,480
	ประตูบานเปิดอลูมิเนียมซี่ร่อนท้อ	2	ชุด	4,850	9,700	-	-	9,700
	งานปรับบานประตูเดิม	8	ชุด	-	-	500	4,000	4,000
	- งานหน้าต่าง น.1	8	ชุด	675	5,400	300	2,400	7,800
	น.2	6	ชุด	1,920	11,520	600	3,600	15,120
	น.3	2	ชุด	1,280	2,560	400	800	3,360
	ปิดช่องกั้นคานีอบานประตูห้องนอน	8	ชุด	240	1,920	100	800	2,720
	- งานประตู-หน้าต่างมุงลวด	1	รวม	19,290	19,290	-	-	19,290
	รวมงานประตู-หน้าต่าง							92,270
7	งานทาสี							
	- สีพลาตติกทาภายนอก	368	ตร.ม.	55	20,240	35	12,880	33,120
	- สีพลาตติกทาภายใน	732	ตร.ม.	50	36,600	30	21,960	58,560
	- สีน้ำมัน	72	ตร.ม.	65	4,680	35	2,520	7,200
	รวมงานทาสี							98,880
8	งานสุขภัณฑ์							
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราวน C1403 พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	5,500	22,000	298	1,192	23,192




โครงการ : ปรับปรุงอาคารบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง  
 หมายเหตุโครงการ  
 สถานที่ : สาขาชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
 วันที่ : 23-ม.ค.-58  
 ผู้ประมาณการ  
 เจ้าของโครงการ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 วันที่ : 4/10  
 ผู้ตรวจสอบ

คำอธิบาย	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)
				คู่	รวม	คู่	รวม	
	- อ่างล้างหน้าห้องน้ำเคาน์เตอร์ C- พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4	ชุด	3,000	12,000	20x	1,192	13,192
	- กระเบื้องเซรามิคผนังกรอบอบตุ้มเนียน	4	ชุด	650	2,600	50	200	2,800
	- สายฉีดชำระ CT-999	4	ชุด	530	2,120	70	280	2,400
	- ที่ใส่กระดาษชำระ C-815	4	ชุด	305	1,220	103	412	1,632
	- ก๊อกกดผนัง	8	ชุด	685	5,480	50	400	5,880
	- วามแขวนผ้า C-8620	4	ชุด	485	1,940	50	200	2,140
	- ที่ใส่สบู่ C-805	4	ชุด	377	1,508	103	412	1,920
	- สักบัวสายอ่อน TOTO 254 ( HM)	4	ชุด	1,200	4,800	70	280	5,080
	- ตะแกรงกันกลิ่น A - 8200	8	ชุด	280	2,240	70	560	2,800
	- อ่าง SINK หลุมเดียวมีที่วางจาน	4	ชุด	2,500	10,000	298	1,192	11,192
	- เคาน์เตอร์ปูนกันแกรนิตสีดำกว้าง 0.65	16	ม.	3,600	57,600	1,700	27,200	84,800
	- ท่อ PVC มุงกระเบื้อง	48	ม.	80	3,840	50	2,400	6,240
	-							
	-							
	-							
	-							
	รวมงานสุขภัณฑ์							163,268
9	งานเบ็ดเตล็ด							
	- งานบันได							
	- ลูกนอนกระเบื้องเคลือบขนาด 0.40 x 0.40 ม	32	ม.	160	5,120	120	3,840	8,960
	- ลูกตั้งกระเบื้องเคลือบขนาด 0.40 x 0.40 ม	36	ม.	160	5,760	120	4,320	10,080
	- जूกบันได PVC 2"	12	ม.	120	3,840	50	1,600	5,440
	- บัวเชิงผนัง PVC 4"	36	ม.	80	2,880	38	1,368	4,248
	- งานทักบันได	6	ตร.ม.	320	1,920	125	750	2,670
	-							
	-							
	-							
	-							
	รวมงานเบ็ดเตล็ด							31,398
10	งานระบบสุขาภิบาล							
	- ท่อ PVC CLASS 13.5							
	- DIA. 1"	24	ม.	24	576	20	480	1,056
	- DIA. 3/4"	16	ม.	15	240	20	320	560
	- DIA. 1/2"	16	ม.	12	192	20	320	512
	- BALL VALVE DIA. 1"	4	ชุด	384	1,536	100	400	1,936
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	รวม	1,000	1,000	-	-	1,000
	- ท่อ PVC CLASS 8.5							
	- DIA. 4"	12	ม	149	1,788	48	576	2,364
	- DIA. 3"	12	ม	92	1,104	35	420	1,524
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	รวม	1,000	1,000	-	-	1,000
	- FCO DIA. 3"	4	ชุด	950	3,800	150	600	4,400
	- FCO DIA. 4"		ชุด	650	-	100	-	-
	- อื่นๆ							







โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนที่ก่อสร้าง 2 ชั้น จำนวน 7 หลัง

หมายเหตุโครงการ

สถานที่: ศาลาเฉลิมภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 23-ม.ค.-58 ผู้ประมาณการ

เจ้าของโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร


วันที่ 7.10 ผู้ตรวจสอบ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)
				ใช้	รวม	ใช้	รวม	
	- ผนังทาสีทอกรัดหนา 12 มม. กว. 2 ชั้น ผนังทาสีทอกรัดหนา 12 มม.	3	ตร.ม.	650	1,950	120	360	2,310
	รวมงานผนัง							44,140
	<b>5 งานสีพื้นทาสี</b>							
	- สีฉาบฉวยทอกรัดหนา 9 มม. ชนิดทอกรัดหนาโครงการเหล็กชุบสีทึบยาว ขนาด 0.60 x 0.60 มม.	143	ตร.ม.	300	42,900	98	14,014	56,914
	- สีฉาบฉวยทอกรัดหนา 9 มม. ชนิดทอกรัดหนาโครงการเหล็กชุบสีทึบยาว ขนาด 0.60 x 0.60 มม.	38	ตร.ม.	330	12,540	98	3,724	16,264
	- สีทาผนังทอกรัดหนา 8 มม. ติดตั้งบนโครงทราเวลิม	14	ตร.ม.	180	2,520	120	1,680	4,200
	รวมงานสีพื้นทาสี							77,378
	<b>6 งานประติมากรรม</b>							
	- งานประติมากรรม							
	ป1	3	ชุด	1,000	3,000	400	1,200	4,200
	ป2	6	ชุด	3,250	19,500	400	2,400	21,900
	ป3	6	ชุด	3,070	18,420	400	2,400	20,820
	ประติมากรรมเปิดดูมีเนื้อแข็งซ้อนทอกรัด	2	ชุด	4,850	9,700	-	-	9,700
	งานปรับบนประติมากรรม	6	ชุด	-	-	500	3,000	3,000
	- งานหน้าต่าง น.1	6	ชุด	675	4,050	300	1,800	5,850
	น.2	5	ชุด	1,920	9,600	600	3,000	12,600
	น.3	1	ชุด	1,280	1,280	400	400	1,680
	ปิดช่องเกล็ดคดเหนืองานประติมากรรม	6	ชุด	240	1,440	100	600	2,040
	- งานประติมากรรมหน้าต่างมุงลาด	1	รวม	11,865	11,865	-	-	11,865
	รวมงานประติมากรรมหน้าต่าง							93,655
	<b>7 งานทาสี</b>							
	- สีทาสีทอกรัดหนาภายนอก	368	ตร.ม.	55	20,240	35	12,880	33,120
	- สีทาสีทอกรัดหนาภายใน	539	ตร.ม.	50	26,950	30	16,170	43,120
	- สีน้ำมัน	56	ตร.ม.	65	3,640	35	1,960	5,600
	รวมงานทาสี							81,840
	<b>8 งานสุขภัณฑ์</b>							
	- โถสุขภัณฑ์นี้รวม C1403 พร้อมอุปกรณ์	3	ชุด	5,500	16,500	298	894	17,394
	- อ่างล้างหน้าฝั่งเคาน์เตอร์ C- พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3	ชุด	3,000	9,000	298	894	9,894
	- กระบอกราชนิคคณิตรอบดูมีเนื้อ	3	ชุด	650	1,950	50	150	2,100
	- สายฉีดชำระ CT-999	3	ชุด	530	1,590	70	210	1,800
	- ที่โถกระดาษชำระ C-815	3	ชุด	305	915	103	309	1,224
	- ถังกลีคล้น	6	ชุด	685	4,110	50	300	4,410









โครงการ: ปรับปรุงอาคารบ้านพักอหิห 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง  
 สถานที่: ตำบลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
 หน่วยงานโครงการ: รมนค.ร.เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมและสหกรณ์การเกษตร  
 วันที่: 23-ม.ค.-58  
 ผู้ประมาณการ: ผู้ตรวจการฯ  
 เดือนที่: 10-10

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)
				๑	รวม	๑	รวม	
<b>ค. โรงเก็บเครื่องสูบน้ำ</b>								
1	งานเทพื้นคอนกรีตหนา 0.20 ม.	1.5	ตร.ม	998	1,497	200	100	1,797
2	งานหลังคา METAL SHEET พร้อมโครงเหล็ก	5	ตร.ม	1,247	6,235	-	-	6,235
3	ผนังสมาร์ทบอร์ดชนิดใช้ภายนอกหนา 12 มม. ครึ่งแท้ก	2.5	ตร.ม	750	1,875	150	175	2,250
4	ผนังเหล็กอลูมิเนียม	2	ตร.ม	1,350	2,700	-	-	2,700
5	ประตูทวคตาข่ายถักขนาด 1.20 x 1.50 ม	1	ชุด	2,800	2,800	300	300	3,100
6	งานทาสีพลาสติกภายนอก	5	ตร.ม	55	275	35	175	450
7	งานทาสีน้ำมัน	2	ตร.ม	65	130	35	70	200
8	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและแผงควบคุมขอมคิม	1	ชุด	-	-	2,000	2,000	2,000
9	งานท่อและอุปกรณ์	1	รวม	2,000	2,000	-	-	2,000
10	งานรื้อห้องเก็บเครื่องสูบน้ำขอมคิม	1	รวม	-	-	500	500	500
11	งานเทพอบค.ส.ล.ถึงเก็บน้ำ	1	รวม	500	500	-	-	500
12	งานติดตั้งฝ้าถึงเก็บน้ำสแตนเลสขนาด ค 0.80 x 0.80 ม.	1	ชุด	3,000	3,000	-	-	3,000
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง 1-12			-	-	-	-	24,732